



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č.: T-129-00/13

uzavřený podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Jejmž jménem jedná: Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
IČ, DIČ: 60460580, CZ60460580
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 30523881/0710
ID datové schránky: dugmkm6
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090
- ve věcech technických: Bc. Tomáš Hladík, 602 106 100
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: ERDING a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2465
Zastoupený: Ing. František Vlaha, místopředseda představenstva
Sídlo: Kosmákova 2195/28, 615 00 Brno
IČ, DIČ: 25512455, CZ25512455
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha, pobočka Brno
Číslo účtu: 382349813/0300
ID datové schránky: rkucee5
(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

1. V článku III. Cena díla se z důvodu nutnosti provedení víceprací, které jsou uvedeny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 Dodatku), a které nebyly součástí předmětu díla, dále z důvodu méněprací, které nebyly po dohodě provedeny, a jsou také uvedeny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 Dodatku), mění stávající text následovně:

Cena za předmět díla je konečnou, nejvýše přípustnou a činí:

Cena dle SoD bez DPH:	897 336,- Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH:	14 153,- Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	911 489,- Kč
DPH (21%)	191 412,69 Kč

Celková cena včetně DPH: **1 102 901,69 Kč**

Cena celkem včetně DPH slovy: „milionstodvatisícdevětsetjedna 69/100“

2. V článku č. II Termín a místo plnění se z důvodu změny prováděcí dokumentace mění termíny následovně:

Zahájení realizace díla: **8.7.2013**

Termín ukončení realizace díla: **31.7.2013**


3. Doplnují se následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.5.2013 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 4 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Praze dne: **25-06-2013**



ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1569/1 160 00 Praha 6
IČO 80460580

V Brně dne: **02-07-2013**



ERDING a.s.
Ing. František Vlaha
místopředseda představenstva

Položkový rozpočet
VČETNĚ VÍCE/MÉNĚ PRACÍ

Stavba :	N17	Rozpočet: 1
Objekt :	8 Město Libavá	Rekonstrukce teplovodu u centrální kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	130,00	38,00	4 940,00
2	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	2,00	318,00	636,00
3	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	2,00	458,00	916,00
4	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	183,58	90,00	16 522,20
		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3				
5	151101103R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 8m	m2	80,00	5,00	400,00
		Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 8m				
6	151101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m	m2	80,00	1,00	80,00
		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m				
7	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	183,58	5,00	917,90
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	183,58	25,00	4 589,50
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m				
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	183,58	60,00	11 014,80
		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3				
10	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	183,58	10,00	1 835,80
		Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku				
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	183,58	30,00	5 507,40
		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním				
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	72,00	158,80	11 433,60
13	001	Geodetické a měřické práce	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
14	002	Zabezpečení výkopu a staveniště	soubor	1,00	1 300,00	1 298,00
15	003	Položení výstražné folie vč. dodání	m	260,00	9,00	2 340,00
16	132201209R00	Příplatek za lepidlo-hloubení rýh 200 cm v hor. 3	m3	183,58	23,00	4 222,34
17	13000110R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	8,58	419,50	3 599,31
18	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	390,00	18,10	7 059,00
19	171201211U00	Skládkovné zemina	t	97,20	150,00	14 580,00
20	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m - přebytek	m3	55,54	160,00	8 886,40
21	891371111R00	D+M šachty a poklopu odvědušnění	soubor	1,00	6 965,00	6 965,00
22						
		odpočty				
		přípočty				
	Celkem za	1 Zemní práce				111 743,25
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998253092R00	Přesun hmot, kanály, kolektory mont. přípl. do 1km	t	123,44	2,00	246,88
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				246,88
Díl: 733		Rozvod potrubí				
17	230230021R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 200	m	130,00	40,00	5 200,00
18	001	2000 trubka 219/315 12m sig.S1	kus	22,00	14 003,00	308 066,00
19	002	2500 PI ohyb 90 st 219/315 sig S1	kus	10,00	4 293,00	42 930,00
	přípočet	2500 PI ohyb 90 st 219/315 sig S1 rozdíl mezi 1x1m a 1x2m	kus	8	2 897	23 176
	přípočet	2500 PI ohyb 45 st 219/315 sig S1	kus	4	6 289	25 156
	přípočet	219/315 před. Odvědušnění	kus	2	9 380	18 760
	přípočet	smršťovací spojka 315	kus	14	1 204	16 856
	odpočet	219/315 trubka 12m	kus	-1	14 003	-14 003
	odpočet	smršťovací spojka 400	kus	-10	1 585	-15 850
	odpočet	219/315 oblouk 90° 1x1m	kus	-2	4 293	-8 586
20	003	5022 BX spojka 315 (219) S1	kus	22,00	1 204,00	26 488,00
21	004	1006 Redukce ocelová 273 - 219	kus	4,00	2 200,00	8 800,00
22	005	5022 BX spojka 400 (273) S1	kus	10,00	1 585,00	15 850,00
23	006	5600 Koncovka (280-334)/168-245) 2800	kus	4,00	570,00	2 280,00
24	007	5800 Těsnící kruh 315	kus	4,00	111,00	444,00
25	008	BALLOMAX DN 200WÚW PN25 TMAX 200 st.C L=0MM+ ruční pohon	kus	2,00	29 200,00	58 400,00
	přípočet	BALLOMAX DN 20WÚW PN25 TMAX 200 st.C + ruční pohon	kus	2,00	1 816,00	3 632,00

Položkový rozpočet
VČETNĚ VÍCE/MÉNĚ PRACÍ

Stavba :	N17	Rozpočet: 1
Objekt :	8 Město Libavá	Rekonstrukce teplovodu u centrální kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	přípočet	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké/středotlaké D28x2,6, včetně dvojnásobného nátěru	m	2,00	268,00	536,00
	přípočet	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké/středotlaké D219x6,3, včetně tvarovek a izolace tepelné s Al fólií	m	8,00	3 967,00	31 736,00
	přípočet	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg, včetně dvojnásobného nátěru	kg	100,00	125,00	12 500,00
	přípočet	Zabezpečení nuceného montážního větrání	soub	2,00	1 450,00	2 900,00
26	009	Montáž potrubí a komponentů	m	260,00	665,00	172 900,00
27	010	Demontáž starých rozvodů v šachtě	soubor	2,00	4 800,00	9 600,00
28	011	Stavební úpravy v šachtách	soubor	2,00	19 900,00	39 800,00
29	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	l	29,45	405,00	11 927,74
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				799 498,74

CELKEM

SOUČET

911 489

nabídka

897 336

přípočty

180 564

odpočty

166 411

celkem

911 489