



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO:60460580

SMLOUVA O DÍLO

č. : T - 223 / 00 / 13

uzavřená podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Její jménem jedná:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

60460580, CZ60460580

Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka č. 1342

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

Ing. Zdeněk Beňo, tel.: 602 106 090

a

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

TREND technologie, s.r.o.

Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58550

Ing. Tomáš Barák – Jednatel společnosti

Ing. Jan Vaníček – Prokurista společnosti

Luboš Kovanda – Prokurista společnosti

Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3

25655710, CZ25655710

FIO banka, a.s.

2300429764/2010

Sca78yg

Ing. Tomáš Barák – Jednatel společnosti

Ing. Jan Vaníček – Prokurista společnosti

Luboš Kovanda – Prokurista společnosti

František Škoda, Luboš Kovanda

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

„Lány – zpracování projektové dokumentace na výměnu zdroje tepla a následná realizace díla“

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace na výměnu kotlů, MaR a technologie v půdním prostoru budovy kasáren Lány a následná realizace díla.

Rozsah prací:

1. Zpracovat projektovou dokumentaci v podrobnostech projektu pro provádění stavby, PD zpracovat dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 a 2 a vyhlášky č. 230/2012 Sb. (stavební část, technologická část, elektroinstalace, MaR, vzduchotechnika, zdravotnicka, demontáže, atd.).
2. Projektovou dokumentaci zpracovat podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování PD.
3. Rozpracovanou projektovou dokumentaci předložit minimálně 1x k projednání a připomínkování (svolat TER).
4. Návrh požadovaného výkonu jednotlivých kotlů dle ČSN-EN a jeho odsouhlasení zástupcem Armádní Servisní, příspěvkové organizace včetně návrhu technologie ohřevu TUV.
5. PD zpracovat ve 3 paré v tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu *.pdf a *.dwg na nosiči CD.
6. Soupis stavebních prací a dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně dalších prací a dodávek a služeb nezbytně nutných k plnění předmětu zakázky dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. s výkazem výměr 1x v písemné formě, 1x ve formátu *.xls na nosiči CD. V dokumentaci bude uveden odkaz na použitou cenovou soustavu a odkaz na neomezený dálkový přístup k dokumentaci této cenové soustavy, případně budou příslušné části textů, nebo plný text této cenové dokumentace součástí soupisu.
7. Oceněný položkový rozpočet 1x v písemné formě, 1x ve formátu *.xls na nosiči CD. Položkový rozpočet rozdělit na strojní a stavební část.
8. Zpracování rozpočtů do cen roku 2013.
9. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Součástí PD pro výměnu kotlů zpracované dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů budou zejména:

- Stavební část – PD stávajícího stavu se zaměřením a návrhem nového stavu týkajících se zejména nezbytných stavebních úprav a oprav v objektu, oprava omítek, nová výmalba, nátěry konstrukcí/podlah, nutné stavební přípomoc, atd.
- Veškerá stávající technologie kotelny bude vyřezána včetně již nefunkčního potrubí za zdí kotelny.
- Dodávka a montáž nových kotlů včetně MaR.
- Instalace poruchové signalizace – únik plynu, zaplavení, přetopení, ztráta tlaku.
- Instalace havarijního uzavíracího ventilu na přívod plynu.
- Úprava napojení na rozvod ÚT a spalínovou cestu vzhledem k nově umístěným kotlům.
- Montáž trojcestného ventilu včetně pohonu.
- Oprava izolace na přívodu vody z důvodu zamrzání v zimním období.
- Výměna čerpadel.
- Zdravotnicka – vnitřní vodovod: měření spotřeby vody SV a TV, připojení ke stávajícím rozvodům.
- Vzduchotechnika – větrání kotelny.
- Dodávka nové úpravny vody včetně automatického doplňování.
- Elektroinstalace – nové elektrorozvody.
- MaR – napojení na elektroinstalaci, ovládání čerpadla, havarijní stavy, návrh pro bezobslužný provoz.
- Demontáž veškeré nepotřebné technologie.
- Bezpečnostní značení dle příslušných norem.
- Ohřev TUV bude řešen pomocí dálkové odezvy ze zásobníku teplé vody.
- Navrhované kotle budou závěsné kondenzační, blíže specifikované v Příloze č. 1 SoD.

Součástí realizace je také:

- V průběhu realizace vést stavební deník – podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. – příloha č. 5.
- Provést zkoušky dle ČSN 060310.
- Zpracovat návrh provozního řádu v písemné i elektronické podobě na CD.
- Doložit veškeré výchozí revize, protokoly o příslušných zkouškách, prohlášení o shodě, atesty výrobků a materiálu.
- Předat návody na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy, provést zaškolení obsluhy.
- Předat pasporty tlakových nádob, včetně výchozí a první provozní revize.
- Kotelnu vybavit lékárníčkou, přenosnou svítilnou a hasicími přístroji.
- Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf a *.dwg na nosiči CD – dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 3.
- Fakturu rozdělit na stavební část a strojní část.
- Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky a doklad o likvidaci odpadu.
- Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem.
- Zajistit provizorní ohřev TV na dobu realizace.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Zahájení realizace díla:

ihned po podpisu SoD

Termín ukončení realizace díla:

30. 9. 2013

Místem plnění je:

- obec Lány, ulice U Kasáren, okr. Kladno, st. p. 299

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

Cena za zpracování projektové dokumentace:

Cena bez DPH	21 800,- Kč
DPH (21%)	4 578,- Kč
Celková cena včetně DPH	26 378,- Kč

Cena za realizaci díla:

Cena bez DPH	747 050,- Kč
DPH (21%)	156 880,5 Kč
Celková cena včetně DPH	903 930,5 Kč

Celková cena bez DPH	768 850,- Kč
DPH (21%)	161 458,5 Kč
Celková cena včetně DPH	930 308,5 Kč

slovy: „devětsetřicettisícetřistaosmkorunpadesáthaléřůčeských“

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 4.2. Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ – CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a téhož zákona.
- 4.3. Fakturace bude provedena jednou fakturou na základě zápisu o předání/převzetí díla. Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 20% z ceny díla bez DPH z faktury do odstranění vad a nedodělků.
- 4.4. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.5. Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
- 4.6. Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.
- 5.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
- 5.4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.
- 5.5. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená dle §46d zákona č. 137/2006 Sb.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na www.as-po.cz.
- 6.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat čistotu a pořádek.
- 6.3. Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží objednateli kopii jediné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě ve výši minimálně 500 000,- Kč. Tato smlouva musí být platná po celou dobu realizace předmětu díla.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při převímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 8.3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I.,
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.
- 9.2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 10.1. Záruční doba na realizaci díla se sjednává na **60 měsíců**.
- 10.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí nástup na odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 10.3. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 10.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 10.5. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným právním řádem.
- 11.2. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.
- 11.3. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.
- 11.5. Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

XII. PŘÍLOHY

12.1. Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (počet listů: 3)

V Praze dne:

28-08-2013

yzastoupení
Ing. Martin LEHKÝ

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 130 00 Praha 6
IČO:60460580

V Praze dne:

29.8.2013

Ing. Jan Vaníček
Prokurista společnosti

Luboš Kovanda
Prokurista společnosti

 **TREND**
technologie
TREND technologie, s.r.o.
Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3
Tel.: 271 777 010, DIČ: CZ25655710

CENOVÁ KALKULACE			
"LÁNY - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VÝMĚNU ZDROJE TEPLA A NÁSLEDNÁ REALIZACE DÍLA"	Počet	MJ	CELKEM D+M
Zdroj tepla		soubor	277 598
Plynový kotel BUDERUS GB162-80 ZP "CZ" – nástěnný kondenzační kotel na zemní plyn, bez ohřevu TV, bez oběhového čerpadla, provedení turbo, bez expanzní nádoby, výměník ALUplus	2 kpl		
Čerpadlová skupina pro GB162 včetně izolace, s čerpadlem pojistným ventilem, plynovým kohoutem, uzavíracími kohouty, zpětnou klapkou, manometrem	2 kpl		
Kaskádová jednotka pro 2 kotle GB162 80 vedle sebe, montážní rám, rozdělovač s izolací, anuloid, výstup 2 1/2" (sběrné trubky kotlů přívod / zpátečka, plynová trubka 2"	1 kpl		
Uvedení kotlů do provozu	2 ks		
Regulace		soubor	30 291
Digitální regulátor Logamatic R4xxx	1 kpl		
Logamatic - Modul kaskády FM457	1 kpl		
Logamatic - Modul ÚT 2xekvitermní okruh FM442	1 kpl		
Komín + kouřovod		soubor	26 520
Kouřovod D200mm - základní kaskádová sada 2xGB162-80	1 kpl		
Trubka D200mm PP, 1000mm	1 ks		
Koleno DN200, 87°, PP	1 ks		
Vložkování stavajícího komínu trubka D200 PP, 1000mm	4 ks		
Revize spalinové cesty	1 ks		
Rozdělovač ÚT		soubor	20 183
Kombinovaný rozdělovač a sběrač ÚT (vstupní potrubí, 2xvětev ÚT, 1xvětev TV)	1 kpl		
Mezipřírubová klapka DN65, PN16	2 ks		
příruba PN 16 vč.přírubových spojů DN 65 - 4 šrouby	4 ks		
Automatický odvzdušňovací ventil Giacomini R88/1 1/2"	1 ks		
Teploměr 0-120°C včetně jímky	2 ks		
trubka ocelová bezešvá DN 65, pr. 76mm	4 m		
Koleno ocelové DN65	6 ks		
Kulový kohout Giacomini R250D 1/2"	2 ks		
Ohřev TV		soubor	15 594
Vyčištění - zásobník TUV 400 litrů - stávající	1 ks		
Cirkulační čerpadlo Grundfos UPS 25-60N, 1x230V, 70W	1 ks		
šroubení mosaz 1" přímé V4300	3 ks		
Pojistný ventil DUCO 1"x5/4"	1 ks		
Pomocný materiál	1 kpl		
Provizorní ohřev TV		soubor	25 750
Instalace elektroohřevu pro ohřev TV u stávající nádrže 400 l	1 kpl		
Větev TV		soubor	27 705
Kulový kohout Giacomini R250D 6/4"	2 ks		
Kulový kohout Giacomini R250D 6/4"	2 ks		
Filtr závitový mosaz 6/4"	1 ks		

Zpěná klapka EURA mosaz 6/4", mosazný talíř	1	ks	
Vypouštěcí kulový kohout Giacomini R608 1/2"	3	ks	
Termomanometr	2	ks	
Oběhové čerpadlo Grundfos Magna 25-60 (2,1m ³ /h - 50kPa)	1	ks	
šroubení mosaz 6/4" přímé V4300	2	ks	
trubka ocelová bezešvá DN 40, pr. 48mm	10	m	
Koleno ocelové DN40	8	ks	
Automatický odvzdušňovací ventil Giacomini R88/1 1/2"	2	ks	
Kulový kohout Giacomini R250D 1/2"	1	ks	
trubkový přechod DN 50/40	2	ks	
Větev ÚT sever		soubor	35 049
Kulový kohout Giacomini R250D 6/4"	2	ks	
Kulový kohout Giacomini R250D 6/4"	2	ks	
Filtr závitový mosaz 6/4"	1	ks	
Zpěná klapka EURA mosaz 6/4", mosazný talíř	1	ks	
Vypouštěcí kulový kohout Giacomini R608 1/2"	3	ks	
Termomanometr	2	ks	
Trojcestný směšovací ventil DN25, kv=12, závitový s pohonem 230V, 10s, 3-bodový	1	kpl	
Oběhové čerpadlo Grundfos Magna 25-60 (2,5m ³ /h - 50kPa)	1	ks	
šroubení mosaz 6/4" přímé V4300	5	ks	
trubka ocelová bezešvá DN 40, pr. 48mm	10	m	
Koleno ocelové DN40	6	ks	
Automatický odvzdušňovací ventil Giacomini R88/1 1/2"	2	ks	
Větev ÚT jih		soubor	35 049
Kulový kohout Giacomini R250D 6/4"	2	ks	
Kulový kohout Giacomini R250D 6/4"	2	ks	
Filtr závitový mosaz 6/4"	1	ks	
Zpěná klapka EURA mosaz 6/4", mosazný talíř	1	ks	
Vypouštěcí kulový kohout Giacomini R608 1/2"	3	ks	
Termomanometr	2	ks	
Trojcestný směšovací ventil DN25, kv=12, závitový s pohonem 230V, 10s, 3-bodový	1	kpl	
Oběhové čerpadlo Grundfos Magna 25-60 (2,5m ³ /h - 50kPa)	1	ks	
šroubení mosaz 6/4" přímé V4300	5	ks	
trubka ocelová bezešvá DN 40, pr. 48mm	10	m	
Koleno ocelové DN40	6	ks	
Automatický odvzdušňovací ventil Giacomini R88/1 1/2"	2	ks	
Systém udržování tlaku a dopouštění		soubor	38 394
Expanzní nádoba Reflex N200/6	1	ks	
Kulový kohout se zajištěním MK 1"	1	ks	
Automatická úpravna vody pro doplňování systému ÚT	1	ks	
Manometr 0-6 bar pr.100mm, včetně kohoutu a připojení	1	ks	
Pojistný ventil DUCO 1/2"x3/4"	1	ks	
Kulový kohout Giacomini R250D 1/2"	3	ks	
Zpěná klapka EURA mosaz 1/2", mosazný talíř	1	ks	
Vodoměr na dopouštění 1,5m ³ /h, 30°C se šroubením	1	ks	
Manometr 0-10 bar pr.100mm, včetně ventilu a připojení	1	ks	
Filtr závitový mosaz 1/2" (včetně niplu)	1	ks	
Elektromagnetický ventil Danfoss EV220B 10B G12E NC(+100°C, PN25) s cívkou BB 230V,9W	1	ks	
Oddělovací ventil Honeywell BA295 1/2"	1	ks	
trubka ocelová bezešvá DN 15, pr. 21mm	6	m	
trubka ocelová bezešvá DN 25, pr. 33mm	6	m	

Tepelné izolace		soubor	17 200
Kompletní izolace potrubí, rozdělovače/sběrače, anuloidu, materiál minerální vata s Al folií	1	kpl	
Ostatní - topenářské práce		soubor	9 400
Nátěry	1	kpl	
Konstrukce , závěsy	1	kpl	
Tlaková zkouška včetně napuštění	1	kpl	
Plynovod		soubor	26 594
Havarijní uzávěr plynu Honeywell 2", 230V, do 20kPa	1	ks	
Uzavírací kohout Giacomini R950 KK 2"	1	ks	
Vzorkovací kulový kohout	1	ks	
Teploměr -20 - +50°C	1	ks	
trubka ocelová bezešvá DN 50, pr. 57mm	6	m	
trubka ocelová bezešvá DN 15, pr. 21mm	6	m	
Koleno ocelové DN50	4	ks	
Odvzdušnění	1	kpl	
Nátěry	1	kpl	
Oprava nátěru plynového potrubí u paty objektu v zemi	1	kpl	
Zkouška těsnosti plynovodu, revize plynovodu	1	kpl	
Elektroinstalace a MaR		soubor	94 114
Rozvaděč ocep. 600x600x210 včetně elektro výzbroje	1	kpl	
Poruchová signalizace - výskyt plynu, zaplavení, přetopení prostoru, nízký tlak systém apod.	1	kpl	
Čidla - zaplavení, plyn, teplota, tlak	1	kpl	
Kabely, kabelové trasy	1	kpl	
Pomocný materiál	1	kpl	
Revize	1	ks	
Demontáže		soubor	29 300
Demontáže stávajících kotlů, rozdělovače a rozvodů ÚT, rozvaděče MaR, vnošení odpadu, jeho odvoz a likvidace	1	kpl	
Stavební práce		soubor	9 660
Opravy omítek (otlučení, vyspravení maltou, štukování)	1	kpl	
Vymalování prostoru kotelny barva bílá	1	kpl	
Nátěry zdi do výšky 1,5m, omyvatelná barva šedá	1	kpl	
Projektové práce		soubor	21 800
Projektová dokumentace pro provedení stavby:	1	kpl	
Projektová dokumentace skutečného provedení	1	kpl	
Ostatní		soubor	28 650
Doprava	1	kpl	
Štítky - kotelna, popisy zařízení kotelny, větví	1	kpl	
Revizní kniha spotřebiče	3	ks	
Lékárna	1	ks	
Hasící přístroj	1	ks	
Baterka	1	ks	
Revize tlakové nádoby	1	ks	
Inženýrská činnost	1	kpl	
Odborná prohlídka kotelny	1	ks	
CELKEM			768 850 Kč