

S M L O U V A O D Í L O

č.: U-207-00/13

uzavřená podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Její jménem jedná:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. PR1342

Sídlo:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

IČ:

60460580

DIC:

CZ60460580

Tel.:

973 204 090

Fax:

973 204 092

ID datové schránky:

dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

- jednat ve věcech technických:

Petr Mikeladze, tel.: 602 551 088

ZHOTOVITEL:

LEOM s.r.o.

Zastoupený:

Ing. Jan Vágner

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Brně pod sp. zn. C71986

Sídlo:

Matulkova 1683/13, 612 00 Brno-Královo Pole

IČ

28498208

DIC:

CZ28498208

Bankovní spojení:

Fio banka, a.s., č.ú. 2700429616/2010

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních

Ing. Jan Vágner, tel.: 602514530

- jednat ve věcech technických

Radek Kouřil, tel.: 605267584

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je rekonstrukce v 1. NP a 2. NP sociálního zařízení včetně výměny ležatého a svislého potrubí, zařizovacích předmětů a opravy vzduchotechniky. Rekonstrukce elektroinstalace. Výměna protipožárních dveří včetně zárubně.

Rozsah požadovaných prací:

Realizace spočívá v kompletní rekonstrukci 1. NP a 2. NP:

- Bourací práce stávajících bytových jader
- Vyzdění stěn v novém rozšířeném dispozičně řešeném sociálním zázemí obytných buněk
- Dodávka a montáž nových zařizovacích předmětů.
- Výměna ležaté kanalizace a vodovodního rozvodu od 1. PP.
- Výměna společného svislého rozvodu, které přivádí pitnou užitkovou vodu a odvádí splaškové vody z jednotlivých sociálních zařízení.
- Rekonstrukce vzduchotechniky a její modernizace.
- Zlepšení vytápění koupelen novým stropním topidlem.
- Vybourání starých panelových zárubní a zazdění nových protipožárních zárubní a osazení protipožárních dveří, které budou uzavírat jednotlivé obytné buňky.
- Provedení nátěru zárubní a vypalování.
- Demontáž vestavěných skříní a montáž nových vestavěných skříní v jednotlivých bytových buňkách
- Výměna podlahové krytiny.
- Rekonstrukce silové elektroinstalace návazných rozvodů na chodbách, schodišti a ostatních místností včetně osazení nových rozvaděčů do jednotlivých pater internátu. Práce budou prováděny v souladu s PD.
- Vytvoření revizní správy elektroinstalace a tlakové zkoušky rozvodů.
- Přesný rozsah prací je součástí projektové dokumentace

Veškeré stavební práce, dodávky a montáže, demontáže, služby a předání veškerých částí stavby, zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

Budova je součástí vojenského areálu. Veškeré práce budou probíhat za provozu.

Všichni pracovníci realizace díla musí být příslušníky států EU nebo NATO – realizace probíhá ve vojenském areálu.

Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně uložení na skládku, doklad o likvidaci odpadu.

Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem a předpisů, předepsaných technologických postupů a technických norem, které jsou pro uvedený předmět díla závazné. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě a dodávkymateriálu budou v první jakostní třídě doloženy certifikáty a prohlášení o shodě, musí být jasně a zřetelně znám výrobce dodávaného výrobku či materiálu.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení:	ihned po podpisu SoD
Zhotovitel se zavazuje předat dílo:	31. října 2013
Místem plnění je:	budova internátu č. 63, Jevíčská 7, Moravská Třebová

III. CENA DÍLA

Cena díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a činí: 11 505 041,-- Kč
Slovy: jedenáctmilionůpěťsetpěťtisícčtyřicetjednakorunčeských

DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2 Fakturace bude prováděna dílčími fakturami vždy na ucelené stavební celky do výše 80% ceny díla. Poslední faktura ve výši 20% z ceny díla bude vystavena po odstranění případných vad a nedodělků ze závěrečné prohlídky (kolaudace).
- 4.3 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.4 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.5 Splatnost faktury je 21 dní po jejím doručení objednateli (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6.
- 4.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
- 4.7 Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.
- 4.8 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeném v článku 2 této smlouvy.
- 5.4 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 5.7 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je 62 měsíců. Na komponenty, jako jsou kotle, čerpadla apod. je záruční doba dle výrobce, minimálně však 24 měsíců.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
- 7.2 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.3 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na www.as-po.cz
- 7.6 Při podpisu smlouvy předloží zhotovitel kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobenou zhotovitelem třetí osobě platnou po celou dobu plnění smlouvy v minimální hodnotě 2 000 000,-Kč.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku 1 této smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 21 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, kterým je zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;

- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů
- 10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným právním řádem.
- 11.2 Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.
- 11.3 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.4 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 3 paré objednatel.
- 11.5 Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: 16.8.2013

V Brně dne: 16.8.2013



za objednatele
Armádní Servisní, p.o.
Ing. Dagmar Kynclová, MBA

ARMADNÍ SERVIS
PRÁVNICKÁ ORGANIZACE
Podobská 169/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60490589



LEOM s.r.o.
Matulkova 13
Brno, 612 00

IČO: 284 98 208 DIČ: CZ 284 98 208

za zhotovitele
LEOM, s.r.o.
Ing. Jan Vágner

Příloha č. 1: Nacenený Slepý soupis prací a dodávek

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: MTINT63K - VÚZ internát, budova č.63, stavební úpravy

Místo: Moravská Třebová, Jevíčská 7

Zadavatel: Armádní servisní, p.o., odd.provozu Morava

Uchazeč: LEOM s.r.o., Brno - Královo Pole, Matulkova 1683/13, PSČ 612 00

Projektant: ARKO spol.s r.o., Jižní 870, Hradec Králové

Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Datum: 30.05.2013

IČ: 60460580

DIČ:

IČ: 28498208

DIČ: CZ28498208

IČ: 15061370

DIČ:

				11 505 041,00
Cena bez DPH				
DPH základní snižovaná	21,00%	ze	11 505 041,00	2 416 058,70
	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				13 921 099,70
				v CZK



LEOM s.r.o.
Matulkova 13
Brno, 612 00

IČO: 284 98 208 DIČ: CZ 284 98 208

[Handwritten signature]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: MTINT63K - VÚZ internát, budova č.63, stavební úpravy

30.05.2013

Místo: Moravská Třebová, Jevíčská 7

Datum:

Zadavatel: Armádní servisní, p.o., odd.provozu Morava

Projektant:

ARKO spol.s r.o., Jižní 870, t

Uchazeč: LEOM s.r.o. , Brno - Královo Pole, Matulkova 1683/13, PSČ 612 00

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 505 041,00	13 921 099,70	
A1	Stavební úpravy	11 282 041,00	13 651 269,70	STA
OST	Vedlejší a ostatní náklady stavby	223 000,00	269 830,00	VON



LEOM s.r.o.
Matulkova 13
Brno, 612 00

IČO: 284 98 208 DIČ: CZ 284 98 208

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: MTINT63K - VÚZ internát, budova č.63, stavební úpravy
Objekt: A1 - Stavební úpravy

KSO: 801 72
Místo: Moravská Třebová, Jevíčská 7

Zadavatel: Armádní servisní, p.o., odd.provozu Morava

Uchazeč: dle výběrového řízení

Projektant: ARKO spol.s r.o., Jižní 870, Hradec Králové

Poznámka:

Datum: 30.05.2013

IČ: 60460580

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 15061370

DIČ:

Cena bez DPH	11 282 041,00
--------------	---------------

DPH základní	21,00%	ze	11 282 041,00	2 369 228,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	13 651 269,61
------------	-------	---------------



LEOM s.r.o.
Matulkova 13
Brno, 612 00

IČO: 284 98 208 DIČ: CZ 284 98 208

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MTINT63K - VÚZ internát, budova č.63, stavební úpravy
Objekt: A1 - Stavební úpravy
Místo: Moravská Třebová, Jevíčská 7 **Datum:** 30.05.2013
Zadavatel: Armádní servisní, p.o., odd.provozu Morava **Projektant:** ARKO spol.s r.o., Jižní 870, Hra
Uchazeč: dle výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	11 282 041,00
HSV - HSV	1 619 697,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	280 051,48
4 - Vodorovné konstrukce	22 946,80
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	726 166,33
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	356 999,47
99 - Přesun hmot	233 533,37
PSV - PSV	7 216 392,67
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	259 578,00
713 - Izolace tepelné	880,46
714 - Akustická a protiotřesová opatření	5 044,19
721 - Zdravotechnika	1 666 401,34
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	47 491,00
751 - Vzduchotechnika	562 512,34
764 - Konstrukce klempířské	26 437,36
766 - Konstrukce truhlářské	1 538 764,09
767 - Konstrukce zámečnické dle výpisu výrobků vč. povrchové úpravy	62 268,21
771 - Podlahy z dlaždic	158 420,44
776 - Podlahy povlakové	1 815 276,08
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	799 878,73
783 - Dokončovací práce - nátěry	50 210,86
784 - Dokončovací práce - malby	223 229,57
M - Práce a dodávky M	2 429 450,88
21-M - Elektromontáže	2 429 450,88
N00 - Ostatní práce	16 500,00
N01 - HZS	16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

MTINT63K - VÚZ internát, budova č.63, stavební úpravy

A1 - Stavební úpravy

Moravská Třebová, Jevíčská 7

Datum:

30.05.2013

Armádní servisní, p.o., odd.provozu Morava
dle výběrového řízení

Projektant:

ARKO spol.s r.o., Jižní 870, Hra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 282 041,00	

HSV - HSV

1 619 697,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce

280 051,48

1	K	317142322R01	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 "pilíře elektro" "dle D.1.1.b.21 Půdorys 1.NP nový" "dle D.1.1.b.22 Půdorys 2.NP nový" "dle D.1.1.b.23 Půdorys 3.NP nový" "dle D.1.1.b.24 Půdorys 4.NP nový" "dle D.1.1.b.25 Půdorys 5.NP nový" 1*5 Součet	kus	5,000	361,00	1 805,00	
2	K	341272612R01	Stěny nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotností 500 kg/m3 "pilíře elektro" "dle D.1.1.b.21 Půdorys 1.NP nový" "dle D.1.1.b.22 Půdorys 2.NP nový" "dle D.1.1.b.23 Půdorys 3.NP nový" "dle D.1.1.b.24 Půdorys 4.NP nový" "dle D.1.1.b.25 Půdorys 5.NP nový" vv11*0,4*2*1*5 Součet	m2	10,520	765,00	8 047,80	
3	K	342272148R01	Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotností 500 kg/m3 "dle D.1.1.b.27 Vzorová hygienická buňka" vv11*0,87*xx1 Součet	m2	91,524	318,00	29 104,63	
4	K	342272248R01	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotností 500 kg/m3 "dle D.1.1.b.27 Vzorová hygienická buňka" vv11*(2,4+1,43-0,7)-0,7*1,97*2)*xx1 Součet	m2	218,956	387,00	84 735,97	
	K	342272323R01	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotností 500 kg/m3 "dle D.1.1.b.27 Vzorová hygienická buňka" vv11*(1,76-0,075))*xx1 Součet	m2	177,262	456,00	80 831,47	
	K	342272523R01	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotností 500 kg/m3 "pilíře elektro" "dle D.1.1.b.21 Půdorys 1.NP nový" "dle D.1.1.b.22 Půdorys 2.NP nový" "dle D.1.1.b.23 Půdorys 3.NP nový" "dle D.1.1.b.24 Půdorys 4.NP nový" "dle D.1.1.b.25 Půdorys 5.NP nový" vv11*0,5*3*5	m2	22,706	602,00	13 669,01	

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(wv11-1,835)*(0,75)*5		2,981			
			Součet		22,706			
7	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	552,300	112,00	61 857,60	CS ÚRS 2013 01
			Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové					
			"dle D.1.1.b.27 Vzorová hygienická buňka"		526,000			
			(wv11*5)*xx1					
			"pilíř elektro"		26,300			
			wv11*2*1*5		552,300			
			Součet				22 946,80	
			4 - Vodorovné konstrukce				920,80	CS ÚRS 2013 01
8	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve střepech	kus	4,000	230,20		
			Zabetonování otvorů ve střepech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve střepech železobetonových, tvármicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2					
			"po demontáži VZT"					
			"nad 112,212,313,413"		4,000			
			4		4,000			
			Součet			1 556,00	1 556,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	411388631	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 1 m2 ve střepech	m2	1,000			
			Zabetonování otvorů ve střepech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve střepech železobetonových, tvármicových a prefabrikovaných plochy přes 0,25 do 1 m2					
			"po demontáži VZT"					
			"dle D.1.1.b.26 Střešní podlaží/ Pohled na střechnu nový"					
			"nad 513"		1,000			
			1		1,000			
			Součet			890,00	20 470,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	444143901	Montáž střešních desek nebo panelů hmotnosti do 0,5 t budova v do 18 m	kus	23,000			
			Montáž střešních desek nebo panelů v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 0,5 t					
			"dle D.1.1.b.26 Střešní podlaží/ Pohled na střechnu nový"					
			"stávající zákrytová deska komory VZT"		23,000			
			23		23,000			
			Součet				726 166,33	
			6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení				117 892,03	CS ÚRS 2013 01
11	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	1 998,170	59,00		
			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
			"dle D.1.1.a Technická zpráva"					
			"dle D.1.1.b.29 Legenda místnosti"					
			"plochy s úpravami podlah"		1 875,920			
			p101+p102+p103+p104					
			"plochy bez úprav podlah"		122,250			
			pst		1 998,170			
			Součet			90,00	78 309,81	CS ÚRS 2013 01
12	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	870,109			
			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
			omstustrst		870,109			
			Součet			126,00	109 633,73	CS ÚRS 2013 01
13	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	870,109			
			Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn					
			"dle D.1.1.b.27 Vzorová hygienická buňka"					
			"na nové zdívo"					
			"tl.50mm"		91,524			
			wv11*0,87*xx1					
			"tl.75mm"					
			"dle D.1.1.b.27 Vzorová hygienická buňka"		437,912			
			(wv11*(2,4+1,43-0,7)-0,7*1,97*2)*2*xx1					
			"tl.100mm"		290,352			
			(wv11*(1,76-0,075*2+1,15))*xx1					
			"pilíře elektro"					
			"dle D.1.1.b.21 Půdorys 1.NP nový"					
			"dle D.1.1.b.22 Půdorys 2.NP nový"					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		"dle D.1.1.b.23 Půdorys 3.NP nový"					
		"dle D.1.1.b.24 Půdorys 4.NP nový"					
		"dle D.1.1.b.25 Půdorys 5.NP nový"		31,560			
		w11*(0,5+0,15*2)*3*5		2,981			
		(w11-1,835)*(0,75)*5		15,780			
		w11*(0,4+0,2)*2*1*5		870,109			
		Součet				190 168,90	CS ÚRS 2013 01
omstuste	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	3 995,145	47,60		
		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
		"dle D.1.1.a Technická zpráva"					
		"dle D.1.1.b.29 Legenda místností"					
		bez úplné plochy uložení, stoupační plocha					
		netěsní"					
		"plochy s úpravami podlah"					
		"dle soklu podlah"		877,736			
		w11*pvcs2		3 119,180			
		w11*pvcs3		393,553			
		w11*pvcs4					
		"odpočet olejového nátěru"		-493,461			
		-on					
		"odpočet plochy za vestavenými skříněmi"		-378,720			
		-w11*(0,6*2+2,4)*x1					
		"dle keramických obkladů"					
		((w11-2,1)*((1,15+0,81+0,8+1,43+0,73+0,075+0,87)*2-		218,996			
		"plochy bez úprav podlah"		19,891			
		"105,205" (w11-1,35)*7,77*2		31,718			
		"106,206" w11*6,03*2		17,628			
		"108,208" (w11-1,5)*7,8*2		13,628			
		"109,209" (w11-1,5)*6,03*2		17,198			
		"111,211" (w11-1,8)*10,36*2		40,251			
		"115,215" (w11-1,5)*17,81*2		45,026			
		"139" w11*17,12		32,270			
		"126" w11*12,27		40,251			
		"128,227" (w11-1,5)*17,81*2		3 995,145			
		Součet				258,90	CS ÚRS 2013 01
omstustest	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl do 80 mm	m3	0,100	2 589,00		
		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm					
		"po demontáži VZT"					
		"112,212,313,413,513"		0,100			
		0,08*0,25*5		0,100			
		Součet					
15	K	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 30/37	m3	4,576	2 810,00	12 858,56	CS ÚRS 2013 01
		Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37					
		"spádový beton ve sprchách"					
		"průměrná tl.100mm"		4,576			
		0,1*0,8*1,43*x1		4,576			
		Součet					
17	K	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35°	m3	4,576	50,00	228,80	CS ÚRS 2013 01
		Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
		"spádový beton ve sprchách"					
		"průměrná tl.100mm"		4,576			
		0,1*0,8*1,43*x1		4,576			
		Součet					
18	K	Potěr betonový samonivelační tl do 50 mm tř. C 30/37	m2	134,800	463,00	62 412,40	CS ÚRS 2013 01
		Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 40 mm do 50 mm tř. C 30/37					
		"dle D.1.1.a Technická zpráva"					
		"dle D.1.1.b.27 Vzorová hygienická buňka"					
		"podlaha - keramická dlažba protiskluzná s hydroizolací"		134,800			
		p101		134,800			
		Součet					
19	K	Příplatek k potěrům tl 10 mm za polymercementovou přísadu	m2	539,200	10,00	5 392,00	CS ÚRS 2013 01
		Příplatky k cenám potěrů za polymercementovou přísadu pro tl. potěru 10 mm					

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"pro celkovou tl. do 50mm"					
			p101*(5-1)		539,200			
			Součet		539,200			
20	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 741,120	10,00	17 411,20	CS ÚRS 2013 01
			Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu					
			"dle D.1.1.a Technická zpráva"					
			"bod a.4.10.4.1"					
			"úprava pro finální podlahovinu PVC"					
			p102+p103+p104		1 741,120			
			Součet		1 741,120			
21	K	642943111	Osazování úhelníkových rámtů s dveřními křídly do 2,5 m2	kus	80,000	614,00	49 120,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazování ocelových úhelníkových rámtů s dveřními křídly na cementovou maltu, o ploše otvoru do 2,5 m2					
			"dle D.1.1.b.30 Katalog výrobků"					
			"pro dveře ozn.3"					
			"dodávka součástí dodávky dveří"					
			xx1*2		80,000			
			Součet		80,000			
22	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	40,000	658,00	26 320,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
			"dle D.1.1.b.30 Katalog výrobků"					
			"pro dveře ozn.2"					
			"dodávka součástí dodávky dveří"					
			xx1*1		40,000			
			Součet		40,000			
23	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	54,000	1 040,00	56 160,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2					
			"dle D.1.1.b.30 Katalog výrobků"					
			"pro dveře ozn.1"					
			"dodávka součástí dodávky dveří"					
			14+13		27,000			
			14+13		27,000			
			Součet		54,000			
							356 999,47	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								
24	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 998,170	42,00	83 923,14	
			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
			"pomocný výpočet"					
			"počet ubytovacích buněk 1-2np"					
			40		40,000			
			Mezisoučet		40,000			
	xx1		"světlná výška v buňce"					
			2,63		2,630			
			Mezisoučet		2,630			
	vv11		Součet		42,630			
			"dle D.1.1.b.29 Legenda místností"					
			"podlaha - keramická dlažba protiskluzná s hydroizolací"					
			"koupelna ubytovací buňky 1-2np" 2,36*xx1		94,400			
			"WC ubytovací buňky 1-2np" 1,01*xx1		40,400			
			Mezisoučet		134,800			
	p101		"podlaha - VINYL ZÁTĚŽOVÝ"					
			"101" 51,94		51,940			
			"113" 76,88		76,880			
			"114" 136,54		136,540			
			"201" 51,94		51,940			
			"213" 76,88		76,880			
			"214" 136,54		136,540			
			Mezisoučet		530,720			
	p102		"podlaha - VINYL DESIGN"					
			"107" 17,2		17,200			
			"107A" 5,36		5,360			
			"110" 17,2		17,200			

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
p103		"110A" 5,36		5,360			
		"ložnice ubytovací buňky 1-2np" 20,48*xx1		819,200			
		"předsiň ubytovací buňky 1-2np" 4,08*xx1		163,200			
		"207" 17,2		17,200			
		"207A" 5,36		5,360			
		"210" 17,2		17,200			
		"210A" 5,36		5,360			
		Mezisoučet		1 072,640			
		"podlaha - VINYL STANDARD"					
		"103" 16,61		16,610			
		"103A" 4,75		4,750			
		"104" 17,2		17,200			
		"104A" 5,37		5,370			
		"112" 24,95		24,950			
		"203" 16,61		16,610			
		"203A" 4,75		4,750			
		"204" 17,2		17,200			
		"204A" 5,37		5,370			
		"212" 24,95		24,950			
p104		Mezisoučet		137,760			
		"plochy bez úprav podlah"					
		"105,205" 3,74*2		7,480			
		"106,206" 2,17*2		4,340			
		"108,208" 3,75*2		7,500			
		"109,209" 2,17*2		4,340			
		"111,211" 6,05*2		12,100			
		"115,215" 16,33*2		32,660			
		"139" 12,24		12,240			
		"126" 8,93		8,930			
		"128,227" 16,33*2		32,660			
		Mezisoučet		122,250			
		Součet		1 998,170			
pst							
Sumaš							
25	K	962084121	Bourání příček deskových sádrových typu rabická tl do 50 mm	m2	1 133,376	100,00	113 337,60 CS ÚRS 2013 01
Bourání zdva příček nebo vybourání otvorů deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva sádrokartonových bez kovové konstrukce, umakartových, sololitových, tl. do 50 mm							
"vybourání bytového jádra"							
"dle D.1.1.b.11 Půdorys 1.NP stávající"							
"dle D.1.1.b.12 Půdorys 2.NP stávající"							
(v11*(2,4*2+1,76*3)-0,6*2,0*2+1,76*2,4)*xx1							
				1 133,376			
Součet				1 133,376			
26	K	963015131	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,12 t	kus	23,000	220,00	5 060,00 CS ÚRS 2013 01
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,12 t							
"dle D.1.1.b.26 Střešní podlaží/ Pohled na střeche nový"							
"stávající zákrytová deska komory VZT"							
23				23,000			
Součet				23,000			
27	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	25,344	3 147,00	79 757,57 CS ÚRS 2013 01
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2							
"dle D.1.1.b.11 Půdorys 1.NP stávající"							
"dle D.1.1.b.12 Půdorys 2.NP stávající"							
"původní betonová vrstva v místě bytových jader"							
"1-2np"							
0,15*1,76*2,4*xx1				25,344			
Součet				25,344			
28	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	18,200	47,00	855,40 CS ÚRS 2013 01
Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2							
"dle D.1.1.b.11 Půdorys 1.NP stávající"							
vv11*3,46*1				9,100			
"dle D.1.1.b.12 Půdorys 2.NP stávající"							
vv11*3,46*1				9,100			
Součet				18,200			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	177,660	192,00	34 110,72	CS ÚRS 2013 01

Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

"dle D.1.1.b.27 Vzorová hygienická buňka"

"dle D.1.1.b.30 Katalog výrobků"

"náhrada dveří ozn.1"

0,9*2,1*(14+13)*2

102,060

"náhrada dveří ozn.2"

0,9*2,1*(xx1)

75,600

Součet

177,660

30	K	978011121	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 %	m2	1 998,170	6,00	11 989,02	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 10 %

omstustrst

1 998,170

Součet

1 998,170

31	K	978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %	m2	3 995,145	7,00	27 966,02	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------	----------------

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu do 10 %

omstustest

3 995,145

Součet

3 995,145

99 - Přesun hmot

233 533,37

32	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	211,720	237,00	50 177,64	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 905,480	12,00	22 865,76	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

211,72*9 Přepočtené koeficientem množství

1 905,480

34	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	211,720	213,00	45 096,36	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením

35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	211,720	430,00	91 039,60	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

36	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	133,082	183,00	24 354,01	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

PSV - PSV

7 216 392,67

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

259 578,00

37	K	711493111R01	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná stěrková	m2	134,800	454,00	61 199,20	
----	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------	--

"podlaha - keramická dlažba protiskluzná s hydroizolací"

p101

134,800

Součet

134,800

38	K	711493121R01	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá stěrková	m2	411,600	478,00	196 744,80	
----	---	--------------	---	----	---------	--------	------------	--

"vytažení na stěny do v.300mm"

"koupelny"

0,3*7,69*xx1

92,280

"WC"

0,3*4,05*xx1

48,600

"sprchy do v.2100=300+1800mm"

1,8*(0,8*2+1,43+0,73)*xx1

270,720

Součet

411,600

39	K	998711201R01	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	kus	1,000	1 634,00	1 634,00	
----	---	--------------	--	-----	-------	----------	----------	--

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoveny procentní sazby z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

713 - Izolace tepelné

880,46

40	K	713100941	Příplatek k opravě izolací tepelných vyspravení střeš za správkový kus	kus	1,000	86,00	86,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za správkový kus vyspravení střeš

"dle D.1.1.b.26 Střešní podlaží/ Pohled na střeš nový"

"doplnění izolace v komoře po demontáži VZT"

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		1		1,000			
		Součet		1,000			
41	K	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců,	m2	0,935	15,00	14,03 CS ÚRS 2013 01
		Montáž tepelné izolace střešních plochých rohoží, pásů, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě					
		"dle D.1.1.b.26 Střešní podlaží/ Pohled na střešinu nový"					
		"doplnění izolace v komoře po demontáži VZT"					
		1,1*0,85		0,935			
		Součet		0,935			
42	M	631481130R01	deska minerální izolační tl. 120 mm	m2	1,907	404,00	770,43
		"dle D.1.1.b.26 Střešní podlaží/ Pohled na střešinu nový"					
		"doplnění izolace v komoře po demontáži VZT"					
		1,1*0,85*2*1,02		1,907			
		Součet		1,907			
43	K	998713201R01	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	kus	1,000	10,00	10,00
		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

714 - Akustická a protiotřesová opatření

						5 044,19	
44	K	714182001R01	Montáž izolace proti kročejovému hluku	m2	148,280	13,00	1 927,64
		"podlaha - keramická dlažba protiskluzná s hydroizolací"					
		"+10% na vytažení na stěny"					
		p101*1,1		148,280			
		Součet		148,280			
45	M	590306890R01	Izolace proti kročejovému hluku tl. 5 mm	m	163,108	19,00	3 099,05
		140*1,1		163,108			
		Součet		163,108			
46	K	998714201R01	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 6 m	kus	1,000	17,50	17,50
		Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

721 - Zdravotní technika

						1 666 401,34	
47	K	7211010R01	Zdravotní technika- dle samostatného rozpočtu v příloze	kus	1,000	1 666 401,34	1 666 401,34

725 - Zdravotní technika - zařízení předměty

						47 491,00	
48	K	72529179R01	Ozn.7 závěs omyvatelný plastový na tyči do sprchového koutu, pro průchod 700/2100mm (D+M)	kus	40,000	799,00	31 960,00
		"dle D.1.1.b.30 Katalog výrobků"					
		"7" xx1		40,000			
		Součet		40,000			
49	K	72529180R01	Ozn.9 soubor kovových závěsných háčků do koupelny a WC, na liště, matný kov, koupelna 5+2 kusy, WC 2 kusy (D+M)	kus	40,000	387,00	15 480,00
		"dle D.1.1.b.30 Katalog výrobků"					
		"9" xx1		40,000			
		Součet		40,000			
50	K	998725201R01	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	kus	1,000	51,00	51,00
		Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

751 - Vzduchotechnika

						562 512,34	
51	K	7511010R01	Vzduchotechnika- dle samostatného rozpočtu v příloze	kus	1,000	553 912,34	553 912,34
52	K	7511020R01	Demontáž stávajícího VZT potrubí vč. ekologické likvidace	kus	1,000	8 600,00	8 600,00
		"dle D.1.1.b.21 Půdorys 1.NP nový"					
		"dle D.1.1.b.22 Půdorys 2.NP nový"					
		"dle D.1.1.b.23 Půdorys 3.NP nový"					
		"dle D.1.1.b.24 Půdorys 4.NP nový"					
		"dle D.1.1.b.25 Půdorys 5.NP nový"					
		"demontáž potrubí vč. demontáže ventilátoru na střeše"					
		1		1,000			
		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	76417131R01	Oplechování tlumících komor VZT, poplastovaný plech "dle D.1.1.b.26 Střešní podlaží/ Pohled na střešku nový" "komory VZT" 1,3*1,05*24 Součet	m2	32,760	752,00	24 635,52	
54	K	764317800	Demontáž krytiny hladké střešní železobetonových desek Demontáž krytiny hladké střešní desek železobetonových "dle D.1.1.b.26 Střešní podlaží/ Pohled na střešku nový" "komory VZT" 1,3*1,05*24 Součet	m2	32,760	34,00	1 113,84	CS ÚRS 2013 01
55	K	998764203R01	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	kus	1,000	688,00	688,00	
766 - Konstrukce truhlářské							1 538 764,09	
56	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm "dle D.1.1.b.30 Katalog výrobků" "ozn.2" xx1 "ozn.3" xx1*2 Součet	kus	120,000	774,00	92 880,00	CS ÚRS 2013 01
57	M	6116270R01	ozn.2 dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 800/1970mm vč. ocel. zárubně, kování (antivandal), klik, vč. povrchové úpravy xx1 Součet	kus	40,000	2 666,00	106 640,00	
58	M	6116275R01	ozn.3 dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 700/1970mm vč. ocel. zárubně, kování (antivandal), klik, vč. povrchové úpravy xx1*2 Součet	kus	80,000	2 666,00	213 280,00	
59	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm "dle D.1.1.b.30 Katalog výrobků" "ozn.1" (14+13)*2 Součet	kus	54,000	860,00	46 440,00	CS ÚRS 2013 01
60	M	6116519R01	ozn.1 dveře vnitřní protipožární (EW30DP3) 1křídlové 800/1970mm, vč. ocel. zárubně, kování (antivandal), klik, vč. povrchové úpravy	kus	54,000	4 128,00	222 912,00	
61	K	766699762	Montáž překrytí stěnových spár lištou rohovou Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou rohovou "dle D.1.1.b.30 Katalog výrobků" "4" 2,63*5 Součet	m	13,150	28,00	368,20	CS ÚRS 2013 01
62	M	5531030R01	ozn.4 nárožní ochranný úhelník, tvar L 50/50mm, broušený nerez "4" 2,63*5*1,1 Součet	m	14,465	946,00	13 683,89	
63	K	766811159R01	Montáž závěsné poličky na stěnu šířky do 1200 mm "dle D.1.1.b.30 Katalog výrobků" "8" xx1 Součet	kus	40,000	316,00	12 640,00	
64	M	6111020R01	ozn.8 závěsná polička na hygienické potřeby, 700/1000/120mm, lamino, ABS hrany, bez dvířek, provedení pro těžký provoz xx1 Součet	kus	40,000	2 399,00	95 960,00	
65	K	766821119R01	Montáž sestavy vestavěné skříň čtyřdílné "dle D.1.1.b.30 Katalog výrobků" "6" xx1 Součet	kus	40,000	1 376,00	55 040,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	M	6111010R01	ozn.6 sestava vestavěných skříní s nástavci, čtyřdílná, 2400/2630/600mm, lamino, A BS hrany, kovová matná, provedení pro těžký provoz	kus	40,000	16 500,00	660 000,00	
			xx1		40,000			
			Součet		40,000			
67	K	766825829R01	Demontáž truhlářských vestavěných skříní vícekřídlových	kus	40,000	215,00	8 600,00	
			"dle D.1.1.b.11 Půdorys 1.NP stávající"					
			"dle D.1.1.b.12 Půdorys 2.NP stávající"					
			xx1		40,000			
			Součet		40,000			
68	K	998766201R01	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	kus	1,000	10 320,00	10 320,00	
			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

767 - Konstrukce zámečnické dle výpisu výrobků vč. povrchové úpravy

62 268,21

69	K	767134802	Demontáž oplechování stěn šroubovaných	m2	24,196	42,50	1 028,33	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn plechy šroubovanými					
			"dle D.1.1.b.21 Půdorys 1.NP nový"					
			"dle D.1.1.b.22 Půdorys 2.NP nový"					
			"105,108+dtto 2np"		15,780			
			w11*(0,6+0,9)*2*2					
			"111+dtto 2np"		8,416			
			w11*(0,5*2+0,6)*1*2		24,196			
			Součet		24,196			
70	K	76742129R01	Montáž opláštění instalační šachty na stávající nosnou konstrukci	m2	24,196	141,00	3 411,64	
			"dle D.1.1.b.21 Půdorys 1.NP nový"					
			"dle D.1.1.b.22 Půdorys 2.NP nový"					
			kdk1		24,196			
			Součet		24,196			
71	M	pc76701	opláštění instalační šachty vč. povrchové úpravy	m2	25,406	774,00	19 664,24	
			kdk1*1,05		25,406			
			Součet		25,406			
72	K	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	40,000	301,00	12 040,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm					
			"dle D.1.1.b.30 Katalog výrobků"		40,000			
			"5" xx1		40,000			
			Součet		40,000			
73	M	5903071R01	ozn.5 dvířka revizní repasovaná, 435/600mm, vč. povrchové úpravy	kus	40,000	623,00	24 920,00	
			xx1		40,000			
			Součet		40,000			
74	K	998767201R01	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	kus	1,000	1 204,00	1 204,00	
			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

771 - Podlahy z dlaždic

158 420,44

75	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	134,800	352,00	47 449,60	CS ÚRS 2013 01
			Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2					
			"dle D.1.1.b.27 Vzorová hygienická buňka"					
			"dle D.1.1.b.29 Legenda místnosti"					
			"podlaha - keramická dlažba protiskluzná s hydroizolací"					
			p101		134,800			
			Součet		134,800			
76	M	5976141R01	dlaždice keramické protiskluzné (R9), 300/300/9mm- dle výběru investora	m2	148,280	318,00	47 153,04	
			p101*1,1		148,280			
			Součet		148,280			
77	M	7710120	tmel + spárovací hmota + systémové lišty	m2	134,800	237,00	31 947,60	
			p101		134,800			
			Součet		134,800			
78	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	134,800	11,50	1 550,20	CS ÚRS 2013 01
			Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			p101		134,800			
			Součet		134,800			
79	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	56,000	50,00	2 800,00	CS ÚRS 2013 01
			Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)					
			"dle D.1.1.b.27 Vzorová hygienická buňka"		56,000			
			"lišta L" 0,7*2*xx1		56,000			
			Součet	m	61,600	430,00	26 488,00	
80	M	5531020R01	podlahová lišta "L" nerez					
			"+10% ztrátové"		61,600			
			"lišta L" 0,7*2*xx1*1,1		61,600			
			Součet				1 032,00	
81	K	998771201R01	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	kus	1,000	1 032,00		
			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
							1 815 276,08	

776 - Podlahy povlakové

82	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	1 335,640	19,50	26 044,98	CS ÚRS 2013 01
			Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů					
			"dle D.1.1.b.29 Legenda místností"					
			"podlaha - VINYL DESIGN"					
			"107" 16,89		16,890			
			"107A" 10,01		10,010			
			"110" 16,89		16,890			
			"110A" 10,01		10,010			
			"ložnice ubytovací buňky 1-2np" 18,76*xx1		750,400			
			"předsiň ubytovací buňky 1-3np" 8,2*xx1		328,000			
			"207" 16,89		16,890			
			"207A" 10,01		10,010			
			"210" 16,89		16,890			
			"210A" 10,01		10,010			
			Mezisoučet		1 186,000			
			"podlaha - VINYL STANDARD"					
			"103" 16,61		16,610			
			"103A" 9,71		9,710			
			"104" 16,89		16,890			
			"104A" 10,04		10,040			
			"112" 21,57		21,570			
			"203" 16,61		16,610			
			"203A" 9,71		9,710			
			"204" 16,89		16,890			
			"204A" 10,04		10,040			
			"212" 21,57		21,570			
			Mezisoučet		149,640			
			Součet		1 335,640			
83	M	284110020R01	lišta soklová	m	1 402,422	43,00	60 304,15	
			pvc3*1,05		1 402,422			
			Součet		1 402,422			
84	K	776491119R01	Lišta soklová s nose, vložená podlahovina	m	333,740	56,50	18 856,31	
			"dle D.1.1.b.29 Legenda místností"					
			"podlaha - VINYL ZÁTĚŽOVÝ"					
			"101" 37,83		37,830			
			"113" 42,98		42,980			
			"114" 86,06		86,060			
			"201" 37,83		37,830			
			"213" 42,98		42,980			
			"214" 86,06		86,060			
			Mezisoučet		333,740			
			Součet		333,740			
85	K	776521100R01	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	1 741,120	141,00	245 497,92	
			"dle D.1.1.a Technická zpráva"					
			"dle D.1.1.b.29 Legenda místností"					
			"podlaha - VINYL ZÁTĚŽOVÝ"					
			p102					
			"podlaha - VINYL DESIGN"					
					530,720			
					1 072,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		pvc01	p104 Součet		137,760 1 741,120			
85	M	2841310R01	krytina podlahová vinylová zátěžová tl 2,5 mm, zátěžová třída 33-34 (EN 685), protiskluznost R10	m2	557,256	593,00	330 452,81	
			p102*1,05 Součet		557,256 557,256			
87	M	2841311R01	krytina podlahová vinylová tl 2,0-2,5 mm, zátěžová třída 23-32 (EN 685), protiskluznost R9	m2	1 126,272	527,00	593 545,34	
			p103*1,05 Součet		1 126,272 1 126,272			
88	M	2841312R01	krytina podlahová vinylová tl 2,0 mm, zátěžová třída 23-32 (EN 685), protiskluznost R9	m2	144,648	449,00	64 946,95	
			p104*1,05 Součet		144,648 144,648			
89	K	776525111	Spojování podlah z plastů svařování za tepla Montáž povlakových podlah plastových svařování spojů za tepla "pásky- dle realizovaných akcí 0,75m/m2" pvc01*0,75 "čtverce- dle realizovaných akcí 2,0m/m2" Součet	m	1 305,840	105,00	137 113,20	CS ÚRS 2013 01
		pvcsv	Šňůra svařovací D 4 mm Šňůra svařovací pvcsv*1,1 Součet	m	1 436,424	11,00	15 800,66	
91	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím pvc01 Součet	m2	1 741,120	9,00	15 670,08	CS ÚRS 2013 01
92	K	776591111	Podlahy penetrace podkladu Podlahy penetrace podkladu pvc01 Součet	m2	1 741,120	11,00	19 152,32	
93	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevností 30 MPa Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevností 30 MPa pvc01 Součet	m2	1 741,120	153,00	266 391,36	CS ÚRS 2013 01
94	K	998776201R01	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	kus	1,000	21 500,00	21 500,00	

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

						799 878,73		
95	K	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2 "dle D.1.1.b.27 Vzorová hygienická buňka" (2,1*((1,15+0,81+0,8+1,43+0,73+0,075+0,87)*2-0,7*2))*xx1 "pilíře elektro" "dle D.1.1.b.21 Půdorys 1.NP nový" "dle D.1.1.b.22 Půdorys 2.NP nový" "dle D.1.1.b.23 Půdorys 3.NP nový" "dle D.1.1.b.24 Půdorys 4.NP nový" "dle D.1.1.b.25 Půdorys 5.NP nový" vv11*(0,5+0,15*2)*3*5 (vv11-1,835)*(0,75)*5 vv11*(0,4+0,2)*2*1*5 Součet	m2	918,041	344,00	315 806,10	CS ÚRS 2013 01
		ko	dlaždice keramická glazovaná 400/200mm v kombinaci s 100/100mm- dle výběru investora ko*1,1 "odpočet zrcadla" -0,81*1,0*xx1 Součet	m2	977,445	318,00	310 827,51	
		ko	tmel + spárovací hmota + systémové lišty tmel + spárovací hmota + systémové lišty ko	m2	918,041	163,00	149 640,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					918,041			
98	M	6346512409	zrcadlo čiré lepené do obkladu 0,81*1,0*xx1*1,1	m2	35,640	421,00	15 004,41	
Součet					35,640			
99	K	998781201R01	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	kus	1,000	8 600,00	8 600,00	
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								

783 - Dokončovací práce - nátěry								50 210,86
100	K	78381212R01	Nátěry olejové omítek stěn (imitace štuky) vč. očištění podkladu, penetrace, vyrovnaní dílčích nerovností, zakrytí okolních konstrukcí "dle D.1.1.a Technická zpráva"	m2	493,461	77,00	37 996,50	
"dle D.1.1.b.29 Legenda místností"								
"101,201" (2,45*37,83-0,8*2,0*8-1,5*2,0*2)*2					147,767			
"114,214" (2,45*86,06-0,8*2,0*20-1,5*2,0*2)*2					345,694			
Součet					493,461			
101	K	78381293R01	Opravy nátěrů olejových omítek stěn vč. očištění podkladu, penetrace, vyrovnaní dílčích nerovností, zakrytí okolních konstrukcí "dle D.1.1.a Technická zpráva"	m2	158,628	77,00	12 214,36	
"dle D.1.1.b.29 Legenda místností"								
"112" 1,2*21,57					25,884			
"115" 1,5*17,81					26,715			
"128" 1,5*17,81					26,715			
"212" 1,2*21,57					25,884			
"215" 1,5*17,81					26,715			
"227" 1,5*17,81					26,715			
Součet					158,628			

784 - Dokončovací práce - malby								223 229,57
102	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře ošetřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	5 993,315	36,00	215 759,34	CS ÚRS 2013 01
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře ošetřuvzdorných v místnostech do 3,80 m								
"dle D.1.1.a Technická zpráva"								
"dle D.1.1.b.29 Legenda místností"								
"stropy"					1 998,170			
omstustrst								
"stěny"					3 995,145			
omstustest					5 993,315			
Součet								
103	K	784221153	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha ošetřuvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	1 867,558	4,00	7 470,23	CS ÚRS 2013 01
Malby z malířských směsí ošetřuvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém								
"dle D.1.1.a Technická zpráva"								
"dle D.1.1.b.29 Legenda místností"								
"stěny"					87,369			
"103,203" vv11*16,61*2					51,075			
"103A,203A" vv11*9,71*2					88,841			
"104,204" vv11*16,89*2					52,810			
"104A,204A" vv11*10,04*2					88,841			
"107,207" vv11*16,89*2					52,653			
"107A,207A" vv11*10,01*2					88,841			
"110,210" vv11*16,89*2					52,653			
"110A,210A" vv11*10,01*2					226,075			
"113,213" vv11*42,98*2					750,400			
"ložnice ubytovací buňky 1-2np" 18,76*xx1					328,000			
"předsíň ubytovací buňky 1-2np" 8,2*xx1					1 867,558			
Součet								

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

104	K	9211010R01	Elektroinstalace- dle samostatného rozpočtu v příloze	kus	1,000	2 429 450,88	2 429 450,88	
-----	---	------------	---	-----	-------	--------------	--------------	--

N00 - Ostatní práce

N01 - HZS

16 500,00
16 500,00

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	001	Stavební přípomoc, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	60,000	275,00	16 500,00	

Stavební přípomoc, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla

"odborný odhad"

60

60,000

Součet

60,000

Handwritten signature

SEZNAM FIGUR

Datum: 30.5.2013

Kód 1	Popis 2	MJ 3	Výměra 4	Typ zdroje 5
i40	izolace kročejová	m2	148,280	rozpočet
	"podlaha - keramická dlažba protiskluzná s hydroizolací"		0,000	
	" +10% na vytažení na stěny"		0,000	
	p101*1,1		148,280	
i40	Součet		148,280	
kdk1	oplaštění potrubí plocha	m2	24,196	rozpočet
	"dle D.1.1.b.21 Půdorys 1.NP nový"		0,000	
	"dle D.1.1.b.22 Půdorys 2.NP nový"		0,000	
	"105,108+dlto 2np"		15,780	
	vv11*(0,6+0,9)*2*2		0,000	
	"111+dlto 2np"		8,416	
	vv11*(0,5*2+0,6)*1*2		24,196	
kdk1	Součet			
ko	obklady keramické	m2	918,041	rozpočet
	"dle D.1.1.b.27 Vzorová hygienická buňka"		0,000	
	(2,1*((1,15+0,81+0,8+1,43+0,73+0,075+0,87)*2-0,7*2))*xx1		867,720	
	"pilíře elektro"		0,000	
	"dle D.1.1.b.21 Půdorys 1.NP nový"		0,000	
	"dle D.1.1.b.22 Půdorys 2.NP nový"		0,000	
	"dle D.1.1.b.23 Půdorys 3.NP nový"		0,000	
	"dle D.1.1.b.24 Půdorys 4.NP nový"		0,000	
	"dle D.1.1.b.25 Půdorys 5.NP nový"		0,000	
	vv11*(0,5+0,15*2)*3*5		31,560	
	(vv11-1,835)*(0,75)*5		2,981	
	vv11*(0,4+0,2)*2*1*5		15,780	
	Součet		918,041	
ko				
omstuste	omítka štuková stěn nová	m2	870,109	rozpočet
	"dle D.1.1.b.27 Vzorová hygienická buňka"		0,000	
	"na nové zdivo"		0,000	
	"tl.50mm"		0,000	
	vv11*0,87*xx1		91,524	
	"tl.75mm"		0,000	
	"dle D.1.1.b.27 Vzorová hygienická buňka"		0,000	
	(vv11*(2,4+1,43-0,7)-0,7*1,97*2)*2*xx1		437,912	
	"tl.100mm"		0,000	
	(vv11*(1,76-0,075*2+1,15))*xx1		290,352	
	"pilíře elektro"		0,000	
	"dle D.1.1.b.21 Půdorys 1.NP nový"		0,000	
	"dle D.1.1.b.22 Půdorys 2.NP nový"		0,000	
	"dle D.1.1.b.23 Půdorys 3.NP nový"		0,000	
	"dle D.1.1.b.24 Půdorys 4.NP nový"		0,000	
	"dle D.1.1.b.25 Půdorys 5.NP nový"		0,000	
	vv11*(0,5+0,15*2)*3*5		31,560	
	(vv11-1,835)*(0,75)*5		2,981	
	vv11*(0,4+0,2)*2*1*5		15,780	
	Součet		870,109	
omstuste				
omstustest	omítka štuková stěn stávající	m2	3 995,145	rozpočet
	"dle D.1.1.a Technická zpráva"		0,000	
	"dle D.1.1.b.29 Legenda místnosti"		0,000	
	"bez odpočtu plochy otvorů, shodná plocha ostění"		0,000	
	"plochy s úpravami podlah"		0,000	
	"dle soklu podlah"		877,736	
	vv11*pvcs2		3 119,180	
	vv11*pvcs3		393,553	
	vv11*pvcs4		0,000	
	"odpočet olejového nátěru"		-493,461	
	-on		0,000	
	"odpočet plochy za vestavěnými skříněmi"			

SEZNAM FIGUR

Datum: 30.5.2013

Kód 1	Popis 2	MJ 3	Výměra 4	Typ zdroje 5
	-vv11*(0,6*2+2,4)*xx1		-378,720	
	"dle keramických obkladů"		0,000	
	((vv11-2,1)*((1,15+0,81+0,8+1,43+0,73+0,075+0,87)*2-0,7*2))*xx1		218,996	
	"plochy bez úprav podlah"		0,000	
	"105,205" (vv11-1,35)*7,77*2		19,891	
	"106,206" vv11*6,03*2		31,718	
	"108,208" (vv11-1,5)*7,8*2		17,628	
	"109,209" (vv11-1,5)*6,03*2		13,628	
	"111,211" (vv11-1,8)*10,36*2		17,198	
	"115,215" (vv11-1,5)*17,81*2		40,251	
	"139" vv11*17,12		45,026	
	"126" vv11*12,27		32,270	
	"128,227" (vv11-1,5)*17,81*2		40,251	
omstustest	Součet		3 995,145	
omstustrst	omítka stropů stávající	m2	1 998,170	rozpočet
	"dle D.1.1.a Technická zpráva"		0,000	
	"dle D.1.1.b.29 Legenda místností"		0,000	
	"plochy s úpravami podlah"		0,000	
	p101+p102+p103+p104		1 875,920	
	"plochy bez úprav podlah"		0,000	
omstustrst	pst		122,250	
	Součet		1 998,170	
on	olejový nátěr stěn	m2	493,461	rozpočet
	"dle D.1.1.a Technická zpráva"		0,000	
	"dle D.1.1.b.29 Legenda místností"		0,000	
	"101,201" (2,45*37,83-0,8*2,0*8-1,5*2,0*2)*2		147,767	
on	"114,214" (2,45*86,06-0,8*2,0*20-1,5*2,0*2)*2		345,694	
	Součet		493,461	
onst	olejový nátěr stěn oprava	m2	158,628	rozpočet
	"dle D.1.1.a Technická zpráva"		0,000	
	"dle D.1.1.b.29 Legenda místností"		0,000	
	"112" 1,2*21,57		25,884	
	"115" 1,5*17,81		26,715	
	"128" 1,5*17,81		26,715	
	"212" 1,2*21,57		25,884	
	"215" 1,5*17,81		26,715	
onst	"227" 1,5*17,81		26,715	
	Součet		158,628	
p101	podlaha keramická dlažba protiskluzná s hydroizolací	m2	134,800	rozpočet
	"dle D.1.1.b.29 Legenda místností"		0,000	
	"podlaha - keramická dlažba protiskluzná s hydroizolací"		0,000	
	"koupelna ubytovací buňky 1-2np" 2,36*xx1		94,400	
p101	"WC ubytovací buňky 1-2np" 1,01*xx1		40,400	
	Mezisoučet		134,800	
p102	podlaha VINYL ZATEŽOVÝ	m2	530,720	rozpočet
	"podlaha - VINYL ZÁTĚŽOVÝ"		0,000	
	"101" 51,94		51,940	
	"113" 76,88		76,880	
	"114" 136,54		136,540	
	"201" 51,94		51,940	
	"213" 76,88		76,880	
p102	"214" 136,54		136,540	
	Mezisoučet		530,720	
p103	podlaha VINYL DESIGN	m2	1 072,640	rozpočet
	"podlaha - VINYL DESIGN"		0,000	
	"107" 17,2		17,200	

SEZNAM FIGUR

Datum: 30.5.2013

Kód	Popis	MJ	Výměra	Typ zdroje
1	2	3	4	5
	"107A" 5,36		5,360	
	"110" 17,2		17,200	
	"110A" 5,36		5,360	
	"ložnice ubytovací buňky 1-2np" 20,48*xx1		819,200	
	"předsíň ubytovací buňky 1-2np" 4,08*xx1		163,200	
	"207" 17,2		17,200	
	"207A" 5,36		5,360	
	"210" 17,2		17,200	
	"210A" 5,36		5,360	
p103	Mezisoučet		1 072,640	
p104	podlaha VINYL STANDARD	m2	137,760	rozpočet
	"podlaha - VINYL STANDARD"		0,000	
	"103" 16,61		16,610	
	"103A" 4,75		4,750	
	"104" 17,2		17,200	
	"104A" 5,37		5,370	
	"112" 24,95		24,950	
	"203" 16,61		16,610	
	"203A" 4,75		4,750	
	"204" 17,2		17,200	
	"204A" 5,37		5,370	
	"212" 24,95		24,950	
p104	Mezisoučet		137,760	
pst	suma podlah bez úprav	m2	122,250	rozpočet
	"plochy bez úprav podlah"		0,000	
	"105,205" 3,74*2		7,480	
	"106,206" 2,17*2		4,340	
	"108,208" 3,75*2		7,500	
	"109,209" 2,17*2		4,340	
	"111,211" 6,05*2		12,100	
	"115,215" 16,33*2		32,660	
	"139" 12,24		12,240	
	"126" 8,93		8,930	
	"128,227" 16,33*2		32,660	
pst	Mezisoučet		122,250	
pvc01	podlaha VINYL celkem	m2	1 741,120	rozpočet
	"dle D.1.1.a Technická zpráva"		0,000	
	"dle D.1.1.b.29 Legenda místností"		0,000	
	"podlaha - VINYL ZÁTĚŽOVÝ"		0,000	
	p102		530,720	
	"podlaha - VINYL DESIGN"		0,000	
	p103		1 072,640	
	"podlaha - VINYL STANDARD"		0,000	
	p104		137,760	
pvc01	Součet		1 741,120	
pvc5	podlaha VINYL sokl	m	1 335,640	rozpočet
	"dle D.1.1.b.29 Legenda místností"		0,000	
	"podlaha - VINYL DESIGN"		0,000	
	"107" 16,89		16,890	
	"107A" 10,01		10,010	
	"110" 16,89		16,890	
	"110A" 10,01		10,010	
	"ložnice ubytovací buňky 1-2np" 18,76*xx1		750,400	
	"předsíň ubytovací buňky 1-3np" 8,2*xx1		328,000	
	"207" 16,89		16,890	
	"207A" 10,01		10,010	
	"210" 16,89		16,890	
	"210A" 10,01		10,010	

SEZNAM FIGUR

Datum: 30.5.2013

Kód	Popis	MJ	Výměra	Typ zdroje
1	2	3	4	5
	"podlaha - VINYL STANDARD"		0,000	
	"103" 16,61		16,610	
	"103A" 9,71		9,710	
	"104" 16,89		16,890	
	"104A" 10,04		10,040	
	"112" 21,57		21,570	
	"203" 16,61		16,610	
	"203A" 9,71		9,710	
	"204" 16,89		16,890	
	"204A" 10,04		10,040	
	"212" 21,57		21,570	
pvcS	Součet		1 335,640	
pvcS2	podlaha VINYL ZATEŽOVÝ sokl	m	333,740	rozpočet
	"dle D.1.1.b.29 Legenda místnosti"		0,000	
	"podlaha - VINYL ZÁTEŽOVÝ"		0,000	
	"101" 37,83		37,830	
	"113" 42,98		42,980	
	"114" 86,06		86,060	
	"201" 37,83		37,830	
	"213" 42,98		42,980	
	"214" 86,06		86,060	
pvcS2	Mezisoučet		333,740	
pvcS3	podlaha VINYL DESIGN sokl	m	1 186,000	rozpočet
	"dle D.1.1.b.29 Legenda místnosti"		0,000	
	"podlaha - VINYL DESIGN"		0,000	
	"107" 16,89		16,890	
	"107A" 10,01		10,010	
	"110" 16,89		16,890	
	"110A" 10,01		10,010	
	"ložnice ubytovací buňky 1-2np" 18,76*xx1		750,400	
	"předsiň ubytovací buňky 1-3np" 8,2*xx1		328,000	
	"207" 16,89		16,890	
	"207A" 10,01		10,010	
	"210" 16,89		16,890	
	"210A" 10,01		10,010	
pvcS3	Mezisoučet		1 186,000	
pvcS4	podlaha VINYL STANDARD sokl	m	149,640	rozpočet
	"podlaha - VINYL STANDARD"		0,000	
	"103" 16,61		16,610	
	"103A" 9,71		9,710	
	"104" 16,89		16,890	
	"104A" 10,04		10,040	
	"112" 21,57		21,570	
	"203" 16,61		16,610	
	"203A" 9,71		9,710	
	"204" 16,89		16,890	
	"204A" 10,04		10,040	
	"212" 21,57		21,570	
pvcS4	Mezisoučet		149,640	
pvcSV	podlaha VINYL svar	m	1 305,840	rozpočet
	"pásky- dle realizovaných akcí 0,75m/m2"		0,000	
	pvc01*0,75		1 305,840	
pvcSV	"čtverce- dle realizovaných akcí 2,0m/m2"		0,000	
	Součet		1 305,840	
sumaS	podlahové plochy celkem	m2	1 998,170	rozpočet
	"dle D.1.1.b.29 Legenda místnosti"		0,000	
	"podlaha - keramická dlažba protiskluzná s hydroizolací"		0,000	

SEZNAM FIGUR

Datum: 30.5.2013

Kód	Popis	MJ	Výměra	Typ zdroje
1	2	3	4	5
	"koupelna ubytovací buňky 1-2np" 2,36*xx1		94,400	
	"WC ubytovací buňky 1-2np" 1,01*xx1		40,400	
	"podlaha - VINYL ZÁTĚŽOVÝ"		0,000	
	"101" 51,94		51,940	
	"113" 76,88		76,880	
	"114" 136,54		136,540	
	"201" 51,94		51,940	
	"213" 76,88		76,880	
	"214" 136,54		136,540	
	"podlaha - VINYL DESIGN"		0,000	
	"107" 17,2		17,200	
	"107A" 5,36		5,360	
	"110" 17,2		17,200	
	"110A" 5,36		5,360	
	"ložnice ubytovací buňky 1-2np" 20,48*xx1		819,200	
	"předsiň ubytovací buňky 1-2np" 4,08*xx1		163,200	
	"207" 17,2		17,200	
	"207A" 5,36		5,360	
	"210" 17,2		17,200	
	"210A" 5,36		5,360	
	"podlaha - VINYL STANDARD"		0,000	
	"103" 16,61		16,610	
	"103A" 4,75		4,750	
	"104" 17,2		17,200	
	"104A" 5,37		5,370	
	"112" 24,95		24,950	
	"203" 16,61		16,610	
	"203A" 4,75		4,750	
	"204" 17,2		17,200	
	"204A" 5,37		5,370	
	"212" 24,95		24,950	
	"plochy bez úprav podlah"		0,000	
	"105,205" 3,74*2		7,480	
	"106,206" 2,17*2		4,340	
	"108,208" 3,75*2		7,500	
	"109,209" 2,17*2		4,340	
	"111,211" 6,05*2		12,100	
	"115,215" 16,33*2		32,660	
	"139" 12,24		12,240	
	"126" 8,93		8,930	
	"128,227" 16,33*2		32,660	
SumaS	Součet		1 998,170	
wv11	světla výška	m	2,630	rozpočet
	"světla výška v buňce"		0,000	
	2,63		2,630	
wv11	Mezisoučet		2,630	
xx1	počet ubytovacích buněk 1-2.NP		40,000	rozpočet
	"pomocný výpočet"		0,000	
	"počet ubytovacích buněk 1-2np"		0,000	
	40		40,000	
xx1	Mezisoučet		40,000	

**MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, JEVÍČSKÁ 7 VÚZ INTERNÁT,
BUDOVA Č. 63, STAVEBNÍ ÚPRAVY**

D.1.4.Z - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - I. ETAPA

REKAPITULACE

P.Č.	Označení souboru	Cena celkem
1	Stoupační rozvody jader č. 1-23 - počítáno pouze 1.NP a 2.NP a střecha	607 558,34
2	Jádro č. 1-20, patro 1.-2.NP	955 824,67
3	neobsazeno	
4	Jádro č. 21, patro 1.-2.NP	25 786,83
5	neobsazeno	
6	Jádro č. 22, patro 1.-2.NP	39 563,15
7	neobsazeno	
8	Jádro č. 23, patro 1.NP	24 798,22
9	Jádro č. 23, patro 2.NP	12 870,13
10	neobsazeno	
11	neobsazeno	

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem včetně DPH

1 666 401,34
349 944,28
2 016 345,62

Vypracoval: Tomáš Balažovič

Datum: 28.5.2013

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, JEVÍČSKÁ 7 VÚZ INTERNÁT, BUDOVA Č. 63, STAVEBNÍ ÚPRAVY

D.1.4.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - I. ETAPA

Stoupací rozvody jader č. 1-23 (cena za jedno stoupací jádro) - počítáno pouze 1. a 2. NP a střeška

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1			Práce a dodávky HSV				
2			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3	013	013-0-001	Bourací práce pro prostupy potrubí stropy do 0,5 m3 1kus (1.NP) + 1kus (2.NP) = 2kusy	kus	2,000	479,20	958,40
4	013	013-0-002	Bourací práce pro prostupy potrubí střešou do 0,5 m3 1kus (střeška) = 1kus	kus	1,000	479,20	479,20
5	013	013-0-003	Bourací práce podlahy v 1.NP do energo kanálu vody do 1 m3 1kus (1.NP) = 1kus	kus	1,000	960,00	960,00
6	013	013-0-004	Zapravení, dobetonování stávajících otvorů do 0,5 m3 1kus (1.NP) + 1kus (2.NP) + 1kus (střeška) = 3kusy	kus	3,000	628,40	1 879,20
7	013	013-0-005	Protipožární ušnění potrubí ucpávkou EI 45 DP1 + manžeta (kanalizace, 3vodič)	kus	2,000	469,60	939,20
8	013	013-0-006	Demontáž a zpětná montáž revizních dvířek do jader (zajištění stavba)	kus	0,000	289,60	0,00
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 216,00
10			HSV Celkem				5 216,00
11			Práce a dodávky PSV				
12			Zdravotnická - vnitřní kanalizace				
13	721	721-0-001	Demontáž kanalizačního potrubí (azbestocementové) do DN100 3 m (1.NP) + 3 m (2.NP) + 1 m (střeška) = 7 m	m	7,000	53,68	469,70
14	721	721-0-002	Likvidace vybouraného potrubí (azbestocement)	m3	1,000	960,00	1 200,00
15	721	721-0-003	Nápojení na stávající kanalizaci (přechodová tvarovka HT / kamenina DN100) 1kus (1.NP)	kus	1,000	128,80	161,00
16	721	721-0-004	Propojení nová kanalizace HT na stávající (přechodová tvarovka HT/azbestocement DN100 - 2.NP, střeška) 1kus (2.NP) + 1kus (střeška) = 2kusy	kus	2,000	148,80	372,00
17	721	721-0-005	Kotvicí materiál (gumové objímky pro potrubí DN100, konzolka, hmoždinka) 2kusy (1.NP) + 2kusy (2.NP) + 1kus (střeška) = 5kusů	kus	5,000	76,00	380,00
18	721	721-0-006	Potrubí kanalizační z PP HT hrdlové odpadní DN 100 3 m (1.NP) + 3 m (2.NP) + 1 m (střeška) = 7 m	m	7,000	408,80	2 861,60
19	721	721-0-007	Vyvedení a upevnění odpadních výpusků HT DN 50 1kus (1.NP) + 1kus (2.NP) = 2 kusy	kus	2,000	44,48	88,96
20	721	721-0-008	Vyvedení a upevnění odpadních výpusků HT DN 100 1kus (1.NP) + 1kus (2.NP) = 2kusy	kus	2,000	66,24	132,48
21	721	721-0-009	D+M Odvětrávací hlavice nad střeškou DN100 (oplechování, zatěsnění zajištění stavba) 1kus (střeška) = 1kus	kus	1,000	657,60	657,60
22	721	721-0-010	D+M Panelová odbočka HT 100/100/100 1kus (1.NP) + 1kus (2.NP) = 2kusy	kus	2,000	257,60	515,20
23	721	721-0-011	D+M Odbočka HT 100/50 2kusy (1.NP) + 1kus (2.NP) = 3kusy	kus	3,000	49,80	148,80
24	721	721-0-012	D+M Čistič kus HT DN100 1kus (1.NP) = 1kus	kus	1,000	416,00	416,00
25	721	721-0-013	D+M sifon pro odvodnění VZT se suchou zápchovou uzávěrkou a kuličkou 1kus (1.NP) = 1kus	kus	1,000	256,00	256,00

26	721	721-0-014	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou HT do DN100 3 m (1.NP) + 3 m (2.NP) + 1 m (sítěcha) = 7 m	m	7,000	12,00	84,00
27	721	721-0-015	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,300	240,00	312,00
28			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 055,34
29			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
30	722	722-0-001	Demontáž vodovodního potrubí - (ocel pozink)	m	20,000	47,52	950,40
31	722	722-0-002	10 m (1.NP) + 10 m (2.NP) = 20 m	m	20,000	16,80	336,00
32	722	722-0-003	Likvidace vybouraného potrubí - (ocel pozink)	kus	3,000	105,60	316,80
33	722	722-0-004	10 m (1.NP) + 10 m (2.NP) = 20 m	ks	3,000	126,40	379,20
34	722	722-0-005	Napojení na stávající vodovod v kolektoru pod podlahou I.NP (napojení na slávající závitové odbočky) 3 kusy (1.NP) = 3 kusy	ks	3,000	52,00	260,00
35	722	722-0-006	Propojení nového vodovodu PPR na stávající ocel pozink (2.NP) 2xpotrubí DN25+1xpotrubí DN15 3 kusy (2.NP) = 3 kusy	m	5,000	221,60	1 151,20
36	722	722-0-007	Kotvicí materiál (3xgumová objímka, 3xtonzola, 3hmoždinka) 3 kusy (1.NP) + 2 kusy (2.NP) = 5 kusů	m	5,000	270,00	1 350,00
37	722	722-0-008	Rozvody vody z plastů PPR PN20 svařované polyfuzně do D 25 mm 3,5m (1.NP) + 3,5m (2.NP) = 7 m	m	8,000	372,40	2 979,20
38	722	722-0-009	Rozvody vody z plastů PPR PN20 svařované polyfuzně do D 32 mm 2,5m (1.NP) + 2,5m (2.NP) = 5 m	m	20,000	100,40	2 008,00
39	722	722-0-010	Rozvody vody z plastů PPR PN20 svařované polyfuzně do D 40 mm 2,5m (1.NP) + 3m (2.NP) = 6 m	kus	1,000	312,00	312,00
40	722	722-0-011	Ochrana vodovodních trubek izolačními trubkami (studená tl 10 mm, TV a cirkulace tl. dle d potrubí) 10m (1.NP) + 10m (2.NP) = 20 m	kus	2,000	444,80	889,60
41	722	722-0-012	D+M Ventil přímý G 3/4 se dvěma závitů 1 kus (1.NP) = 1 kus	kus	1,000	328,80	328,80
42	722	722-0-014	D+M Ventil regulační STAD G 1/2 se dvěma závitů 1 kus (1.NP) = 1 kus	kus	3,000	237,20	711,60
43	722	722-0-015	D+M Ventil vypouštěcí napouštěcí G 1/2 s jedním závitěm 3 kusy (1.NP) = 3 kusy	m	20,000	7,52	150,40
44	722	722-0-016	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí PPR PN20 10m (1.NP) + 10m (2.NP) = 20 m	m	20,000	16,96	339,20
45	722	722-0-017	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí PPR PN20 10m (1.NP) + 10m (2.NP) = 20 m	%	0,650	433,60	281,84
46			Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m				13 144,24
47			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				21 199,58
48			PSV Celkem				26 415,58
			Celkem bez DPH				
49			NEDILNOU SOUČASTÍ ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMĚR JE PROJEKTOVA DOKUMENTACE !!!				
			Počet jader:		23,000	26 415,58	607 558,34

VÝKAZ VÝMĚR:

Položka 1-48
Položka 49

Výměry jsou počítány vždy na jedno stoupací jádro - jedná se o práce a dodávky na výměnu potrubí vody a kanalizace s napojením pod podlahou I.NP a pod sroperm II.NP včetně sítěchy.
Soupis prací a dodávek na 23 stoupacích jádrech.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, JEVÍČSKÁ 7 VÚZ INTERNÁT, BUDOVA Č. 63, STAVEBNÍ ÚPRAVY

D.1.4.Z - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

Typové jádro č. 1-20, patro 1.-2.NP (cena za jednu ubytovací buňku) - počítáno pouze 1. a 2.NP

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1			Práce a dodávky HSV				
2			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3	013	013-0-007	Drážkování pro instalace, sádra (zapravení stavba)	m	10,000	154,40	1 544,00
4			Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 544,00
5			HSV Celkem				1 544,00
6			Práce a dodávky PSV				
7			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
8	721	721-0-016	Potrubí kanalizační z PP HT hrdlové odpadní DN 40, 50	m	2,000	130,80	261,60
9	721	721-0-017	Potrubí kanalizační z PP HT hrdlové odpadní DN 100	m	1,000	408,80	408,80
10	721	721-0-007	Vyvedení a upevnění odpadních výustek HT DN 50	kus	2,000	44,48	88,96
11	721	721-0-006	Vyvedení a upevnění odpadních výustek HT DN 100	kus	1,000	66,24	66,24
12	721	721-0-020	Příplatek za malý rozvod do 10bm	-	1,000	96,00	96,00
13	721	721-0-021	Demontáže kanalizačního potrubí (novodur) do DN100	m	3,000	20,00	60,00
14	721	721-0-022	Likvidace potrubí (novodur) do DN100	m	3,000	8,80	26,40
15	721	721-0-014	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	3,000	12,00	36,00
16	721	721-0-015	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	2,000	120,00	240,00
17			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 284,00
18			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
19	722	722-0-005	Rozvody vody z plastů PPR PN20 svařované polyfuzné do D 20 mm	m	5,000	182,00	910,00
20	722	722-0-006	Rozvody vody z plastů PPR PN20 svařované polyfuzné do D 25 mm	m	2,000	221,60	443,20
21	722	722-0-019	Příplatek za malý rozvod do 20bm vč. napojení na stoupačky	-	1,000	88,00	88,00
22	722	722-0-009	Ochrana vodovodních trubek izolačními trubkami (studená U 10 mm, TV tl. dle d potrubí)	m	7,000	100,40	702,80
23	722	722-0-001	Demontáž vodovodního potrubí - (ocel pozink)	m	7,000	47,52	332,64
24	722	722-0-002	Likvidace vybouraného potrubí - (ocel pozink)	m	7,000	16,80	117,60
25	722	722-0-020	Ventilí rohový RV15 s hadičkou	kus	3,000	164,80	494,40
26	722	722-0-021	Následná závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000	228,80	457,60
27	722	722-0-022	Následná závitová K 247 pro ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	144,00	144,00
28	722	722-0-010	D+M Ventil přímý G 3/4 se dvěma závitů	kus	2,000	404,00	808,00
29	722	722-0-015	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí PPR PN20	m	7,000	7,52	52,64
30	722	722-0-016	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí PPR PN20	m	7,000	16,96	118,72
31	722	722-0-017	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	0,598	433,60	259,29
32			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				4 928,89
33			Zdravotechnika - zařízení předměty				
34	725	725-0-001	D+M Umyvadlo keramické přípravné na stěnu šrouby šířky 600 mm (bez polosloupek), šrouby, hmoždinky	kus	1,000	2 064,00	2 064,00
35	725	725-0-002	D+M Baterie umyvadlové stojánkové pákové směšovací klasické bez výpusti	kus	1,000	1 302,80	1 302,80
36	725	725-0-003	D+M Zápachová uzávěrka umyvadla chromová	kus	1,000	651,20	651,20
37	725	725-0-004	D+M Keramický klozet kombi, dvojitý objem splachování, vč. plastového sedátka s plastovými pany	kus	1,000	4 100,80	4 100,80
38	725	725-0-005	D+M Podlahová nerezová vpust 105x105 výšky 90 mm s límcem	kus	1,000	1 790,40	1 790,40
39	725	725-0-006	D+M Baterie sprchové následné pákové směšovací s hadicí a sprchovou růžicí vč. úchyty	kus	1,000	3 461,60	3 461,60

40	725	725-0-007	D+M Držák na toaletní papír nerez, šrouby, hmoždinky	kus	1,000	259,20	259,20
41	725	725-0-008	D+M Držák na čistící štětku vč. štěrky (plast), na podlahu	kus	1,000	775,20	775,20
42	725	725-0-009	Demontáž a likvidace umyvadla	kus	1,000	286,40	286,40
43	725	725-0-010	Demontáž a likvidace baterie nástěnné	kus	2,000	84,00	168,00
44	725	725-0-011	Demontáž a likvidace kombi klozetu	kus	1,000	212,80	212,80
45	725	725-0-012	Demontáž a likvidace vaničky	kus	1,000	570,40	570,40
46	725	725-0-013	Demontáž a likvidace zástěny	kus	1,000	286,40	286,40
47	725	725-0-014	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	kus	1,000	286,40	286,40
48			Zdravotnicka - zařizovací předměty	%	0,245	855,20	209,52
49			PSV Celkem				16 138,72
50			Celkem bez DPH				22 351,62
							23 895,62

NEDILNOU SOUČASTI ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMÉR JE PROJEKTOVA DOKUMENTACE !!!

Počet buněk:

51

40,000

955 824,67

VÝKAZ VÝMÉR:

Položka 1-50 Soupis prací a dodávek na jednu ubytovací buňku.
Položka 51 Soupis prací a dodávek na 40 ubytovacích buněk.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, JEVÍČSKÁ 7 VÚZ INTERNÁT,

BUDOVA Č. 63, STAVEBNÍ ÚPRAVY

D.1.4.Z - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Typové jádro č. 21, patro 1.-3.NP (cena za jednu ubytovací buňku) - počítáno pouze 1. a 2.NP

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1			Práce a dodávky HSV				
2			Ostatní konstrukce a práce-bourání	m	6,000	154,40	926,40
3	013	013-0-007	Drážkování pro instalace, sádra (zapravení stavba)	kus	1,000	1 517,60	1 517,60
4	013	013-0-008	Rozebrání OK zaplntování instalací ocel. plechem	kus	1,000	994,40	994,40
5	013	013-0-009	Zpětné osazení zaplntování instalací ocel. plechem (nové samolepivé šrouby, oprava nátěrem míst	kus	1,000	720,00	720,00
6	013	013-0-010	Nová revizní dvířka plechová 500x500 mm (včetně vyříznutí otvoru a vsazení dvířek)	kus	1,000	720,00	720,00
7			Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 158,40
8			HSV Celkem				4 158,40
9			Práce a dodávky PSV				
10			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
11	721	721-0-016	Potrubi kanalizační z PP HT hrdlové odpadní DN 40, 50	m	2,000	130,80	261,60
12	721	721-0-007	Vyvedení a upevnění odpadních výustek HT DN 50	kus	1,000	44,48	44,48
13	721	721-0-020	Příplatek za malý rozvod do 10bm	-	1,000	96,00	96,00
14	721	721-0-021	Demontáž kanalizačního potrubí (novodur) do DN100	m	2,000	20,00	40,00
15	721	721-0-022	Likvidace potrubí (novodur) do DN100	m	3,000	8,80	26,40
16	721	721-0-014	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	2,000	12,00	24,00
17	721	721-0-015	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	0,400	256,00	102,40
18			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				594,88
19			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
20	722	722-0-005	Rozvody vody z plastů PPR PN20 svařované polyuzné do D 20 mm	m	4,000	182,00	728,00
21	722	722-0-019	Příplatek za malý rozvod do 20bm v napojení na stoupačky	-	1,000	88,00	88,00
22	722	722-0-009	Ochrana vodovodních trubek izolačními trubkami (studená ů 10 mm, TV tl. dle d potrubí)	m	4,000	100,40	401,60
23	722	722-0-001	Demontáž vodovodního potrubí - (ocel pozink)	m	4,000	47,52	190,08
24	722	722-0-002	Likvidace potrubí - (ocel pozink)	m	4,000	16,80	67,20
25	722	722-0-021	Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	228,80	228,80
26	722	722-0-010	D+M Ventili plyný G 3/4 se dvěma závit	kus	2,000	404,00	808,00
27	722	722-0-023	Propojení stávajících potrubí PPR PN20 na ocel pozink 1/2	kus	2,000	157,60	315,20
28	722	722-0-015	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí PPR PN20	m	4,000	7,52	30,08
29	722	722-0-016	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí PPR PN20	m	4,000	16,96	67,84
30	722	722-0-017	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	0,123	433,60	53,33
31			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 978,13
32			Zdravotechnika - zařizovací předměty				
33	725	725-0-015	D+M Výevky plastové nástěnné s mříží a sifonem, šrouby, hmoždinky	kus	1,000	3 462,40	3 462,40
34	725	725-0-016	D+M Baterie výevkové pákové směšovací nástěnná s dlouhým krkem	kus	1,000	1 302,80	1 302,80
35	725	725-0-017	Demontáž a likvidace keramické výevky	kus	1,000	212,80	212,80
36	725	725-0-010	Demontáž a likvidace baterie nástěnné	kus	1,000	84,00	84,00
37	725	725-0-014	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,100	1 000,00	100,00
38			Zdravotechnika - zařizovací předměty				5 162,00
39			PSV Celkem				8 735,01

Celkem bez DPH12 893,41

NEDILNOU SOUČASTI ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMĚR JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE !!!

Počet jader:

2,000 12 893,41

25 786,83

VÝKAZ VÝMĚR:

Položka 1-40 Soupis prací a dodávek na jednu ubytovací buňku.
Položka 41 Soupis prací a dodávek na 2 ubytovací buňky.

A

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, JEVÍČSKÁ 7 VÚZ INTERNÁT, BUDOVA Č. 63, STAVEBNÍ ÚPRAVY

D.1.4.Z - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

Typové jádro č. 22, patro 1.-3.NP (cena za jednu ubytovací buňku) - počítáno pouze 1. a 2.NP

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1			Práce a dodávky HSV				
2			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3	013	013-0-007	Drážkování pro instalace, sádra (zapravení stavba)	m	8,000	154,40	1 235,20
4	013	013-0-008	Rozebrání OK zaplntování instalací oceli, plechem	kus	1,000	1 517,60	1 517,60
5	013	013-0-009	Zpětné osazení zaplntování instalací oceli, plechem (nové samostatné šrouby, oprava nátěrem místně)	kus	1,000	994,40	994,40
6	013	013-0-010	Nová revizní dvířka plechová 500x500 mm (včetně vyřiznutí otvoru a vsazení dvířek)	kus	1,000	720,00	720,00
7			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
8			HSV Celkem				4 467,20
9			Práce a dodávky PSV				4 467,20
10			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
11	721	721-0-016	Potrubí kanalizační z PP HT hrdlové odpadní DN 40, 50	m	1,000	130,80	130,80
12	721	721-0-017	Potrubí kanalizační z PP HT hrdlové odpadní DN 100	m	1,000	408,80	408,80
13	721	721-0-007	Vyvedení a upevnění odpadních výustek HT DN 50	ks	1,000	44,48	44,48
14	721	721-0-006	Vyvedení a upevnění odpadních výustek HT DN 100	ks	1,000	66,24	66,24
15	721	721-0-020	Příplatek za malý rozvod do 10bm	-	1,000	96,00	96,00
16	721	721-0-021	Demonitáže kanalizačního potrubí (novodur) do DN100	m	2,000	20,00	40,00
17	721	721-0-022	Likvidace potrubí (novodur) do DN100	m	2,000	8,80	17,60
18	721	721-0-014	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	2,000	12,00	24,00
19	721	721-0-015	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	0,400	256,00	102,40
20			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				930,32
21			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
22	722	722-0-005	Rozvody vody z plastů PPR PN20 svařované polyfuzně do D 20 mm	m	4,000	182,00	728,00
23	722	722-0-006	Rozvody vody z plastů PPR PN20 svařované polyfuzně do D 25 mm	m	2,000	221,60	443,20
24	722	722-0-019	Příplatek za malý rozvod do 20bm vč napojení na stoupačky	-	1,000	88,00	88,00
25	722	722-0-009	Ochrana vodovodních trubek izolačními trubkami (studená tl 10 mm, TV tl. dle d potrubí)	m	6,000	100,40	602,40
26	722	722-0-001	Demonitáže vodovodního potrubí - (ocel pozink)	m	6,000	47,52	285,12
27	722	722-0-002	Likvidace potrubí - (ocel pozink)	m	6,000	16,80	100,80
28	722	722-0-020	Ventil rohový RV15 s hadičkou	kus	3,000	164,80	494,40
29	722	722-0-021	Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	228,80	228,80
30	722	722-0-022	Nástěnka závitová K 247 pro ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	144,00	144,00
31	722	722-0-010	D+M Ventil přímý G 3/4 se dvěma závit	kus	2,000	404,00	808,00
32	722	722-0-023	Propojení stávajících potrubí PPR PN20 na ocel pozink 1/2	kus	2,000	157,60	315,20
33	722	722-0-015	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí PPR PN20	m	6,000	7,52	45,12
34	722	722-0-016	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí PPR PN20	m	6,000	16,96	101,76
35	722	722-0-017	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	0,123	433,60	53,33
36			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				4 438,13
37			Zdravotechnika - zařizovací předměty				
38	725	725-0-001	D+M Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby šířky 800 mm (bez polosoupku), šrouby, hmoždinky	kus	1,000	2 064,00	2 064,00
39	725	725-0-002	D+M Baterie umyvadlové stojánkové pákové smšovací klasické bez výpusi	kus	1,000	1 302,80	1 302,80

40	725	725-0-003	D+M Zápachová uzávěrka umyvadla chromová	kus	1,000	651,20	651,20
41	725	725-0-004	D+M Keramický klozet kombi, dvojitý objem splachování, vč. plastového sedátka s plastovými panty	kus	1,000	4 100,80	4 100,80
42	725	725-0-018	D+M Držák na toaletní papír nerez, šrouby, hmoždinky	kus	1,000	259,20	259,20
43	725	725-0-019	D+M Držák na čistící štetku vč. štetky (plast), na podlahu	kus	1,000	775,20	775,20
44	725	725-0-009	Demontáž a likvidace umyvadla	kus	1,000	286,40	286,40
45	725	725-0-010	Demontáž a likvidace baterie nástěnné	kus	1,000	84,00	84,00
46	725	725-0-011	Demontáž a likvidace kombi klozetu	kus	1,000	212,80	212,80
47	725	725-0-014	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,245	855,20	209,52
48			Zdravotechnika - zařizovací předměty				9 945,92
49			PSV Celkem				15 314,38
50			Celkem bez DPH				19 781,58

NEDILNOU SOUČASTÍ ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMĚR JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE !!!

51	Počet jader:	2,000	39 563,15
----	--------------	-------	-----------

VÝKAZ VÝMĚR:

- Položka 1-50 Soupis prací a dodávek na jednu ubytovací buňku.
Položka 51 Soupis prací a dodávek na 2 ubytovací buňky.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, JEVÍČSKÁ 7 VÚZ INTERNÁT,

BUDOVA Č. 63, STAVEBNÍ ÚPRAVY

D.1.4.Z - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

Typové jádro č. 23, patro 2.NP (cena za jednu ubytovací buňku)

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1			Práce a dodávky HSV				
2			Ostatní konstrukce a práce-bourání	m	6,000	154,40	926,40
3	013	013-0-007	Dražkování pro instalaci, sádra (zapravení stavba)	kus	1,000	1 517,60	1 517,60
4	013	013-0-008	Rozebrání OK zaplntování instalací ocel. plechem	kus	1,000	994,40	994,40
5	013	013-0-009	Zpětné osazení zaplntování instalací ocel. plechem (nové samočejné šrouby, oprava nátěrem míst	kus	1,000	720,00	720,00
6	013	013-0-010	Nová revizní dvířka plechová 500x500 mm (včetně vyřiznutí otvoru a vsazení dvířek)	kus	1,000	4 158,40	4 158,40
7			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
8			HSV Celkem				
9			Práce a dodávky PSV				
10			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	m	2,000	130,80	261,60
11	721	721-0-016	Potrubi kanalizační z PP HT hrdlové odpadní DN 40, 50	kus	1,000	44,48	44,48
12	721	721-0-007	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek HT DN 50	-	1,000	96,00	96,00
13	721	721-0-020	Příplatek za malý rozvod do 10bm	m	2,000	20,00	40,00
14	721	721-0-021	Příplatek za malý rozvod do 10bm	m	2,000	8,80	17,60
15	721	721-0-022	Demontáž kanalizačního potrubí (novodur) do DN100	m	2,000	12,00	24,00
16	721	721-0-014	Likvidace potrubí (novodur) do DN100	m	2,000	102,40	204,80
17	721	721-0-015	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	%	0,400	256,00	102,40
18			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m				586,08
19			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
20	722	722-0-005	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	m	4,000	182,00	728,00
21	722	722-0-019	Rozvody vody z plastů PPR PN20 svařované polyuzně do D 20 mm	-	1,000	88,00	88,00
22	722	722-0-009	Příplatek za malý rozvod do 20bm v napojení na stoupačky	m	4,000	100,40	401,60
23	722	722-0-001	Ochrana vodovodních trubek izolačními trubkami (studená ti 10 mm, TV ti. dle d potrubí)	m	4,000	47,52	190,08
24	722	722-0-002	Demontáž vodovodního potrubí - (ocel pozink)	m	4,000	16,80	67,20
25	722	722-0-021	Likvidace potrubí - (ocel pozink)	pár	1,000	228,80	228,80
26	722	722-0-010	Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	kus	2,000	404,00	808,00
27	722	722-0-023	D-M Ventil přímý G 3/4 se dvěma závití	kus	2,000	157,60	315,20
28	722	722-0-015	Propojení stávajících potrubí PPR PN20 na ocel pozink 1/2	m	4,000	7,52	30,08
29	722	722-0-016	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí PPR PN20	m	4,000	16,96	67,84
30	722	722-0-017	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí PPR PN20	%	0,123	433,60	53,33
31			Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m				2 978,13
32			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
33	725	725-0-015	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	kus	1,000	3 462,40	3 462,40
34	725	725-0-016	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	kus	1,000	1 302,80	1 302,80
35	725	725-0-017	D-M Vlévky plastové nástěnné s mříží a sifonem, šrouby, hmoždinky	kus	1,000	212,80	212,80
36	725	725-0-010	D-M Baterie vývěvková páková směšovací nástěnná s dlouhým krkem	kus	1,000	84,00	84,00
37	725	725-0-014	Demontáž a likvidace keramické vývěvky	kus	1,000	85,52	85,52
38			Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	0,100	855,20	85,52
39			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
40			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
41			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
42			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
43			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
44			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
45			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
46			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
47			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
48			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
49			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
50			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
51			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
52			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
53			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
54			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
55			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
56			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
57			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
58			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
59			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
60			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
61			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
62			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
63			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
64			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
65			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
66			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
67			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
68			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
69			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
70			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
71			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
72			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
73			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
74			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
75			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
76			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
77			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
78			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
79			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
80			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
81			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
82			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
83			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
84			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
85			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
86			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
87			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
88			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
89			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
90			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
91			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
92			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
93			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
94			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
95			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
96			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
97			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
98			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
99			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
100			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				

Celkem bez DPH

12 870,13

NEDILNOU SOUČASTÍ ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMĚR JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE !!!

41

Počet jader:

1,000

12 870,13

12 870,13

VÝKAZ VÝMĚR:

Položka 1-40 Soupis prací a dodávek na jednu ubytovací buňku.

Položka 41 Soupis prací a dodávek na 1 ubytovací buňku.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, JEVÍČSKÁ 7 VÚZ INTERNÁT, BUDOVA Č. 63, STAVEBNÍ ÚPRAVY

D.1.4.Z - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

Typové jádro č. 23, patro 1.NP (cena za jednu ubytovací buňku)

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1			Práce a dodávky HSV				
2			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3	013	013-0-007	Drážkování pro instalace, sádra (zapravení stavba)	m	18,000	154,40	2 779,20
4	013	013-0-008	Rozebrání OK zaplntování instalací ocel. plechem	kus	1,000	1 517,60	1 517,60
5	013	013-0-009	Zplněné osazení zaplntování instalací ocel. plechem (nové samočejné šrouby, oprava nálérem místné)	kus	1,000	994,40	994,40
6	013	013-0-010	Nová revizní dvířka plechová 500x500 mm (včetně vyřiznutí otvoru a vsazení dvířek)	kus	1,000	720,00	720,00
7			Ostatní konstrukce a práce-bourání				
8			HSV Celkem				6 011,20
9			Práce a dodávky PSV				6 011,20
10			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
11	721	721-0-016	Potrubi kanalizační z PP HT hrdlové odpadní DN 40, 50	m	5,000	130,80	654,00
12	721	721-0-007	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek HT DN 50	kus	3,000	44,48	133,44
13	721	721-0-020	Příplatek za malý rozvod do 10bm	-	1,000	96,00	96,00
14	721	721-0-021	Demontáž kanalizačního potrubí (novodur) do DN100	m	5,000	20,00	100,00
15	721	721-0-022	Likvidace potrubí (novodur) do DN100	m	5,000	8,80	44,00
16	721	721-0-023	D+M Ventil rohový pračkový, sifon pračkový	kus	1,000	474,00	474,00
17	721	721-0-014	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	5,000	12,00	60,00
18	721	721-0-015	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	0,400	256,00	102,40
19			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 663,84
20			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
21	722	722-0-005	Rozvody vody z plastů PPR PN20 svařované polyfuzné do D 20 mm	m	12,000	182,00	2 184,00
22	722	722-0-006	Rozvody vody z plastů PPR PN20 svařované polyfuzné do D 25mm	m	1,000	221,60	221,60
23	722	722-0-019	Příplatek za malý rozvod do 20bm vč napojení na stoupačky	-	1,000	88,00	88,00
24	722	722-0-009	Ochrana vodovodních trubek izolačními trubkami (studená tl 10 mm, TV a cirkulace tl. dle d potrubí)	m	12,000	100,40	1 204,80
25	722	722-0-001	Demontáž vodovodního potrubí - (ocel pozink)	m	12,000	47,52	570,24
26	722	722-0-002	Likvidace potrubí - (ocel pozink)	m	13,000	16,80	218,40
27	722	722-0-024	Vyvední výpusku	kus	4,000	44,48	177,92
28	722	722-0-020	Ventil rohový RV15 s hadičkou	kus	2,000	164,80	329,60
29	722	722-0-021	Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000	228,80	457,60
30	722	722-0-022	Nástěnka závitová K 247 pro ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	144,00	144,00
31	722	722-0-010	D+M Ventil přímý G 3/4 se dvěma závit	kus	2,000	404,00	808,00
32	722	722-0-023	Propojení stávajících potrubí PPR PN20 na ocel pozink 1/2	kus	4,000	157,60	630,40
33	722	722-0-015	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí PPR PN20	m	12,000	7,52	90,24
34	722	722-0-016	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí PPR PN20	m	12,000	16,86	203,52
35	722	722-0-017	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	0,123	433,60	53,33
36			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				7 381,65
37			Zdravotechnika - zafizovací předměty				
38	725	725-0-001	D+M Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby šířky 600 mm (bez polosoupku), šrouby, hmoždinky	kus	1,000	2 064,00	2 064,00
39	725	725-0-002	D+M Baterie umyvadlové stojánkové pákové směšovací klasické bez výpusi	kus	1,000	1 302,80	1 302,80

40	725	725-0-003	D+M Zápachová uzávěrka umyvadla chromová	kus	1,000	651,20	651,20
41	725	725-0-015	D+M Výlevky plastové nástěnné s mříží a sifonem, šrouby, hmoždinky	kus	1,000	3 482,40	3 482,40
42	725	725-0-016	D+M Baterie výlevkové páková směšovací nástěnná s dlouhým krkem	kus	1,000	1 302,80	1 302,80
43	725	725-0-009	Demontáž a likvidace umyvadla	kus	1,000	286,40	286,40
44	725	725-0-010	Demontáž a likvidace baterie nástěnné	kus	2,000	84,00	168,00
45	725	725-0-017	Demontáž a likvidace keramické výlevky	kus	1,000	212,80	212,80
46	725	725-0-020	Demontáž a likvidace pračkového sifonu	kus	1,000	81,60	81,60
47	725	725-0-014	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,245	855,20	209,52
48			Zdravotnicka - zařizovací předměty				9 741,52
49			PSV Celkem				18 787,02
50			Celkem bez DPH				24 798,22

NEDILNOU SOUCASTI ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMĚR JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE !!!

51	Počet jader:	1,000	24 798,22	24 798,22
----	--------------	-------	-----------	-----------

VÝKAZ VÝMĚR:

Položka 1-50
Položka 51
Soupis prací a dodávek na jednu ubytovací buňku.
Soupis prací a dodávek na 1 ubytovací buňku.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Zařízení	Cena dodávky	Cena montáže	Cena dodávky hlavních dílů	Cena dodávky potrubí	Cena montáže hlavních dílů	Cena montáže potrubí
1 - Hygienické zázemí buňek	286 470 Kč	135 145 Kč				
2 - Prádelny	13 143 Kč	6 075 Kč				
3 - Úklidové komory a sklady	14 661 Kč	6 879 Kč				
4 - Umyvárný	14 661 Kč	6 879 Kč				
Celkem dodávka a montáž	483 912 Kč					
Stavební přípomoc	35 000 Kč					
Doprava	10 000 Kč					
Zaregulování	25 000 Kč					
Celková cena zakázky	553 912 Kč					

Součty souhlasí

POZPOMET S VÝKAZEM VÝMĚR

Police	Název dílu	Jednotky	Množství	Jednotková cena dodávky	Celková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena montáže
1	Hygienická zázemí buňek Střesní ventilátor o vzduchovém výkonu $V_0=700\text{m}^3/\text{h}$, $p_{\text{ext}}=220\text{Pa}$; El. Parametry ventilátoru: $P=0,134\text{kW}$; $I=0,584\text{A}$; $U=230\text{V}$; Akustický tlak ve 4m 46dB(A); 1.1 vč. tlumicího středního nástavce 395x395mm o výšce 500mm s útlumy hluku 4dB(125Hz), 8dB(250Hz), 11dB(500Hz), 18dB(1kHz), 17dB(2kHz), 15dB(4kHz); vč. dvojitě vzduchem ovládané zvláštní klanky montované na tlumící sokl- 1 šachta hygienického zázemí = 1kpl středního ventilátoru	kpl	20,0	6 560 Kč	131 200 Kč	3 280 Kč	65 600 Kč
1.2 - 1.7	NEOBSAZENO						
1.8	Volná pozice - vytvořena dle uvážení projektanta, zajišťující přehlednost výkazu výměr v případě změn, či jiných úprav projektu a nutnosti zahrnout nové pozice (bez jednotky a množství) Odvodní talířový ventil v kovovém provedení KK125, vč. Montážního příslušenství	ks	40,0	508 Kč	20 336 Kč	336 Kč	13 448 Kč
1.9	1 koupelna = 1ks talířového ventilu Odvodní talířový ventil v kovovém provedení KK100, vč. Montážního příslušenství	ks	40,0	426 Kč	17 056 Kč	254 Kč	10 168 Kč
1.10	NEOBSAZENO						
1.11	Volná pozice - vytvořena dle uvážení projektanta, zajišťující přehlednost výkazu výměr v případě změn, či jiných úprav projektu a nutnosti zahrnout nové pozice (bez jednotky a množství) NEOBSAZENO						
1.12	Volná pozice - vytvořena dle uvážení projektanta, zajišťující přehlednost výkazu výměr v případě změn, či jiných úprav projektu a nutnosti zahrnout nové pozice (bez jednotky a množství) Ohebné hluk tlumící potrubí $d=225\text{mm}$ 1 šachta = 0,6bm k propojení ventilátoru a svislého potrubí Kružové potrubí sk 1 z pozinkovaného plechu SPIRO $d=225\text{mm}$, vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace	bm	12,0	492 Kč	5 904 Kč	197 Kč	2 362 Kč
1.13	1 šachta = 3,42m ekvivalentní délky svislého potrubí od 1.NP do 2.NP	bm	69,0	734 Kč	50 639 Kč	293 Kč	20 199 Kč

1. 14	Kruhové potrubí sk 1 z pozinkovaného plechu SPIRO d 125 mm , vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace 1 šachta = 1,75m ekvivalentní délky dopojovacího potrubí mezi svislým potrubím a koupelnou	bm	35,0	572 Kč	20 004 Kč	256 Kč	8 954 Kč
1. 15	Kruhové potrubí sk 1 z pozinkovaného plechu SPIRO d 100 mm , vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace 1 šachta = 0,5m ekvivalentní délky dopojovacího potrubí mezi WC a potrubím do koupelny	bm	10,0	427 Kč	4 272 Kč	199 Kč	1 993 Kč
1. 16	Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním 1 prostup stropem = 0,56bm protipožárního utěsnění Potrubní přechod z nového stoupáčního potrubí d=225mm na stávající čtyřhranné potrubí na rozhraní 2.NP a 3.NP vyvolaný rozdělením realizace na jednotlivé etapy (nutno doměřit dle skutečných rozměrů na stavbě)	bm	34,0	181 Kč	6 161 Kč	116 Kč	3 959 Kč
1. 17	Protipožární přechod ze stávajícího stoupáčního potrubí na nové montované střední ventilátor vyvolaný rozdělením realizace na jednotlivé etapy (nutno doměřit dle skutečných rozměrů na stavbě)	kpl	20,0	772 Kč	15 449 Kč	212 Kč	4 231 Kč
1. 18	Střední ventilátor o vzduchovém výkonu Vo=250m3/h, pext=270Pa; EI. Parametry ventilátoru: P=0,134kW; I=0,584A; U=230V; Akustický tlak ve 4m 46dB(A); vč. tlumičního středního nástavce 395x395mm o výšce 500mm s útlumy hluku 4dB(125Hz), 8dB(250Hz), 11dB(500Hz), 18dB(1kHz), 17dB(2kHz), 15dB(4kHz); vč. dvojité vzduchem ovládané zpětné klapky montované na tlumící sokl; vč. přechodového adaptéru s atvnickým připojením na kruhové potrubí 1 šachta nad prádělnami = 1kpl středního ventilátoru	kpl	1,0	6 560 Kč	6 560 Kč	3 280 Kč	3 280 Kč
2	Prádělny Střední ventilátor o vzduchovém výkonu Vo=250m3/h, pext=270Pa; EI. Parametry ventilátoru: P=0,134kW; I=0,584A; U=230V; Akustický tlak ve 4m 46dB(A); vč. tlumičního středního nástavce 395x395mm o výšce 500mm s útlumy hluku 4dB(125Hz), 8dB(250Hz), 11dB(500Hz), 18dB(1kHz), 17dB(2kHz), 15dB(4kHz); vč. dvojité vzduchem ovládané zpětné klapky montované na tlumící sokl; vč. přechodového adaptéru s atvnickým připojením na kruhové potrubí 1 šachta nad prádělnami = 1kpl středního ventilátoru						
2. 2 - 2. 8	NEOBSAZENO Volná pozice - vytvořena dle uvážení projektanta, zajišťující přehlednost výkazu výměr v případě změn, či jiných úprav projektu a nutnosti zahrnout nové pozice (bez jednotky a množství)						
2. 9	Odvodní talířový ventil v kovovém provedení KK100, vč. Montážního příslušenství 1 prádělna = 1ks talířového ventilu	ks	2,0	426 Kč	853 Kč	254 Kč	508 Kč
2. 10	NEOBSAZENO Volná pozice - vytvořena dle uvážení projektanta, zajišťující přehlednost výkazu výměr v případě změn, či jiných úprav projektu a nutnosti zahrnout nové pozice (bez jednotky a množství)						
2. 11	NEOBSAZENO						
1	Celkem zařízení - Hygienické zázemí buňek				286 470 Kč		135 145 Kč

Vojna pozice - vytvořena dle uvážení projektanta, zajišťující přehlednost výkazu výměr v případě změn, či jiných úprav projektu a nutnosti zahrnout nové pozice (bez jednotky a množství)									
2.12	Ohebné hluk tlumící potrubí d=160mm	bm	1,0	410 Kč	410 Kč	172 Kč	172 Kč		
2.13	1 šachta = 1bm k propojení ventilátoru a svislého potrubí kruhové potrubí skt z pozinkovaného plechu SPIRO d 160 mm , vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace	bm	4,0	640 Kč	2 558 Kč	265 Kč	1 059 Kč		
2.14	1 šachta = 4m ekvivalentní délky svislého potrubí od 1.NP do 2.NP kruhové potrubí skt z pozinkovaného plechu SPIRO d 100 mm , vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace	bm	2,0	427 Kč	854 Kč	199 Kč	399 Kč		
2.15	1 šachta = 2,0m ekvivalentní délky dopojovacího potrubí mezi svislým potrubím a prádélkou								
2.16	Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním 1 prostup stropem = 0.56bm protipožárního utěsnění Potrubní přechod z nového stoupacího potrubí d=160mm na stávající čtyřhranné potrubí na rozhraní 2.NP a 3.NP vyvolaný rozdělením realizace na jednotlivé etapy (nutno doměřit dle skutečných rozměrů na stavbě)	bm	2,0	181 Kč	362 Kč	116 Kč	233 Kč		
2.17	1 šachta = 1 přechod Potrubní přechod ze stávajícího stoupacího potrubí na nové montovaný střední ventilátor vyvolaný rozdělením realizace na jednotlivé etapy (nutno doměřit dle skutečných rozměrů na stavbě)	kpl	1,0	772 Kč	772 Kč	212 Kč	212 Kč		
2	Celkem zařízení - Prádélky				13 143 Kč		6 075 Kč		
3	Úklidové komory a sklady								
3.1	Střešní ventilátor o vzduchovém výkonu vo=400m3/h, pex=250Pa; El. Parametry ventilátoru: P=0,134kW; l=0,584A; U=230V; Akustický tlak ve 4m 46dB(A); vč. tlumícího středního nástavce 395x395mm o výšce 500mm s útlumy hluku 4dB(125Hz), 8dB(250Hz), 11dB(500Hz), 18dB(1kHz), 17dB(2kHz), 15dB(4kHz); vč. dvoulísté vzduchem ovládané zpětné klapky montované na tlumící sokl.	kpl	1,0	6 560 Kč	6 560 Kč	3 280 Kč	3 280 Kč		
3.2 - 3.8	1 šachta nad komorami = 1ks středního ventilátoru								
3.9	3.8 - NEOBSAZENO								
3.10	Vojna pozice - vytvořena dle uvážení projektanta, zajišťující přehlednost výkazu výměr v případě změn, či jiných úprav projektu a nutnosti zahrnout nové pozice (bez jednotky a množství)								
3.9	Odvodní talířový ventil v kovovém provedení KK100, vč. Montážního příslušenství	ks	4,0	426 Kč	1 706 Kč	254 Kč	1 017 Kč		
3.10	1 komora = 1ks talířového ventilu; 1 sklad = 1ks talířového ventilu								
3.10	NEOBSAZENO								
	Vojna pozice - vytvořena dle uvážení projektanta, zajišťující přehlednost výkazu výměr v případě změn, či jiných úprav projektu a nutnosti zahrnout nové pozice (bez jednotky a množství)								

3.11	NEOBSAZENO	Vojna pozice - vytvorena dle uzavření projektanta, zajišťující přehlednost výkazu výměr v případě změn, či jiných úprav projektu a nutnosti zahrnout nové pozice (bez jednotky a množství)							
3.12		Ohebné hluk tlumící potrubí d=180mm 1 šachta = 1bm k propojení ventilátoru a svislého potrubí Kruhové potrubí sk1 z pozinkovaného plechu SPIRO d 180 mm , vc.	bm	1,0	451 Kč	451 Kč	197 Kč	197 Kč	
3.13		tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace	bm	4,0	689 Kč	2 755 Kč	283 Kč	1 132 Kč	
3.14		1 šachta = 4m ekvivalentní délky svislého potrubí od 1.NP do 2.NP Kruhové potrubí sk1 z pozinkovaného plechu SPIRO d 100 mm , vc.	bm	3,0	427 Kč	1 282 Kč	199 Kč	598 Kč	
3.15		1 šachta = 3,0m ekvivalentní délky dýk dopojovacího potrubí mezi svislým potrubím a komorou a skladem Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožární 1 prostup stropem = 0,56bm protipožárního utěsnění Potrubní přechod z nového stoupacího potrubí d=180mm na stávající čtyřhranné potrubí na rozhraní 2.NP a 3.NP vyvolaný rozdělením realizace na jednotlivé etapy (nutno doměřit dle skutečných rozměrů na stavbě) - 1 šachta = 1 přechod Potrubní přechod ze stávajícího stoupacího potrubí na nové montované střešní ventilátor vyvolaný rozdělením realizace na jednotlivé etapy (nutno doměřit dle skutečných rozměrů na stavbě) 1 šachta = 1 přechod	bm	2,0	181 Kč	362 Kč	116 Kč	233 Kč	
3.16		čtyřhranné potrubí na rozhraní 2.NP a 3.NP vyvolaný rozdělením realizace na jednotlivé etapy (nutno doměřit dle skutečných rozměrů na stavbě) - 1 šachta = 1 přechod	kpl	1,0	772 Kč	772 Kč	212 Kč	212 Kč	
3.17		čtyřhranné potrubí na rozhraní 2.NP a 3.NP vyvolaný rozdělením realizace na jednotlivé etapy (nutno doměřit dle skutečných rozměrů na stavbě) 1 šachta = 1 přechod	kpl	1,0	772 Kč	772 Kč	212 Kč	212 Kč	
3		Celkem zařízení - Úklidové komory a sklady				14 661 Kč		6 879 Kč	
4		Úmývárny							
4.1		Střešní ventilátor o vzduchovém výkonu V ₀ =400m ³ /h, pex(=250Pa; El. Parametry ventilátoru: P=0,134kW; I=0,584A; U=230V; Akustický tlak ve 4m 46dB(A); vč. tlumícího střešního nástavce 395x395mm o výšce 500mm s útlumy hluku 4dB(125Hz), 8dB(250Hz), 11dB(500Hz), 18dB(1kHz), 17dB(2kHz), 15dB(4kHz); vč. dvoulísté vzduchem ovládané zpětné klapky montované na tlumící sokl - 1 šachta nad umývárny = 1ks střešního ventilátoru	kpl	1,0	6 560 Kč	6 560 Kč	3 280 Kč	3 280 Kč	
4.2 - 4.8		NEOBSAZENO							
4.9		Vojna pozice - vytvorena dle uzavření projektanta, zajišťující přehlednost výkazu výměr v případě změn, či jiných úprav projektu a nutnosti zahrnout nové pozice (bez jednotky a množství) Odvodní talířový ventil v kovovém provedení KK100, vc. Montážního příslušenství	ks	4,0	426 Kč	1 706 Kč	254 Kč	1 017 Kč	
4.10		1 umývárna = 1ks talířového ventilu; 1 WC = 1ks talířového ventilu							
		NEOBSAZENO							

Volna pozice - vytvořena dle uzav...

	Volná pozice - vytvořena dle uvážení projektanta, zajišťující přehlednost výkazu výměr v případě změn, či jiných úprav projektu a nutnosti zahrnout nové pozice (bez jednotky a množství)									
4. 11	NEOBSAŽENO									
	Volná pozice - vytvořena dle uvážení projektanta, zajišťující přehlednost výkazu výměr v případě změn, či jiných úprav projektu a nutnosti zahrnout nové pozice (bez jednotky a množství)									
4. 12	Ohebné hluk tlumící potrubí d=180mm	bm	1,0	451 Kč	451 Kč	197 Kč	197 Kč			
	1 šachta = 1bm k propojení ventilátoru a svislého potrubí kruhové potrubí sk 1 z pozinkovaného plechu SPIRO d 180 mm , vc.									
4. 13	tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace	bm	4,0	689 Kč	2 755 Kč	283 Kč	1 132 Kč			
	1 šachta = 4m ekvivalentní délky svislého potrubí od 1.NP do 2.NP kruhové potrubí sk 1 z pozinkovaného plechu SPIRO d 100 mm , vc.									
4. 14	tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace	bm	3,0	427 Kč	1 282 Kč	199 Kč	598 Kč			
	1 šachta = 3,0m ekvivalentní délky spojovacího potrubí mezi svislým potrubím a umývací a WC									
4. 15	Protipožární utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárními 1 prostup stropem = 0,56bm protipožárního utěsnění	bm	2,0	181 Kč	362 Kč	116 Kč	233 Kč			
	Potrubní přechod z nového stoupacího potrubí d=180mm na stávající									
4. 16	čtyřhranné potrubí na rozhraní 2.NP a 3.NP vyvolaný rozdělením realizace na jednotlivé etapy (nutno doměřit dle skutečných rozměrů na stavbě)	kpl	1,0	772 Kč	772 Kč	212 Kč	212 Kč			
	1 šachta = 1 přechod									
4. 17	Potrubní přechod ze stávajícího stoupacího potrubí na nové montované střední ventilátor vyvolaný rozdělením realizace na jednotlivé etapy (nutno doměřit dle skutečných rozměrů na stavbě)	kpl	1,0	772 Kč	772 Kč	212 Kč	212 Kč			
	1 šachta = 1 přechod									
4	Celkem zařízení - Umývárny				14 661 Kč		6 879 Kč			
	Celkem dodávka a montáž									483 912 Kč
	Stavební příbornoce									35 000 Kč
	Doprava									10 000 Kč
	Zaregulování									25 000 Kč
	Celková cena zakázky									553 912 Kč

✓

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Doprava 4,00%, Přesun 2,00%		
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 3,98% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		
Základ a hodnota DPH 0%		
Základ a hodnota DPH 0%		2 429 450,88
Náklady celkem bez DPH		
Roční nárůst cen 0,00%		
Roční nárůst cen 0,00%		
Součty odstavců		
Dodávky		
Elektromontáže		1 132 934,65
Pododstavec 2 (ČLENĚNÍ NÁKLADŮ NA PODLAŽÍ v 1.NP + 2.NP)		22 397,16
Pododstavec 21 (NÁKLADY NA 1ks LOŽNICE)		873 489,39
Pododstavec 22 (DOPOČET PRO 39ks LOŽNIC NA PODLAŽÍCH v 1.NP až 2.NP)		118 524,05
Pododstavec 23 (OSTATNÍ MÍSTNOSTI NA 1. PODLAŽÍ)		118 524,05
Pododstavec 24 (DOPOČET OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ PRO DALŠÍ PODLAŽÍ v 2.NP)		572 345,66
Pododstavec 3 (ČLENĚNÍ NÁKLADŮ NA CHODBÁCH NA PODLAŽÍCH V 1.NP až 5.NP)		114 469,13
Pododstavec 31 (NÁKLADY NA CHODBU V 1. PODLAŽÍ)		457 876,53
Pododstavec 32 (DOPOČET PRO 4ks DALŠÍCH CHODEB ve 2.NP až 5.NP)		103 313,28
Pododstavec 4 (NÁKLADY NA HLAVNÍ + VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ)		247 856,03
Pododstavec 5 (NÁKLADY NA ROZVODY VZD VE 3. NP + INSTALAČNÍ ŠACHTY)		103 976,27
Pododstavec 6 (NÁKLADY NA NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ)		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMER

Pr.č.	Kód položky	Název	Mj	Podět	Materiál	Materiál odlišit	Montáž odlišit	Cena	Cena celkem
1		UPRAVNĚNÍ ROZPOČETI NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ INVESTORA ZAHNÍJE KOMPLETNÍ ELEKTROINSTALACE: - v 1.NP a ve 2.NP, - na chodbách v 1.NP až 5.NP, - na hlavním a v							
2		POZDĚVKA: Požadavkům podle návrhu na zřízení přípravnosti, např. v instalačních šachtách, bude upřesněn při montáži investorem a provozovatelem, za spolupráce							
3		Elektrické přístroje, kabely a materiály jsou uvedeny jako nabídkou							
4									
5		VÝKAZ VÝMĚR							
6		DEPONTÁŽE STAVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ JSOU OCEŇOVÁNY PROJEKTANTEM V HODINÁCH JAKO ODBORNÝ ODHAD MONTÁŽNÍ NÁROČNOSTI							
7									
8		Dodávky							
9		Rozváděč R1 dle výkresu č. D.1.4.E.b.09	ks	1,00	4 590,00	4 590,00	1 275,00	5 865,00	5 865,00
10		Rozváděč R2 dle výkresu č. D.1.4.E.b.10	ks	1,00	7 055,00	7 055,00	2 380,00	9 435,00	9 435,00
11		Rozváděč R3 dle výkresu č. D.1.4.E.b.11	ks	1,00	4 845,00	4 845,00	1 275,00	6 120,00	6 120,00
12		Rozváděč R4 dle výkresu č. D.1.4.E.b.12	ks	1,00	15 300,00	15 300,00	2 805,00	18 105,00	18 105,00
13		Rozváděč R5 dle výkresu č. D.1.4.E.b.13	ks	1,00	15 300,00	15 300,00	2 805,00	18 105,00	18 105,00
14		Rozváděč R6 dle výkresu č. D.1.4.E.b.14	ks	48,00	2 720,00	130 560,00	1 105,00	53 040,00	183 600,00
15		Rozváděč R7 dle výkresu č. D.1.4.E.b.15	ks	1,00	4 845,00	4 845,00	1 275,00	6 120,00	6 120,00
16		Rozváděč R8 dle výkresu č. D.1.4.E.b.16	ks	1,00	4 845,00	4 845,00	1 275,00	6 120,00	6 120,00
17		Rozváděč R9 dle výkresu č. D.1.4.E.b.17	ks	1,00	4 845,00	4 845,00	1 275,00	6 120,00	6 120,00
18		Rozváděč R10 dle výkresu č. D.1.4.E.b.17 -	ks	1,00	7 055,00	7 055,00	2 380,00	9 435,00	9 435,00
19		Dodávky - celkem						269 025,00	
20									
21		Elektromontáže							
22		Podstavce 2 (ČLEVNĚ NÁKLADŮ NA PODLAŽÍ v 1.NP + 2.NP)							
23									
24		Podstavce 21 (NÁKLADY NA 1KS LOŽNICE)							
25		NP 6172 KRAVICE PŘÍSTROJŮVÁ	ks	6,00	18,68	112,07	6,75	40,50	25,43
26		NP 6172 KRAVICE PŘÍSTROJŮVÁ	ks	3,00	30,95	116,85	6,75	20,25	45,70
27		LHD 4020 LÍŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁVĚS VĚ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	m	30,00	30,60	918,00	12,75	382,50	1 300,50
28		PN 4020 PŘÍSTROJŮVÝ NOSIČ	ks	6,00	56,10	336,60	12,75	76,50	68,85
29		KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC	m	15,00	15,11	226,65	12,75	191,25	417,88
30		GYX-G 3x1,5, jmen.	m	30,00	15,11	453,30	12,75	382,50	835,76
31		KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC	m	50,00	19,51	975,50	12,75	637,50	1 612,88
32		GYX-G 3x1,5, jmen.	m	10,00	33,47	334,69	12,75	127,50	462,19
33		GYX-G 3x1,5, jmen.	ks	15,00	0,26	3,83	9,00	135,00	138,83
34		GYX-G 3x1,5, jmen.	ks	5,00	0,26	1,28	9,00	45,00	46,28
35		GYX-G 3x1,5, jmen.	ks	1,00	119,21	119,21	0,00	0,00	119,21
36		GYX-G 3x1,5, jmen.	ks	2,00	119,21	238,42	0,00	0,00	238,42
37		GYX-G 3x1,5, jmen.	ks	2,00	124,31	248,62	0,00	0,00	248,62
38		GYX-G 3x1,5, jmen.	ks	1,00	124,31	124,31	0,00	0,00	124,31
39		GYX-G 3x1,5, jmen.	ks	2,00	0,00	0,00	18,75	37,50	37,50
40		GYX-G 3x1,5, jmen.	ks	2,00	0,00	0,00	33,75	67,50	67,50
41		GYX-G 3x1,5, jmen.	ks	1,00	0,00	0,00	33,75	33,75	33,75
42		GYX-G 3x1,5, jmen.	ks	2,00	89,89	179,78	0,00	0,00	179,78
43		GYX-G 3x1,5, jmen.	ks	5,00	100,41	502,03	0,00	0,00	502,03
44		GYX-G 3x1,5, jmen.	ks	2,00	0,00	0,00	18,75	37,50	37,50
45		GYX-G 3x1,5, jmen.	ks	5,00	0,00	0,00	33,75	168,75	168,75
46		GYX-G 3x1,5, jmen.	ks	1,00	0,00	0,00	116,25	116,25	116,25
47		GYX-G 3x1,5, jmen.	ks	1,00	765,00	765,00	0,00	0,00	765,00
48		GYX-G 3x1,5, jmen.	ks	4,00	956,25	3 825,00	0,00	0,00	956,25
49		GYX-G 3x1,5, jmen.	ks	2,00	573,75	1 147,50	0,00	0,00	573,75
50		GYX-G 3x1,5, jmen.	ks	5,00	0,00	0,00	210,00	1 050,00	1 050,00
51		GYX-G 3x1,5, jmen.	ks	2,00	0,00	0,00	210,00	420,00	420,00
52		GYX-G 3x1,5, jmen.	ks	7,00	0,00	0,00	18,75	131,25	131,25
53		GYX-G 3x1,5, jmen.	ks	2,00	92,44	184,88	0,00	0,00	184,88
54		GYX-G 3x1,5, jmen.	ks	8,00	107,74	861,90	0,00	0,00	861,90
55		GYX-G 3x1,5, jmen.							
56		GYX-G 3x1,5, jmen.							
57		GYX-G 3x1,5, jmen.							
58		GYX-G 3x1,5, jmen.							
59		GYX-G 3x1,5, jmen.							
60		GYX-G 3x1,5, jmen.							
61		GYX-G 3x1,5, jmen.							
62		GYX-G 3x1,5, jmen.							
63		GYX-G 3x1,5, jmen.							
64		GYX-G 3x1,5, jmen.							
65		GYX-G 3x1,5, jmen.							
66		GYX-G 3x1,5, jmen.							
67		GYX-G 3x1,5, jmen.							
68		GYX-G 3x1,5, jmen.							
69		GYX-G 3x1,5, jmen.							
70		GYX-G 3x1,5, jmen.							

139 9998-5024 1 zdroj 3 kVym
140 9998-5026 1 zdroj 3 kVym
141 9998-5041 Montáž systémů zahradních se zářivkami
142

143	9998-5043	1 zdroj kompaktní	ks	3,00	0,00	0,00	210,00	630,00	210,00	630,00
144		přehled na elektroinstalaci světelné	ks	39,00	0,00	0,00	18,75	210,00	18,75	630,00
145	1184-554	LUMILUX DE LUXE ZÁKLADNÍ PROGRAM								731,25
146	1184-555	PARHNER TRUBICE 26 MM								
147	1184-559	1,18/22,32,18W LUMILUX, délka 590 mm	ks	72,00	92,44	6 655,50	0,00	0,00	92,44	6 655,50
148	1184-563	1,18/22,32,18W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	8,00	107,74	861,90	0,00	0,00	107,74	861,90
149	1184-1442	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm								
150	1184-1443	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm								
151	1184-1443	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm								
152	1184-1443	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm								
153	1042-152	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	3,00	221,85	665,55	0,00	0,00	221,85	665,55
154	1042-153	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	80,00	0,00	0,00	18,75	1 500,00	18,75	1 500,00
155	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	10,00	24,23	242,25	4,50	45,00	28,73	287,25
156	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	4,00	5,10	20,40	1,50	6,00	6,60	26,40
157	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	6,00	144,08	864,45	0,00	0,00	144,08	864,45
158	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	6,00	0,00	0,00	39,75	238,50	39,75	238,50
159	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	4,00	0,00	0,00	132,00	528,00	132,00	528,00
160	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	9,00	0,00	0,00	122,25	1 100,25	122,25	1 100,25
161	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	4,00	601,16	2 404,65	0,00	0,00	601,16	2 404,65
162	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	4,00	685,31	2 741,25	0,00	0,00	685,31	2 741,25
163	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	24,00	0,00	0,00	240,00	5 760,00	240,00	5 760,00
164	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	6,00	0,00	0,00	450,00	2 700,00	450,00	2 700,00
165	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 524,05
166	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 048,10
167	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
168	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
169	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
170	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
171	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
172	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
173	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
174	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
175	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
176	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
177	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
178	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
179	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
180	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
181	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
182	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
183	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
184	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
185	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
186	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
187	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
188	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
189	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
190	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
191	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
192	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
193	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
194	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
195	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
196	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
197	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
198	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
199	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
200	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
201	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
202	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
203	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
204	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
205	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
206	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
207	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
208	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
209	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
210	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
211	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
212	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
213	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63
214	9998-5026	1,36/32,36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 834,63

[illegible]

287		
288	9999-1280	Jednotvé vrtáči otvorů v panelu do 150 x 300mm, tl. do 170mm
289	9999-1285	HODINOVÉ ZLKOVACÍ SAZBY
290	9999-1281	Vyhledání příbořovací sazby
291		

287	5999-1280	Jádrové vrtné otvory v panelu do 150 x300mm, tl. do 170mm	ks	4,00	0,00	129,75	519,00	129,75	519,00
288	5999-1280	HODINOVÉ ZÁTOČNÍK ZABÝV							
289	5999-1285	Vyhledání protipožárního místa (identifikace kabelů)	hod	8,00	0,00	240,00	1 920,00	240,00	1 920,00
290	5999-1281	Demontáž stavebního zařízení (odpojení, označení kabelů v R1, R2, R3, R4, R5, RNO)	hod	40,00	0,00	2 400,00	9 600,00	2 400,00	9 600,00
291	5999-1283	Uprava stavebního zařízení (přifixování vedení od R4, skupací vedení 1.NP až 5.NP)	hod	20,00	0,00	2 400,00	4 800,00	2 400,00	4 800,00
292	5999-1284	Zabezpečení pracoviště (ochrana napřísředých kabelů před poškozením)	hod	10,00	0,00	240,00	2 400,00	240,00	2 400,00
293	5999-1284	Uprava stavebního rozvaděče - dozorování (R4)	hod	5,00	0,00	240,00	1 200,00	240,00	1 200,00
294	5999-1296	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK							
295	5999-1297	DLE ČSN 331500							
296	5999-1298	Revizní technik	hod	20,00	0,00	450,00	9 000,00	450,00	9 000,00
297		Podstatavec 4 (NÁKLADY NA HLAVNÍ + VÝELEŠNÍ SCHODIŠTĚ) - celkem					103 313,28		
298		VÝŠKOVÝ VÝMĚNÍK							
299									
300									
301		Podstatavec 240-297 - skupině dodávek a prací na hlavním a vedlejších schodištích							
302									
303		Podstatavec 5 (NÁKLADY NA ROZPODOVÝ VZD VE 3. NP + INSTALACNÍ SACHTY)							
304	1005-252	KABELOVÝ ZLÁB MERKUR - ZÁROVŇ ZINEK	m	310,00	335,96	104 148,38	31 155,00	438,46	135 303,38
305	1005-1	50/50 x 200 MERKUR 50/50 žlutý zinek (AKR-1000) vč. přilepenství	m	70,00	30,60	2 142,00	11,25	787,50	2 929,50
306	1173-4248	UHD 40x20 LÚSTKA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK vč. přilepenství	m	95,00	205,28	19 501,13	0,00	205,28	19 501,13
307	5999-490	Monolitický pás a kanálkový protiběhový, šířky							
308	9998-502	přes 120 do 180 mm	m	95,00	0,00	0,00	34,50	3 277,50	3 277,50
309	7002-492	KABEL SILOVÝ ISOLACE PVC							
310	7002-497	CYK-O 3x1,5, povrch	m	1 100,00	15,11	16 619,63	11,25	12 375,00	28 994,63
311	7002-17	KABEL SILOVÝ ISOLACE PVC							
312	7002-32	CYK-O 3x1,5, povrch	m	900,00	22,31	20 081,25	11,25	10 125,00	30 206,25
313	7002-197	VODIČ JEKONIZOVÝ, ISOLACE PVC	m	120,00	33,47	4 016,25	11,25	1 350,00	5 366,25
314	7002-200	CYK 4, povrch							
315	7002-197	VODIČ JEKONIZOVÝ, ISOLACE PVC	ks	240,00	0,26	61,20	9,00	2 160,00	2 221,20
316	5998-3115	Ukázání rozložení kabelů v rozvaděči a označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji	ks	240,00	0,26	61,20	9,00	2 160,00	2 221,20
317	9998-3117	4 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	2 250,00
318	9998-3117	do 2,5 mm2	ks	4,00	0,00	0,00	108,75	435,00	108,75
319	5999-752	MONITÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍNKOVÝCH							
320	9999-753	Do 200 kg	hod	35,00	0,00	0,00	240,00	8 400,00	8 400,00
321		Jádrové vrtné otvory v panelu do D=75mm, tl. do 150mm							
322	5999-1280	HODINOVÉ ZÁTOČNÍK ZABÝV							
323	5999-1281	Demontáž stavebního zařízení (rozvaděč R6.1, R6.2, ventilátory)	ks	240,00	0,26	61,20	9,00	2 160,00	2 221,20
324	5999-1296	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK							
325	5999-1297	DLE ČSN 331500							
326	5999-1298	Revizní technik	hod	15,00	0,00	0,00	450,00	450,00	6 750,00
327		Podstatavec 5 (NÁKLADY NA ROZPODOVÝ VZD VE 3. NP + INSTALACNÍ SACHTY) - celkem					247 856,03		
328		VÝŠKOVÝ VÝMĚNÍK							
329									
330									
331									
332		Podstatavec 202-328 - skupině dodávek a prací na silové rozvodě pro nucené větrání v 1.NP - 5.NP vč. střešiny							
333									
334		Podstatavec 6 (NÁKLADY NA NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ)							
335	5998-490	ERE 180x60 ELEKTROINSTALACNÍ KANÁL ELEGANT (2m) vč. přilepenství	m	5,00	205,28	1 026,38	0,00	205,28	1 026,38
336	9998-502	přes 120 do 180 mm							
337	5999-490	Monolitický pás a kanálkový protiběhový, šířky	m	5,00	0,00	0,00	35,25	35,25	176,25
338	1066-1446	PK-KABELOVÉ GRABICOVÉ ROZVODKY IP 55							
339	1066-1447	KABELOVÉ VSTUPY S PRŮVLAŽNÍMI TĚSNICNÍMI MEMBRÁVAMI							
340	1066-1448	BARVA SEDA, RAL 7035, MATERIÁL TĚSNOPLAST							
341	1066-1450	DE 9345 115-4 mm2, Cu, 5 vodičů, neosvětlená	ks	5,00	90,53	452,63	18,75	109,28	546,38
342	1066-1564	LN-KABELOVÉ PRACICOVÉ ROZVODKY IP 65							
343	1066-1565	S PRODUKOVANOU FUNKČNOSTÍ, S GARANTOVANÝMI VÝKONAMI							
344	1066-1566	BARVA ORANŽOVÁ, RAL 2003, MATERIÁL OCELOVÝ FLECH							
345	1066-1567	RK 9025 0,5-4 mm2, Cu, 5 pol. svorkovnice							
346	7002-492	KABEL SILOVÝ ISOLACE PVC							
347	7002-496	CYK-O 2x6, povrch							
348	7002-30	CYK-O 4x10, povrch							
349	7002-329	KABEL SE GUZEVNOU HODNOSTÍ							
350	7002-330	S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PRI POŽÁRU							
351	7002-496	1-CHKE-V-0 2x2,5, povrch							
352	5998-3130	Ukázání rozložení kabelů v rozvaděči a označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji							
353	9998-3133	6 mm2							
354	5998-3115	Ukázání rozložení kabelů v rozvaděči a označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji							
355	9998-3119	10 mm2							
356	5998-4978	Monolitický pás a kanálkový protiběhový, šířky							
357	5998-4978	Monolitický pás a kanálkový protiběhový, šířky							
358	5998-4978	Monolitický pás a kanálkový protiběhový, šířky							

[illegible]

Název	Hodnota
Adresy rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Místo	Moravská Třebová, Jevíčská 7, VÚZ INTERNAT, BUDOVA č. 63
Projekt	STILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - I. ETAPA
Investor	Armádní servisní, p.o. Podbabská 1589/1, Praha 6 / Odd. provozu Morava
Č. č.	04/2013
Č. č.	04/2013
Smlouva	
Vypracoval	Radko Vondra - PRIDOS, Na Potoce 648, 500 10 Hradec Králové
Kontroloval	
Datum	27.5.2013
Zpracovatel	Beránek Zdeněk
ČU	04/2013
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	4,00
Přesun dodávek (1) %	2,00
PPV (1 nebo 6) %	3,98
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	1,00
Kompletační činnost - a	0,15
Kompletační činnost - b	0,952975
Kompletační činnost - k1	0,23
Kompletační činnost - k2	1,35
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírůstky rekapitulace	0
2. sazba DPH %	0

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: MTINT63K - VÚZ internát, budova č.63, stavební úpravy
 Objekt: OST - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO: 801 72
 Místo: Moravská Třebová, Jevíčská 7

Zadavatel: Armádní servisní, p.o., odd.provozu Morava

Uchazeč: dle výběrového řízení

Projektant: ARKO spol.s r.o., Jižní 870, Hradec Králové

Poznámka:

Datum: 30.05.2013

IČ: 60460580

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 15061370

DIČ:

Cena bez DPH	223 000,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	223 000,00	46 830,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	269 830,00
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	MTINT63K - VÚZ internát, budova č.63, stavební úpravy		
Objekt:	OST - Vedlejší a ostatní náklady stavby		
Místo:	Moravská Třebová, Jevíčská 7	Datum:	30.05.2013
Zadavatel:	Armádní servisní, p.o., odd.provozu Morava	Projektant:	ARKO spol.s r.o., Jižní 870, Hra
Uchazeč:	dle výběrového řízení		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	223 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	223 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	107 000,00
002 - Ostatní náklady	116 000,00

7

SOUPIS PRACÍ

ARKO spol.s r.o., Jižní 870, Hra

Náklady soupisu celkem

223 000,00

107 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady				Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2013 01
1	K	011524000	Stavebně-statický průzkum	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum průzkum stavebně-statický								
2	K	031103R00	Vybudování zařízení staveniště	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů								
3	K	031104R00	Provoz zařízení staveniště	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
4	K	031105R00	Odstranění zařízení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								

116 000,00

002 - Ostatní náklady					45 000,00		45 000,00	
5	K	013254R00	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</i>								
6	K	050301R00	Bankovní záruka po dobu realizace díla	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady spojené s se zajištěním bankovní záruky po dobu realizace díla v rozsahu obchodních podmínek.</i>								
7	K	050302R00	Bankovní záruka po dobu záruční lhůty	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady spojené s se zajištěním bankovní záruky po dobu záruční lhůty v rozsahu obchodních podmínek.</i>								
8	K	091001R00	Stálá informační tabule - trvalá pamětní deska	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady spojené se zajištěním stálé informační tabule (trvalé pamětní desky), která má minimální rozměry 300 x 400 mm a má být z trvanlivého materiálu. Tiskový podklad bude dodán vítěznému uchazeči zadavatelem.</i>								
9	K	091002R00	Informační panel	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady spojené se zajištěním informačního panelu o velikosti 1 500 x 1 000 mm. Volba materiálu a výsledného provedení záleží na možnostech uchycení informačního panelu v místě realizace (tze uplatnit např. kovovou konstrukci s polepem, plachtu na tešení apod.). Tiskový podklad bude dodán vítěznému uchazeči zadavatelem.</i>								
10	K	043103R00	Zkoušky a revize	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek a atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.</i>								
11	K	043194R00	Fotodokumentace prováděného díla	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.</i>								
12	K	045002R00	Koordinační a kompletační činnosti	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy; poskytnutí součinnosti při zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí; poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; předání všech dokladů o dokončené stavbě.</i>								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Ná
atr
Stav
Obje
Soup
Místo
Datum
Zadav
Proje
Uchaze
PČ
Typ
Kód
Popis
M
Množstv
J.Cena
Cena cel
Cenová s

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST


ARMÁDNÍ SERVISNÍ
 PŘÍSLUŠENSTVÍ
 PODPRŮMYSLOVÁ ORGANIZACE
 IČO: 60460380