



SMLOUVA O DÍLO

č.: U-319-00/13

uzavřená podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejmž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Petr Mikeladze, tel.: 602 551 088

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

(dále jen „zhotovitel“)

SLOVAKTUAL s.r.o.

Okresného soudu Trenčín, oddiel Sro, vložka 1750/R

Lubomírem Majzlanem a Ing. Miroslavem Murgašem,
konateli společnosti

Pavel Rušil

Pravenec 272, 972 16 Pravenec, SR

00693511, CZ681976432

UniCredit Bank ČR

2108409827/2700

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

„Brno, Dobrovského 25 AL, POŠ, AP – výměna oken“

Předmětem akce je výměna stávajících dřevěných oken a dveří za plastová okna a dveře včetně výměny vstupních sestav.

Nová plastová okna barvy bílá/bílá, stavební hloubka minimálně 85 mm, rám okna osazen třetím dorazovým těsněním (né však pryžové), trojsklo $U = 0,6 \text{ Wm}^2\text{K}$. Celkový součín

prostupu celého okna $U_w 0,85 \text{ Wm}^2\text{K}$. Okna budou třídy A. – ČSN - 730 540, pro hliníkové vstupní sestavy max. $U_w 1,2 \text{ Wm}^2\text{K}$, v rámu osazené čiré 3sklo, stavební hloubka AL rámu min. 72 mm, plastové interiérové sestavy budou $U_w 1,1 \text{ Wm}^2\text{K}$, stavební hloubka 76 mm. Sklepní plastová okna bílá/bílá, stavební hloubka min. 70 mm. Celkový součin prostupu celého okna $U_w 1,2 \text{ Wm}^2\text{K}$. Sklepní dveře bílá/bílá, $U_w 1,2 \text{ Wm}^2\text{K}$.

Realizace spočívá ve výměně stávajících oken a dveří v budově za plastová okna a dveře /vchodové sestavy AL/ z důvodu opotřebení dřevěných okenních rámu.

- **Okna, dveře, sklepní okna a vrata budou vyhotoveny a dodány v rozsahu dle Naceněného slepého soupisu stavebních prací a dodávek. (viz. Příloha č. 1 SoD)**
- Všechna okna a balkónové dveře budou osazeny vnitřními žaluziemi barvy bílé.
- Kování oken a dveří celoobvodové, kliky oken a dveří budou barvy bílé.
- Dveře vchodových sestav /vnější i vnitřní/ budou opatřeny dveřními samozavírači a stavěcí křidel dveří.
- Barva bílá, zachovat tvar a členění oken, dveří, sklepních oken a atypických okenních prosklených sestav.
- Parapety vnitřní jsou v současnosti betonová imitace terasy, které budou zaměněny za plastové, barva bílá.
- Parapety vnější jsou ocelové, které budou zaměněny za hliníkové, plastové, barva bílá.
- Bourací a stavební práce se provedou vždy z místnosti příslušného okna. V případě nutnosti se upraví ostění tak aby okno bylo vsazeno do otvoru a po obvodu okna zůstala 1 cm mezera na montážní pěnu.
- Vyzrálá montážní pěna bude zařezána tak aby nevyčnívala z rámu,
- Zapravení maltou ostění a podhled vnitřní i vnější, tak aby byla zachována struktura venkovní omítky, barevný odstín a nebyla vidět montážní pěna.
- Úprava betonového lože pod nový vnitřní parapet.
- Na podbetonovaný parapet se přilepí vnitřní plastový parapet, barvy bílé, po vytvrnutí lepidla se zapraví maltou drobné nedostatky.
- Parapety venkovní bude eloxovaný AL plech, barvy bílé, přilepený k pokladu a lehce se zapraví maltou okolo parapetu.
- Vnitřní vymalování prostoru okolo okna.
- Oprava nátěru radiátorů v případě poškození.
- Objednatel požaduje po dobu záruky 1x ročně seřízení a provedení údržby oken a dveří.
- Dodavatel dodá objednateli při předání díla veškeré certifikáty k dodaným oknům a prvkům.

Práce budou provedeny výměnou kus za kus, bude zachován rozměr a uliční vzhled okenních sestav, tj. veškeré stavební práce, dodávky a montáže, demontáže, služby a předání veškerých částí stavby, toto vše včetně zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

Budova je součástí vojenského areálu, výměna bude probíhat za provozu. Všichni pracovníci realizace díla musí být příslušníky států EU nebo NATO – realizace probíhá ve vojenském areálu.

Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně uložení na skládku, doklad o likvidaci odpadu.

Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem a předpisů, předepsaných technologických postupů a technických norem, které jsou pro uvedený předmět díla závazné. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě doloženy certifikáty a prohlášení o shodě, musí být jasně a zřetelně znám výrobce dodávaného výrobku či materiálu.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Realizace akce nepodléhá stavebnímu řízení

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Zahájení realizace díla:

ihned po podpisu SoD

Termín ukončení realizace díla:

31.1.2013

Místem plnění je:

- Dobrovského 25 AL, POŠ, AP - Brno

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí:

Cena za výměnu oken – Brno, Dobrovského 25 AL, POŠ, AP:

Cena bez DPH	3 792 692,- Kč
DPH (15%)	796 465,- Kč
Celková cena včetně DPH	4 589 157,- Kč

slovy: „čtyřimilionpětsetosmdesátdevěttisícstopadesátsedm“

IV. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1** Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2** Fakturace bude prováděna čtyřmi dílčími fakturami, na objekt Dobrovského 25 AL 25% z ceny díla, na objekt Dobrovského 25 AP 25% z ceny díla a na objekt Dobrovského 25 POŠ 50% z ceny. Poslední faktura ve výši 10% z ceny díla bude vystavena po odstranění případných vad a nedodělků ze závěrečné prohlídky.
- 4.3** Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.

- 4.4 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.5 Splatnost faktury je 21 dní po jejím doručení objednateli (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6.
- 4.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
- 4.7 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeném v článku 2 této smlouvy.
- 5.4 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 5.7 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.

- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
- 7.2 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.3 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na www.as-po.cz
- 7.6 Při podpisu smlouvy předloží zhotovitel kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobenou zhotovitelem třetí osobě platnou po celou dobu plnění smlouvy v minimální hodnotě 2 000 000,-Kč.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku 1 této smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 21 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- 9.3 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, kterým je zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů
- 10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným právním řádem.
- 11.2 Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.
- 11.3 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.4 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 3 paré objednatel.
- 11.5 Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.



V Praze dne:


ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podlebská 1553/1, 150 00 Praha 5
IČO: 60460630

V Praveni dne: 29.11.2013

 
Lubomír Majzlan Ing. Miroslav Murgaš
jednatel společnosti jednatel společnosti



Příloha č. 1: Nacenený soupis stavebních prací a dodávek (9 listů)

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	001a	Výměna oken Dobrovského 25-AL	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001	Výměna oken Dobrovského 25 - AL		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
383	Ubytovna AS-PO, Dobrovského 25 - AL		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	989 795	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	10 888
ZRN celkem	989 795	Zařízení staveniště	10 888	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	989 795	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	1 011 570	Ostatní náklady celkem	21 775	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	1 011 570 Kč	
DPH		15,0 %	151 736 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 163 306 Kč

Slepý rozpočet

Stavba :	383 Ubytovna AS-PO, Dobrovského 25 - AL	Rozpočet: 001a
Objekt :	001 Výměna oken Dobrovského 25 - AL	Výměna oken Dobrovského 25-AL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu				
1	6-1	Zapravení ostění vnitřní po výměně oken včetně podbetonování parapetů	m	587,02	63,40	37 217,07
	Celkem za	6 Úpravy povrchu				37 217,07
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	620991121R00	Zapravení ostění vnější po výměně oken	m	587,02	63,40	37 217,07
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				37 217,07
Díl: 64		Výplně otvorů				
3	64-001	D+M plastových oken, sklopné, 950x480 mm, drátosklo, 5-ti komorový profilový systém, barva bílá	ks	10,00	2 223,00	22 230,00
4	64-002	D+M jednokřídlé plastové dveře-L, klika-klika, FAB, 1060x2080 mm, horní část sklo čiré 4-16-4, dolní část PVC výplň, barva bílá	ks	1,00	11 421,00	11 421,00
5	64-003	D+M plastových oken, O+OS, 1490x1770 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka min. 85 mm, barva bílá	ks	22,00	6 680,00	146 960,00
6	64-0031	D+M vnitřních parapetů PVC, barva bílá	ks	22,00	160,00	3 520,00
7	764-0032	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	22,00	338,00	7 436,00
8	766-0033	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	sada	44,00	336,00	14 784,00
9	64-004	D+M plastových oken, O+O+OS, 2080x1770 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka min. 85 mm, barva bílá	ks	28,00	9 598,00	268 744,00
10	64-0041	D+M vnitřních parapetů PVC, barva bílá	ks	28,00	215,00	6 020,00
11	764-0042	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	28,00	467,00	13 076,00
12	766-0043	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	sada	84,00	336,00	28 224,00
13	64-005	D+M plastové balk.sestavy: okno O+O, 1390x1765 mm +balk.dveře OS s příčkou, 700x2590 mm, vnější madélko, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka min. 85 mm, barva bílá	ks	8,00	15 993,00	127 944,00
14	766-0053	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	sada	32,00	336,00	10 752,00
15	64-006	D+M fixní plastové balk.stěny: F+S+F/F+BD-OS+F, 1770x2750 mm, vnější madélko, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka min. 85 mm, barva bílá	ks	3,00	17 416,00	52 248,00
16	64-007	D+M plastových dvoukřídlých balk.dveří O+OS, s příčkou, 1480x2550 mm, vnější madélko, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka min. 85 mm, barva bílá	ks	6,00	10 487,00	62 922,00
17	766-0073	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	sada	24,00	272,00	6 528,00
18	64-008	D+M plastových dvoukřídlých vchodových dveří s nadsvětlíkem F+F/O+O, s příčkou, 1720x3430 mm, klika/klika, FAB, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka min. 85 mm, barva bílá	ks	1,00	26 817,00	26 817,00
19	64-009	D+M plastových dvoukřídlých vchodových dveří O+O, s příčkou, 1530x2370 mm, klika/koule, FAB, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka min. 85 mm, barva bílá	ks	1,00	21 734,00	21 734,00
20	64-010	D+M dřevěných dvoukřídlých garážových vrat, O+O, 2460x2120 mm, klika/klika, FAB, výplň plná, barva bílá	ks	1,00	21 200,00	21 200,00
21	64-011	D+M dřevěných dvoukřídlých garážových vrat, O+O, 2490x2120 mm, klika/klika, FAB, výplň plná, barva bílá	ks	1,00	21 200,00	21 200,00
22	64-012	D+M plastových jednokřídlých vchodových dveří O, 1080x2050 mm, klika/klika, FAB, PVC výplň	ks	1,00	13 409,00	13 409,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				887 169,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
23	9-1	Demont., odvoz a likv. klemp. prvků	m	91,02	30,00	2 730,60
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				2 730,60

Slepý rozpočet

Stavba :	383 Ubytovna AS-PO, Dobrovského 25 - AL	Rozpočet: 001a
Objekt :	001 Výměna oken Dobrovského 25 - AL	Výměna oken Dobrovského 25-AL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
24	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych	m2	261,48	30,00	7 844,44
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 844,44
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
25	998011004R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	11,77	30,00	353,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				353,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
26	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,01	5 000,00	63,72
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				63,72
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m	t	16,60	300,00	4 980,00
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,50	500,00	250,00
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,50	500,00	250,00
30	979083116R00	Vodorovné přemístění odpadu na skládku	t	16,60	410,00	6 806,00
31	979999997R00	Poplatek za skládku	t	16,60	300,00	4 914,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				17 200,00

U položky č. 64 - 005 bude horní část sestavy tvořena fixním rozšiřovacím prvkem (plast) šířky 200 mm !!!

SLEPÝ ROZPOČET

Příloha č. 1

Rozpočet	001c	Výměna oken Dobrovského 25-AP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001	Výměna oken Dobrovského 25 - AP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
383	Ubytovna AS-PO, Dobrovského 25 - AP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	974 273	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	10 717
ZRN celkem		974 273	Zařízení staveniště	10 717
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		974 273	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		995 707	Ostatní náklady celkem	21 434

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0 %		995 707 Kč
DPH	15,0 %		149 356 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 145 064 Kč

Slepý rozpočet

Příloha č. 1

Stavba :	383 Ubytovna AS-PO, Dobrovského 25 - AP	Rozpočet: 001c
Objekt :	001 Výměna oken Dobrovského 25 - AP	Výměna oken Dobrovského 25-AP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu				
1	6-1	Zapravení ostění vnitřní po výměně oken včetně podbetonování parapetů	m	576,30	63,48	36 583,52
	Celkem za	6 Úpravy povrchu				36 583,52
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	620991121R00	Zapravení ostění vnější po výměně oken	m	576,30	63,48	36 583,52
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				36 583,52
Díl: 64		Výplně otvorů				
3	64-001	D+M plastových oken, O+O+OS, 2080x1770 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka min. 85 mm, barva bílá	ks	28,00	10 319,00	288 932,00
4	64-0011	D+M vnitřních parapetů PVC, barva bílá	ks	28,00	202,00	5 656,00
5	764-0012	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	28,00	420,00	11 760,00
6	766-0013	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	sada	84,00	306,00	25 704,00
7	64-002	D+M plastových oken, O+OS, 1490x1770 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka min. 85 mm, barva bílá	ks	18,00	7 380,00	132 840,00
8	64-0021	D+M vnitřních parapetů PVC, barva bílá	ks	18,00	149,00	2 682,00
9	764-0022	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	18,00	340,00	6 120,00
10	766-0023	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	sada	36,00	306,00	11 016,00
11	64-003	D+M plastových oken, O+OS, 1470x1770 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka min. 85 mm, barva bílá	ks	4,00	7 886,00	31 544,00
12	64-0031	D+M vnitřních parapetů PVC, barva bílá	ks	4,00	149,00	596,00
13	764-0032	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	4,00	340,00	1 360,00
14	766-0033	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	sada	8,00	336,00	2 688,00
15	64-004	D+M plastové balk.sestavy: okno O+O, 1390x1790 mm +balk.dveře OS s příčkou, 700x2590 mm, vnější madélko, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka min. 85 mm, barva bílá	ks	8,00	13 573,00	108 584,00
16	64-0041	D+M vnitřních parapetů PVC, barva bílá	ks	8,00	142,00	1 136,00
17	764-0042	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	8,00	296,00	2 368,00
18	766-0043	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	sada	32,00	265,00	8 480,00
19	64-005	D+M plastových dvoukřídlových balk.dveří O+OS, s příčkou, 1480x2550 mm, vnější madélko, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka min. 85 mm, barva bílá	ks	6,00	11 391,00	68 346,00
20	64-006	D+M plastových oken, sklopné, 950x460 mm, drátosklo, 5-ti komorový profilový systém, barva bílá	ks	3,00	1 865,00	5 595,00
21	64-007	D+M plastových oken, sklopné, 950x480 mm, drátosklo, 5-ti komorový profilový systém, barva bílá	ks	7,00	1 934,00	13 538,00
22	64-008	D+M fixní plastové balk.stěny: F+S+F/F+BD-OS+F, 1770x2750 mm, vnější madélko, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka min. 85 mm, barva bílá	ks	3,00	17 405,00	52 215,00
23	64-009	D+M plastových dvoukřídlových vchodových dveří O+O, s příčkou, 1480x2550 mm, klika/klika, FAB, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka min. 85 mm, barva bílá	ks	1,00	22 262,00	22 262,00
24	64-010	D+M dřevěných dvoukřídlových garážových vrat, O+O, 2450x2080 mm, klika/klika, FAB, výplň plná, barva bílá	ks	2,00	21 200,00	42 400,00
25	64-011	D+M plastových jednokřídlových vchodových dveří O, 1080x2040 mm, klika/klika, FAB, PVC výplň	ks	1,00	13 402,00	13 402,00
26	64-012	D+M plastových jednokřídlových vchodových dveří O, 1040x2040 mm, horní část sklo, Ug=0,6 W/m2k, dolní část PVC výplň, klika/klika, FAB	ks	1,00	13 683,00	13 683,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				872 907,00

Slepý rozpočet

Stavba :	383 Ubytovna AS-PO, Dobrovského 25 - AP	Rozpočet: 001c
Objekt :	001 Výměna oken Dobrovského 25 - AP	Výměna oken Dobrovského 25-AP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
27	9-1	Demont., odvoz a likv. klemp. prvků	m	107,66	30,00	3 229,80
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				3 229,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
28	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojité	m2	255,41	30,00	7 662,39
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 662,39
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	998011004R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	11,49	30,00	344,81
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				344,81
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
30	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,02	5 000,00	75,36
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				75,36
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
31	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m	t	16,40	300,00	4 920,00
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,50	500,00	250,00
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,50	500,00	250,00
34	979083116R00	Vodorovné přemístění odpadu na skládku	t	16,40	400,00	6 547,00
35	979999997R00	Poplatek za skládku	t	16,40	300,00	4 920,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				16 887,00

U položek č. 64 -004, 64 - 005 bude horní část sestavy tvořena fixním rozšiřovacím prvkem (plast) šířky 200 mm !!!
U položky č. 64 - 009 bude horní část sestavy tvořena fixním rozšiřovacím prvkem (plast) šířky 300 mm !!!

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	001b	Výměna oken Chodská 21	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001	Výměna oken Chodská 21 - POŠ		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
383	Ubytovna AS-PO, Chodská 21 - POŠ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 828 624	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 828 624		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 828 624		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 828 624		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	1 828 624 Kč	
DPH		15,0 %	274 294 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 102 918 Kč

Slepý rozpočet

Stavba :	383 Ubytovna AS-PO, Chodská 21 - POŠ	Rozpočet: 001b
Objekt :	001 Výměna oken Chodská 21 - POŠ	Výměna oken Chodská 21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu				
1	6-1	Zapravení ostění vnitřní po výměně oken včetně podbetonování parapetů	m	1 074,84	67,30	72 336,73
	Celkem za	6 Úpravy povrchu				72 336,73
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	620991121R00	Zapravení ostění vnější po výměně oken	m	1 074,84	67,30	72 336,73
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				72 336,73
Díl: 64		Výplně otvorů				
3	64-001	D+M AL fixní vstupní prosklené stěny s dvoukřídly ven otevíravými dveřmi, 3110x3470 mm, klika/klika, trojsklo, v dolní části okop, barva bílá	ks	1,00	66 825,00	66 825,00
4	64-002	D+M plastových oken, O+OS, 1490x1770 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka min. 85 mm, barva bílá	ks	40,00	7 279,00	291 160,00
5	64-0021	D+M vnitřních parapetů PVC, barva bílá	ks	40,00	139,00	5 560,00
6	764-0022	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	40,00	350,00	14 000,00
7	766-0023	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	sada	80,00	336,00	26 880,00
8	64-003	D+M plastových oken, O+O+OS, 2080x1770 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka min. 85 mm, barva bílá	ks	56,00	10 298,00	576 688,00
9	64-0031	D+M vnitřních parapetů PVC, barva bílá	ks	56,00	202,00	11 312,00
10	764-0032	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	56,00	420,00	23 520,00
11	766-0033	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	sada	168,00	306,00	51 408,00
12	64-004	D+M plastových dvoukřídlových balk.dveří O+OS, s příčkou, 1480x2380 mm, vnější madélko, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka min. 85 mm, barva bílá	ks	28,00	10 119,00	321 524,00
13	64-005	D+M plastových oken, O+O, 950x480 mm, drátosklo, 5-ti komorový profilový systém, barva bílá	ks	5,00	1 997,00	9 985,00
14	64-006	D+M plastových oken, sklopné, 950x480 mm, drátosklo, 5-ti komorový profilový systém, barva bílá	sada	9,00	2 053,00	18 477,00
15	64-007	D+M plastových oken, O+O+OS, 2080x1770 mm, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka min. 85 mm, barva bílá	ks	2,00	11 503,00	23 006,00
16	64-0071	D+M vnitřních parapetů PVC, barva bílá	ks	2,00	202,00	404,00
17	764-0072	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	2,00	420,00	840,00
18	766-0073	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	sada	6,00	306,00	1 836,00
19	64-008	D+M plastové balk.sestavy: okno O+O, 1382x1765 mm +balk.dveře OS s příčkou, 708x2590 mm, vnější madélko, trojsklo, Ug 0,6 W/m2k, profilový systém-stavební hloubka min. 85 mm, barva bílá	ks	9,00	15 216,00	136 944,00
20	64-0081	D+M vnitřních parapetů PVC, barva bílá	ks	9,00	142,00	1 278,00
21	764-0082	D+M vnějších parapetů AL ohýbaný, barva bílá	ks	9,00	296,00	2 664,00
22	766-0083	D+M vnitřních žaluzií, barva bílá	sada	36,00	265,00	9 540,00
23	64-009	D+M plastových dvoukřídlových vchodových dveří O+O, s příčkou, 1720x2080 mm, klika/koule, FAB, trojsklo-horní část, Ug 0,6 W/m2k, dolní část PVC výplň, profilový systém-stavební hloubka min. 85 mm, barva bílá	ks	1,00	22 240,00	22 240,00
24	64-010	D+M plastových jednokřídlových vchodových dveří O, 1040x2040 mm, klika/klika, FAB, PVC výplň	ks	1,00	13 406,00	13 406,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				1 629 497,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
25	9-1	Demont., odvoz a likv. klemp. prvků	m	199,05	30,00	5 971,50
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				5 971,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				

Slepý rozpočet

Stavba : 383 Ubytovna AS-PO, Chodská 21 - POŠ		Rozpočet: 001b			
Objekt : 001 Výměna oken Chodská 21 - POŠ		Výměna oken Chodská 21			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych	m2	479,07	30,00	14 372,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				14 372,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 372,00
27	998011004R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	21,56	30,00	646,74
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				646,74
Díl: 764		Konstrukce klempířské				646,74
30	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,03	5 000,00	139,34
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				139,34
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				139,34
31	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m	t	30,40	290,00	8 816,00
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,00	500,00	500,00
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,00	500,00	500,00
34	979083116R00	Vodorovné přemístění odpadu na skládku	t	30,40	450,00	13 780,00
35	979999997R00	Poplatek za skládku	t	30,40	320,00	9 728,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				33 324,00

U položky č. 64 - 008 bude horní část sestavy tvořena fixním rozšiřovacím prvkem (plast) šířky 200 mm !!!