

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V - 258 - 00 / 13

uzavřený podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Jejmž jménem jedná:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342

Sídlo:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ, DIČ:

60460580, CZ60460580

Bankovní spojení:

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

30523881/0710

ID datové schránky:

dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

- ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Beňo, tel.: 602 106 090

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Breton spol. s r. o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

OS Plzeň – město, oddíl C, vložka 2680

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Zuskou, jednatelem společnosti

Sídlo:

Koterovská 162, 326 00 Plzeň

IČ, DIČ:

46883819, CZ46883819

Bankovní spojení:

KB Plzeň - město

Číslo účtu:

34600311/0100

ID datové schránky:

n6sr7y

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslav Zuska, tel.: 602 260 160

- ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Zuska, tel.: 602 260 160

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu bodu 11.3. Smlouvy tento Dodatek č. 1, kterým se Smlouva o dílo č.: V – 258-00/13 (dále jen Smlouva) mění takto:

1. V článku III. CENA DÍLA se cena díla mění na základě méněprací a dále nutnosti provedení víceprací, které nebyly součástí předmětu díla, nebylo je možné předem předpokládat, a které jsou podrobně zdůvodněny v odůvodnění a stavebním deníku, které jsou přílohou č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

TABULKA VÍCEPRACÍ			
název víceprací	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
Změna tloušťky vyzdívký z tloušťky 100 mm na 150 mm	5 820,00 Kč	21%	7 042,20 Kč
Dodatečná izolace obvodových zdí, šterkový podsyp, nová okapová dlažba:			
<i>Vybourání dlažby</i>	<i>8 540,00 Kč</i>	<i>21%</i>	<i>10 333,40 Kč</i>
<i>Šterkový podsyp (doplnění)</i>	<i>7 320,00 Kč</i>	<i>21%</i>	<i>8 857,20 Kč</i>
<i>Dodávka dlažby</i>	<i>6 970,00 Kč</i>	<i>21%</i>	<i>8 433,70 Kč</i>
<i>Likvidace původní dlažby a betonu</i>	<i>5 000,00 Kč</i>	<i>21%</i>	<i>6 050,00 Kč</i>
<i>Rozšíření izolace zdi celkem</i>	<i>27 830,00 Kč</i>	<i>21%</i>	<i>33 674,30 Kč</i>
Nové hromosvody střechy a celého objektu včetně revizní zprávy	22 800,00 Kč	21%	27 588,00 Kč
Navýšení odkopání objektu o 21 bm	38 870,00 Kč	21%	47 032,70 Kč
Dodatečné zednické práce kolem nových oken:			
<i>Podbetonování parapetů vnitřních š. 30 cm, celková délka 22 bm</i>	<i>6 050,00 Kč</i>	<i>21%</i>	<i>7 320,50 Kč</i>
<i>Montáž dlažby a spárování</i>	<i>5 200,00 Kč</i>	<i>21%</i>	<i>6 292,00 Kč</i>
<i>Dodávka dlažby</i>	<i>3 260,00 Kč</i>	<i>21%</i>	<i>3 944,60 Kč</i>
<i>Štukování kolem parapetů</i>	<i>4 300,00 Kč</i>	<i>21%</i>	<i>5 203,00 Kč</i>
<i>Parapety plech, venkovní 10 ks jen v délce pod okny</i>	<i>6 300,00 Kč</i>	<i>21%</i>	<i>7 623,00 Kč</i>
<i>Omítka nového ostění š. 25cm dl. 66 bm + štuk</i>	<i>13 420,00 Kč</i>	<i>21%</i>	<i>16 238,20 Kč</i>
<i>Rozšíření zednických prací celkem</i>	<i>38 530,00 Kč</i>	<i>21%</i>	<i>46 621,30 Kč</i>
Vrata žárově zinkovaná s vnitřním výpletem z poplast. pletiva š. 400 cm s úpravou stávajících kun a nátěrem	18 850,00 Kč	21%	22 808,50 Kč
CELKEM	152 700,00 Kč	21%	184 767,00 Kč

TABULKA MÉNĚPRACÍ			
název méněprací	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
Snížení množství nové střešní krytiny	13 300,00 Kč	21%	16 093,00 Kč
Podbetonování parapetů vnější Titanzinek, vnitřní dlažba	8 000,00 Kč	21%	9 680,00 Kč
Nátěr vjezdových vrat	3 500,00 Kč	21%	4 235,00 Kč
Snížení ceny za dodávku a montáž pletiva + ostnatý drát	7 500,00 Kč	21%	9 075,00 Kč
CELKEM	32 300,00 Kč	21%	39 083,00 Kč

Cena dle SoD bez DPH:	594 580,00 Kč
DPH 21%	124 862,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	152 700,00 Kč
DPH 21%	32 067,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	32 300,00 Kč
DPH 21%	6 783,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH:	120 400,00 Kč
DPH 21%	25 284,00 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	714 980,00 Kč
DPH 21%	150 146,00 Kč
Cena celkem dle SoD a Dodatku č. 1 včetně DPH:	865 126,00 Kč

Slovy: osmsetšedesátpěttisícstodvacetšestkorunčeských.

DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 4 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne: 25 -11- 2013

V Plzni dne:

 ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Rudská 1568/1, 150 00 Praha 6
IČO: 60450580

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka

BRETON spol. s r. o.
Koterovská 162, 325 00 Plzeň
Tel.: 602 260 160
Tel./Fax: 377 459 333
IČ: 46883819
DIČ: CZ46883819

Breton spol. s r. o.
Ing. Jaroslav Zuska
jednatel

**Odůvodnění víceprací v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č.: V-258-00/13:**

V průběhu stavebních prací vyvstaly následující vícepráce:

Sklobeton / nová okna + vyzdívka

Dle prvotního zadání (nabídky) bylo navrženo, že sklobeton bude vybourán a nahrazen vyzdívkou o tloušťce 100 mm a malými plastovými okny. Vyzdívka měla být umístěna na původní pozici sklobetonu. Po domluvě však bylo rozhodnuto, že vyzdívka bude posunuta a zalícována s fasádou. Tloušťka vyzdívky byla kvůli promrzání zdí zvýšena na 150 mm. Vlivem posunutí vyzdívky sice odpadla instalace vnějších parapetů pod okny (obr. 1), avšak bylo nutné provést dodatečné štukování, omítka nového ostění a větší vnitřní parapety (obr. 2).



Obr. 1 Původní stav / nový stav (před štukováním)



Obr. 2 Důsledek posunutí vyzdívky oproti původnímu umístění sklobetonu

Izolace budovy vodárny

Dle původního zadání bylo požadováno odkopat 44 metrů okolo budovy, osazení nopové folie, zasypaní štěrkem a zpětné osazení původní okapové dlažby. Po provedení sondy však bylo zjištěno, že stávající okapová dlažba je uložena v betonu, proto bylo nutné ji rozbít i s podkladním betonem a osadit dlažbu novou. Následně bylo doporučeno odkopat i zbývajících 21 metrů před vstupem do budovy vodárny (nebylo v původní nabídce).



Obr. 3 Odkopání původní dlažby + zásyp a nová izolace



Střecha – hromosvod

Původní zadání neobsahovalo požadavek na nový hromosvod. Po demontáži původního hromosvodu a položení nové krytiny však vyvstala nutnost instalace hromosvodu nového včetně revize. Stávající hromosvod již nebylo možné použít.

Vjezdová vrata

V původním zadání byl požadavek na nátěr původních vjezdových vrat na pozemek vodárny. Vzhledem ke stáří vrat, několika vrstvám starých a odlupujících se nátěrů (následná velice špatná možnost předúpravy před novým nátěrem) a jejich celkovém špatném stavu, byla požadována instalace vrat nových. Původní vrata byla dělená, se samostatnou vstupní brankou, která však nebyla využívána. Instalací nových vrat (již bez samostatné vstupní branky) tak zároveň dojde ke zvětšení vjezdu, protože stávající vrata neumožňovala bezpečný vjezd větším vozidlům.

Zpracoval: Ing. Zdeněk Beňo

Denní záznamy stavby

Datum

AKCE DOUPČOV - OBROVICE

Zabývaním prác na akcii proběhlo
předání stavebnosti a oznámení
s místními příbuznými a roztokem
akce.

Jm

Bemam! chodit a běh, odloz tuchu 7.10.
přibala mace, stěh dlestan
užlet 10°C, 6 pramen
přibaly, oblaťm

Jm

bemam! šloketm, uždrt, emt, bapam 11.10
klen, odloz chodit, uždrt, bapam,
fale i-lacm, črk, štět, emt
"lišindm a přimn od štět vldm"



Jm





bemam! šloketm, uždrt, emt,
oznamm klen, uždrt, bapam,
fale vopam, črk, štět, emt
připrsta pda štět, přimn

Jm

makm obem, dno, dozdrt, štět, emt
křmna křmstgt přm štět, přimn
polipm, 10°C-16°C, odloz štět křm
dno

22.10.

Denní záznamy stavby	Datum
KONTROLNÍ DEN. PRÁCE PROBÍHAJÍ DLE HNG. BYLA OSAZENÁ NOVÁ OKNA SE ZALÍČOVÁNÍM DO FASÁDY, NEBUDOU PROVEDENY VNĚJŠÍ PARAPETY, NAOPAK BUDE PROVEDENO ZAŠTUKOVÁNÍ ZDIVA, OSAZENÍ KERAMICKÝCH PARAPETŮ. VNĚJŠÍ OPÍTEK DOZDÍVEK BUDE PŘESPICOVÁNA - SJEDNOCENÍ S TÝRÁDNÍ FASÁDOU.	22.10.13
BYLO DOHODNUTO, ŽE SOUČASNÝ STAV KRYTINY NENÍ V HAVAR. STAVU, PROTO NENÍ NUTNÉ CELOPLOŠNĚ ODSTRANĚNÍ, ALE POUZE LOKÁLNĚ VYROVNAT A UPRAVIT PRO NOVOU HYDROIZ. VRSTVU. DODAVATELSTVÍ BUDE VYČÍSLOVA ÚSPORA.	
OPLOČENÍ - BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE VZADÁNÍ JE NACENĚNO POUZE Z POKRYTOVKY, COŽ POŽYVÁ POUZE ČELNÍ OPLOČENÍ AREAČU. BYLO DOHODNUTO OSAZENÍ I PO ZBÝVAJÍCÍM OBVODU Z DŮVODU SNAŽŠÍ VDEŽBY. BUDE DODATEČNĚ NACENĚNO JAKO VÍCEPRÁCE.	
VEZDOVÁ VRATA - SOUČASNÝ STAV KONSTRUKCE VRAT JE NA HRANICI ŽIVOTNOSTI. DODAVATEL PROVEDE OCENĚNÍ VRAT NOVÝCH.	
AS-PO:	
	
	
montáž klepýšek polistiref, omítky dodány, obloeno & procařeno, 12°C	23.10
montáž klepýšek polistiref, procařeno celostřeš střeš, zdivo fasády, řízne polistiref 3 procařeni, obloeno, 10-12°C	24.10 - 25.10
provádění odřezání obrysu, montáž dřevěných chodníků, omítky a montáž obrysového úprava terénu kolem čelního okna, osazení železných podlah	1.11.

Denní záznamy stavby	Datum
ŽÁDÁM Z KONTROLNÍHO DNE: PRÁCE PROBÍHAJÍ DLE HMG. BYLO DOHODNUTO, ŽE NEBUDOU MĚNĚNA VJEZDOVÁ VRATA ANI PŘEVODNÍK STÁVAJÍCÍCH. PODPLOTKY BUDOU INSTALOVÁNY POUZE V PŮTU UVEDENÉM VE SMLouvĚ O DLO.	1.11.2013
AS-PO:  	
Pokračují práce na opravě zardívaného dlaždic, odkopu kolem objektu který bude na chodníku, odtěpnou střížek ústupů, 6 pracovníků, obloha 10°C,	6/11 2013 
dokončení práce na zardívaných dlaždicích, odkop a odstraňování kolem dlaždic, 6 pracovníků, obloha 8°C,	8/11 2013 
3 pracovníci, odstraňování štěrku kolem základů 5°C	13/11 2013
Pokračují práce na odkopu kolem domu - odstranění dlaždic, odkop, štěrku, štěrku kolem domu, odstraňování štěrku po chodníku, 6 pracovníků, obloha 4°C	15/11 