

SMLOUVA O DÍLO

č.: U-020-00/14

uzavřená podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejímž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Petr Mikeladze, tel.: 602 551 088

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

(dále jen „zhotovitel“)

DAKA Stav s.r.o.

KS v Brně, spidová značka C39147

Davidem Kaštánkem

Luční 1867, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště

26244161, CZ26244161

KB ČS Uherské Hradiště

1545426399/0800

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

„Opava, Krnovská 77 - Ubytovna“

Předmětem akce je rekonstrukce objektu a změna užívání v části nemovitosti. V 1.NP a 2.NP se změní účel využití, bude nově zřízena 1 recepce, 2x ošetrovna, 11x kancelářské a nebytové prostory pro jednotlivé vojenské útvary sloučené do jedné budovy. Kapacita ubytovacího zařízení se sníží ze 100 na 72 lůžek.

Realizace spočívá v přeměně ubytovacího a sociálního zařízení obytné buňky v 1.NP a 2.NP. na kanceláře a ordinace bude obnášet:

- Bourací práce stávajících bytových jadrech v 1. a 2.NP
- Bourací práce v nenosných konstrukcích dle PD
- Vyzdění stěn v novém dispozičním řešení dle PD
- Dodávka a montáž obkladů na WC, koupelny a kuchyňky
- Dodávka a montáž dlažby
- Dodávka a montáž nových zařizovacích předmětů.
- Drobná úprava vzduchotechniky v 1. a 2.NP .
- Demontáž dveřních křídel v 1. a 2.NP
- Montáž protipožárních dveří v 1. a 2.NP.
- Provedení vnitřních štukových omítek
- Provedení malby stěn
- Provedení nátěru zárubní.
- Výměna podlahové krytiny.
- Demontáž stávajícího hliníkového komínu na plášti domu
- Dodávka a montáž nového 3plášťového komínu na plášť domu.
- Vytvoření bezbariérového přístupu do budovy (rampa pro zdravotně postižené) a venkovní schodiště včetně zábradlí.
- Montáž slaboproudé elektroinstalace.
- Rekonstrukce silové elektroinstalace návazných rozvodů na chodbách, schodišti a ostatních místnostech včetně osazení nových rozvaděčů. Práce budou prováděny v souladu s PD.
- Vytvoření revizní správy elektroinstalace a tlakové zkoušky rozvodů.
- Stavba obdélníkového půdorysu je provedena jako prefabrikovaný železobetonový skelet se sloupy 500/500 mm s prefabrikovanými železobetonovými panely tl. 250 mm a průvlaky. Obvodové stěny jsou provedeny ze spínaných pórobetonových panelů tl. 300 mm s dozdívkami z pórobetonových tvárnic. Výtahová šachta je z keramických cihel CDM na MC 50. Příčky jsou cihelné nebo ztužující železobetonové. Schodiště železobetonové typové. Objekt je založen na železobetonových patkách osazených na piloty. Střecha je plochá s dostředným odvodněním vnitřními střešními vpustěmi.
- Pracovní doba bude možná od 7:00 do 22:00.
- V rozpočtu je zahrnuta dodávka a montáž komínu (lepší je montovat z plošiny, příjezd na stavbu i ke komínu je možný).
- Ve výpisu podlah jsou vymezená čísla místností, ve kterých je nový povrch. Schodiště zde uvedené není (PVC zůstává stávající).

Veškeré stavební práce, dodávky a montáže, demontáže, služby a předání veškerých částí stavby, zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace, stanovisek dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení, které jsou uvedeny v dokladové části PD.

Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně uložení na skládku, doklad o likvidaci odpadu.

Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem a předpisů, předepsaných technologických postupů a technických norem, které jsou pro

uvedený předmět díla závazné. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě doloženy certifikáty a prohlášení o shodě, musí být jasně a zřetelně znám výrobce dodávaného výrobku či materiálu.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Zahájení realizace díla:

ihned po podpisu SoD

Termín ukončení realizace díla:

31.3.2014

Místem plnění je:

- Opava, Krnovského 77

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí:

Cena za rekonstrukci ubytovny – Krnovská 77, Opava:

Cena bez DPH	6 987 537,92 Kč
DPH (21%)	1 467 382,96 Kč
Celková cena včetně DPH	8 454 920,88 Kč

slovy: „osmmilionůčtyřistapadesátčtyřiisícdevětsetdvacet88/100“

IV. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2 Objednatel bude cenu díla platit na základě dílčích daňových dokladů a konečného daňového dokladu, jež budou vystaveny v souladu s ust. § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, (náležitosti obchodních listin), ust. § 11 odst.1 zákona 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (náležitosti účetních dokladů). Konečný daňový doklad dále musí obsahovat mimo jiné i fakturovanou částku s odečtením finančního plnění na základě dílčích daňových dokladů zhotovitele a její přílohou bude soupis všech odsouhlasených dílčích daňových dokladů

- 4.3 Zhotovitel je oprávněn vystavovat dílčí faktury jednou měsíčně podle objemu skutečně provedených prací v kalendářním měsíci. Objem skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany v měsíčním zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude vždy soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený zhotovitelem a odsouhlasený objednatelem. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí celého díla.
- 4.4 Vícepráce budou fakturovány samostatně po jejich provedení na základě schváleného změnového listu stavby a písemného dodatku ke smlouvě o dílo.
- 4.5 Měsíční faktury budou propláceny do výše 90 % celkové ceny díla, zbývající finanční objem ve výši minimálně 10 % celkové ceny díla bude uhrazen po vydání kolaudačního souhlasu, odstranění případných vad a nedodělků, předání Závěrečného předávacího protokolu.
- 4.6 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.7 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.8 Splatnost faktury je 21 dní po jejím doručení objednateli (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6.
- 4.9 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
- 4.10 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.

- 5.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeném v článku 2 této smlouvy.
- 5.4 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 5.7 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
- 7.2 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.3 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

- 7.4 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na www.as-po.cz
- 7.6 Při podpisu smlouvy předloží zhotovitel kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobenou zhotovitelem třetí osobě platnou po celou dobu plnění smlouvy v minimální hodnotě 2 000 000,-Kč.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku 1 této smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 21 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. Odstoupení od smlouvy


- 10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, kterým je zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů
- 10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným právním řádem.
- 11.2 Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.
- 11.3 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.4 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 3 paré objednatel.
- 11.5 Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: 23-01-2014

Ve Starém Městě dne: 23.01.2014



ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Ing. Dagmar Kynclová, MBA

ředitelka

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
Příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, 150 00 Praha 6
IČO: 60460580



DAKA Stav s.r.o.

DAKA Stav, s.r.o. David Kaštánek

Luční 186, jednatel společnosti

686 03 Staré Město

IČO: 26244161, DIČ: CZ26244161
mob.: 738 878 185, tel.: 572 538 231

Příloha č. 1: Naceněný soupis stavebních prací a dodávek (40 listů)

CELKOVÁ REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Název stavby	VUZ OPAVA, KRNOVSKÁ 77	JKSO	88017443
Název objektu	Rekonstrukce objektu a změna užívání -(část 1- interiér+rampa)	EČO	
Kód objektu	22-revize1		
Název části	STANOVENÍ CENY	Místo	Opava
		IČ	DIČ
Objednatel	Armádní Servisní, p.o.	60460580	
Projektant	Ing. Miroslav Havlásek - Sdružení ARPIA, Frýdek Místek		
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	N-2013-102	OMA-inženýrská činnost ve stavebnictví	7. 11. 2013

Č.	Název objektu	Celkem bez DPH
1.	Architektonicko-stavební část	3671849,22
2.	Stavebně-konstrukční část	233394,90
3.	Zdravotnětechnické instalace, plynoinstalace, vytápění, chlazení	413248,59
4.	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	673162,80
5.	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	1814061,41
Celkem		6805716,92
6.	Ostatní a vedlejší náklady	181821,00
Celkem bez DPH		6987537,92
DPH 21%		1467382,96
Celkem včetně DPH		8454920,88

za zhotovitele

za objednatele

Dílčí rekapitulace architektonicko-stavební části

Stavba: VUZ OPAVA, KRNOVSKÁ 77
Objekt: Rekonstrukce objektu a změna užívání -(část 1-interiér+rampa)
Část: STANOVENÍ CENY
JKSO: 812

Objednatel: Armádní Servisní, p.o.

Zhotovitel:

Datum:

7. 11. 2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV		
3	Svislé a kompletní konstrukce	95 354,34
5	Komunikace	43 102,66
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	932 479,28
9	Ostatní konstrukce a práce	276 450,95
99	Přesun hmot	39 342,10
PSV		
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19 776,34
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	80 727,30
766	Konstrukce truhlářské	464 289,80
767	Konstrukce zámečnické (všechny prvky jsou naceněny vč. povrchové úpravy dle specifikace PD a TZ)	1 004 607,24
771	Podlahy z dlaždic	1 680,50
776	Podlahy povlakové	148 019,75
777	Podlahy lité	53 955,06
781	Dokončovací práce - obklady keramické	124 329,69
784	Dokončovací práce - malby	387 734,21
<u>Celkem</u>		<u>3 671 849,22</u>

PROPOČET

Stavba: VUZ OPAVA, KRNOVSKÁ 77

Objekt: Rekonstrukce objektu a změna užívání - stavební část (interiér+rampa) - stanovení ceny dle DSP

Část:

JKSO: 812

Objednatel: Armádní servisní, p.o.

Zhotovitel:

Datum: 7. 11. 2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV 3	Práce a dodávky HSV				1 386 729,33	
	D			Svislé a kompletní konstrukce				95 354,34	
1	K	011	317142366	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl do 125 mm - 100/1250/249 mm	kus	5,000	346,80	1 734,00	21,0
2	K	011	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L	t	0,195	6 011,00	1 172,15	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz v.č. 01-10, TZ"					
				"viz PD" (0,165+0,03)		0,195			
				Součet		0,195			
3	M	MAT	133555000	lyč ocelová , značka oceli S 235 JR - specifikace dle PD a TZ, vč. povrchové úprav	t	0,224	17 898,00	4 009,15	21,0
4	K	015	331311113	Osazování palisád betonových jednotlivé zabeton hranatých délky prvku 800 mm	kus	60,000	148,80	8 928,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz v.č. 01-04, TZ"					
				"v.č.16" (60,0)		60,000			
				Součet		60,000			
5	M	MAT	592284199	betonová palisáda přírodní 120/165/800 mm	kus	66,000	89,90	5 933,40	21,0
6	K	011	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných přičkovek objemové hmotnosti 500 ka/m3, vč. ukotvení ke stávajícím kci	m2	48,185	294,50	14 190,48	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz v.č. 01-10, TZ"					
				(3,05*(9,1+4,6)+(1,2*2,0)+(2,0+2,0))		48,185			
				Součet		48,185			
7	K	011	342272523	Přizdivky tl 150 mm z pórobetonových přesných přičkovek objemové hmotnosti 500 ka/m3, vč. ukotvení ke stávajícím kci	m2	148,840	399,00	59 387,16	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz v.č. 01-10, TZ"					
				(3,05*(6,4+7,6+12,8+16,5+5,5))		148,840			
				Součet		148,840			
8	D	5		Komunikace				43 102,66	
8	K	221	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm	m2	78,800	25,30	1 993,64	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz v.č. 01-04, TZ"					
				"v.č.16" (48,57+30,23)		78,800			
				Součet		78,800			
9	K	221	564851111	Podklad ze štěrkorotě ŠD tl 150 mm	m2	109,030	104,12	11 352,20	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz v.č. 01-04, TZ"					
				"v.č.16" (48,57+30,23+30,23)		109,030			
				Součet		109,030			
10	K	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	48,570	173,28	8 416,21	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz v.č. 01-04, TZ"					
				"v.č.16" (25,37+23,2)		48,570			
				Součet		48 570			
11	M	MAT	592450380	dlažba zámková PROFIL 20x10x6 cm přírodní	m2	53,427	118,80	6 347,13	21,0
12	K	221	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	30,230	219,00	6 620,37	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz v.č. 01-04, TZ"					
				"v.č.16" (30,23)		30,230			
				Součet		30,230			
13	M	MAT	592450070	dlažba zámková PROFIL HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	33,253	251,80	8 373,11	21,0
	D	6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				932 479,28	
14	K	014	611421221	Oprava vnitřních omítek vápenných hladkých stropů ŽB rovných v rozsahu do 10 %	m2	601,500	52,52	31 590,78	21,0
15	K	011	611471413	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou tl do 3 mm	m2	1 685,490	129,30	217 933,86	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz v.č. 01-04, TZ"					
				(601,5)		601,500			
				(622,03+630,67-168,71)		1 083,990			
				Součet		1 685,490			
16	K	014	612421221	Oprava vnitřních omítek hladkých stěn MV v rozsahu do 10 %	m2	1 453,000	28,20	40 974,60	21,0
17	K	011	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou	m2	5 588,670	86,64	484 202,37	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz v.č. 01-10, TZ"					
				(6580,39-991,72)		5 588,670			
				Součet		5 588,670			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	K	011	612473181	Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí hladká "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz v.č. 01-10, TZ" (95,5) Součet	m2	95,500	149,00	14 229,50	21,0
19	K	011	612473185	Příplatek k vnitřní omítce zdíva vápenocementové ze suchých směsí za omítnutí	m2	95,500	13,90	1 327,45	21,0
20	K	011	612481118	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtažením do tmele "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz v.č. 01-10, TZ" (3,05*(9,1+4,6)+(1,2*2,0)+(2,0+2,0))*2 (3,05*(6,4+7,6+12,8+16,5+5,5))*2 Součet	m2	394,050	150,50	59 304,53	21,0
21	K	011	631311134	Podkladní a ložná vrstva/kce pro vnější chodíště z betonu prostého tř. C 16/20 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz v.č. 16" (2,5*6,3*0,3) Součet	m3	4,725	2 242,00	10 593,45	21,0
22	K	011	632450220	Vyrovnávací polymercementový potěr tl. do 10 mm ze suchých směsí provedený v ploše, vč. příslušné penetrace "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz v.č. 01-10, TZ" (302,1) Součet	m2	302,100	239,40	72 322,74	21,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce				276 450,95	
23	K	221	916131100	D+M - (dodávka a osazení) schodišťový betonový stupeň šedý přírodní 150/350/1500 mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz v.č. 01-04, TZ" "v.č. 16" (14,0) Součet	kus	14,000	1 254,00	17 556,00	21,0
24	K	221	916131101	D+M - (dodávka a osazení) schodišťový betonový stupeň šedý přírodní 150/350/1550 mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz v.č. 01-04, TZ" "v.č. 16" (14,0) Součet	kus	14,000	1 330,00	18 620,00	21,0
25	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz v.č. 01-04, TZ" "v.č. 16" (52,0) Součet	m	52,000	164,90	8 574,80	21,0
26	M	MAT	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x10x25 cm	kus	57,200	110,20	6 303,44	21,0
27	K	003	949111111	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz v.č. 01-10, TZ" "strojovna" (18,6*3,6) (622,03+630,67) Součet	m2	1 319,660	71,80	94 751,59	21,0
28	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" (622,03+630,67) Součet	m2	1 252,700	55,60	69 650,12	21,0
29	K	PK	980001001	Stavební a pomocné výpomocy řemesel PSV - provedení dle specifikace PD	HZS	275,000	221,80	60 995,00	21,0
	D	99		Přesun hmot				39 342,10	
30	K	011	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	139,511	282,00	39 342,10	21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV (všechny položky naceněny vč. příslušných přesunů hmot)				2 285 119,89	
	D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				19 776,34	
31	K	711	711113115	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou vč. systémových doplňků tl. 2 mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz v.č. 01-10, TZ" (2,64) Součet	m2	2,640	361,00	953,04	21,0
32	K	711	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou - vč. systémových doplňků, tl. 2,0 mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz v.č. 01-10, TZ" 2,0*(6,4+14,3+14,3+20,8+20,8)/3 Součet	m2	51,067	368,60	18 823,30	21,0
	D	763		Montované konstrukce - dřevostavby, sádkokarton				80 727,30	
33	K	763	763111101	D+M podhled zavěšený kazetový minerální, viditelný rastr 600/600 mm, tl. desky 15 mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz v.č. 01-10, TZ"	m2	61,870	450,00	27 841,50	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"1 NP" (40,13+21,74)		61,870			
				Součet		61,870			
34	K	763	763111111	D+M pohled zavěšený kazetový minerální , viditelný rastr 600/600 mm, tl. desky 15 mm , PO REI 60, vč. všech krytů zapuštěných svítidel, bočního napojení na strop	m2	106,840	495,00	52 885,80	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz v.č. 01-10, TZ"					
				"1.NP" (106,84)		106,840			
				Součet		106,840			
	D		766	Konstrukce truhlářské				464 289,80	
35	K	PK	766001505	T5 - D+M vnitřní dveře 800/1970 mm, vč. příslušných zárubní , vč. všech doplňků, příslušenství a komponentů	kus	16,000	3 864,50	61 832,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz výpis prvků"					
				(16,0)		16,000			
				Součet		16,000			
36	K	PK	766001506	T6 - D+M vnitřní dveře 1450/1970 mm, EW 30 DP3-C, vč. příslušných zárubní , vč. všech doplňků, příslušenství a komponentů	kus	1,000	11 060,00	11 060,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz výpis prvků"					
				(1,0)		1,000			
				Součet		1,000			
37	K	PK	766001507	T7 - D+M vnitřní dveře 800/1970 mm, EW 30 DP3-C, vč. příslušných zárubní , vč. všech doplňků, příslušenství a komponentů	kus	1,000	52 743,00	52 743,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz výpis prvků"					
				(1,0)		1,000			
				Součet		1,000			
38	K	PK	766001508	T8 - D+M vnitřní dveře 600/1970 mm, EW 30 DP3-C, vč. příslušných zárubní , vč. všech doplňků, příslušenství a komponentů	kus	22,000	7 374,00	162 228,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz výpis prvků"					
				(22,0)		22,000			
				Součet		22,000			
39	K	PK	766001509	T9 - D+M vnitřní dveře 800/1970 mm, EW 30 DP3-C, vč. příslušných zárubní , vč. všech doplňků, příslušenství a komponentů	kus	6,000	7 402,00	44 412,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz výpis prvků"					
				(6,0)		6,000			
				Součet		6,000			
40	K	PK	766001510	T10 - D+M vnitřní dveře 800/1970 mm, EW 30 DP1, vč. příslušných zárubní , vč. všech doplňků, příslušenství a komponentů	kus	1,000	8 856,00	8 856,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz výpis prvků"					
				(1,0)		1,000			
				Součet		1,000			
41	K	PK	766001515	T15 - D+M vnitřní dřevěný práh, š 100 mm, d 600 mm, BUK	kus	22,000	485,00	10 670,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz výpis prvků"					
				(22,0)		22,000			
				Součet		22,000			
42	K	PK	766001516	T16 - D+M vnitřní dřevěný práh, š 100 mm, d 800 mm, BUK	kus	23,000	475,00	10 925,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz výpis prvků"					
				(23,0)		23,000			
				Součet		23,000			
43	K	PK	766001517	T17 - D+M vnitřní dřevěný práh, š 100 mm, d 1450 mm, BUK	kus	1,000	589,00	589,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz výpis prvků"					
				(1,0)		1,000			
				Součet		1,000			
44	K	PK	766001518	T18 - D+M přechodová lišta NEREZ , š 60 mm, d 800 mm	kus	1,000	323,00	323,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz výpis prvků"					
				(1,0)		1,000			
				Součet		1,000			
45	K	PK	766001519	T19 - D+M přechodová lišta NEREZ , š 60 mm, d 1800 mm	kus	12,000	892,40	10 708,80	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz výpis prvků"					
				(12,0)		12,000			
				Součet		12,000			
46	K	PK	766001520	T20 - D+M vnitřní dveře 900/1970 mm, EW 30 DP3-C, vč. příslušných zárubní , vč. všech doplňků, příslušenství a komponentů	kus	1,000	38 380,00	38 380,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz výpis prvků"					
				(1,0)		1,000			
				Součet		1 000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	K	PK	766001523	T23 - D+M vnitřní dveře 800/1970 mm, vč. příslušných zárubní, vč. všech doplňků, příslušenství a komponentů "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz výpis prvků" (3,0) Součet	kus	3,000	14 746,00	44 238,00	21,0
48	K	PK	766001524	T24 - D+M vnitřní dveře 900/1970 mm, vč. příslušných zárubní, vč. všech doplňků, příslušenství a komponentů "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz výpis prvků" (1,0) Součet	kus	1,000	7 325,00	7 325,00	21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické (všechny prvky jsou naceněny vč. povrchové úpravy dle specifikace PD a TZ)					1 004 607,24
49	K	PK	7671001203	Z3 - D+M dveře s nadsvětlikem AL s PTM, EW 30 DP3-C, 1900/2400 mm, vč. všech doplňků, příslušenství a komponentů "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz výpis prvků" (2,0) Součet	kus	2,000	85 695,62	171 391,24	21,0
50	K	PK	7671001204	Z4 - D+M dveře s nadsvětlikem AL s PTM, EW 30 DP3-C, 1900/2400 mm, vč. všech doplňků, příslušenství a komponentů "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz výpis prvků" (2,0) Součet	kus	2,000	90 869,60	181 739,20	21,0
51	K	PK	7671001205	Z5 - D+M okno AL s PTM, EW 30 DP1, 1500/1800 mm, vč. všech doplňků, příslušenství a komponentů "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz výpis prvků" (1,0) Součet	kus	1,000	42 879,00	42 879,00	21,0
52	K	PK	7671001206	Z6 - D+M dveře s nadsvětlikem AL s PTM, EW 30 DP3-C, 1820/2740 mm, vč. všech doplňků, příslušenství a komponentů "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz výpis prvků" (4,0) Součet	kus	4,000	99 373,00	397 492,00	21,0
53	K	PK	767100120E	Z8 - D+M ocelová dveřní zárubeň s těsněním ZHtm 115, 800/1970 mm (vč. 1x základní nátěr, 2x syntetický email) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz výpis prvků" (9,0) Součet	kus	9,000	1 003,00	9 027,00	21,0
54	K	PK	767100120S	Z9 - D+M ocelová dveřní zárubeň s těsněním ZHtm 115, 1450/1970 mm (vč. 1x základní nátěr, 2x syntetický email) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz výpis prvků" (1,0) Součet	kus	1,000	1 711,00	1 711,00	21,0
55	K	PK	767100121E	Z15 - D+M ocelová dveřní zárubeň s těsněním ZHtm 115, 900/1970 mm (vč. 1x základní nátěr, 2x syntetický email) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz výpis prvků" (2,0) Součet	kus	2,000	1 154,30	2 308,60	21,0
56	K	PK	767100121E	Z16 - D+M dveřní zavorač dle ČSN EN 1154 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz výpis prvků" (12,0) Součet	kus	12,000	1 241,60	14 899,20	21,0
57	K	PK	7671001217	Z17 - D+M ocelové madlo zábradlí kotvené do zdiva - NEREZ, 44,5/2 mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz výpis prvků" (7,7) Součet	ks	5,000	3990,00	19 950,00	21,0
58	K	PK	767100121E	Z18 - D+M ocelové madlo zábradlí kotvené do zdiva - NEREZ, 44,5/2 mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz výpis prvků" (4,6) Součet	ks	5,000	4 750,00	23 750,00	21,0
59	K	PK	767100121E	Z19 - D+M přenosný hasicí přístroj práškový, 21A-6kg, vč. osazení na stěnu "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz výpis prvků" (19,0) Součet	kus	19,000	1 425,00	27 075,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	K	PK	7671001220	Z20 - D+M přenosný hasicí přístroj sněhový (CO2) , 55B - 5kg "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz výpis prvků" (2,0) Součet	kus	2,000	1 425,00	2 850,00	21,0
61	K	PK	7671001221	Z21 - D+M autonomní požární hlásič, baterie s výdrží min 1 rok "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz výpis prvků" (48,0) Součet	kus	48,000	570,00	27 360,00	21,0
62	K	PK	7671001234	Z24 - D+M ocelové zábradlí venkovní šikmé rampy, v 900 mm, žárovězinkovaná povrchová úprava - (dodávka, výroba, osazení, kotvení do podkladní kce) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz výpis prvků" (1,0) Součet	kus	1,000	8 550,00	8 550,00	21,0
63	K	PK	7671001235	Z25 - D+M ocelové zábradlí venkovní šikmé rampy, v 900 mm, žárovězinkovaná povrchová úprava - (dodávka, výroba, osazení, kotvení do podkladní kce) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz výpis prvků" (1,0) Součet	kus	1,000	6 460,00	6 460,00	21,0
64	K	PK	7671001236	Z26 - D+M ocelové zábradlí venkovní šikmé rampy, v 900 mm, žárovězinkovaná povrchová úprava - (dodávka, výroba, osazení, kotvení do podkladní kce) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz výpis prvků" (1,0) Součet	kus	1,000	11 780,00	11 780,00	21,0
65	K	PK	7671001237	Z27 - D+M ocelové zábradlí venkovní šikmé rampy, v 900 mm, žárovězinkovaná povrchová úprava - (dodávka, výroba, osazení, kotvení do podkladní kce) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz výpis prvků" (1,0) Součet	kus	1,000	8 835,00	8 835,00	21,0
66	K	PK	7671001238	Z28 - D+M ocelové zábradlí venkovní šikmé rampy, v 900 mm, žárovězinkovaná povrchová úprava - (dodávka, výroba, osazení, kotvení do podkladní kce) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz výpis prvků" (1,0) Součet	kus	1,000	15 580,00	15 580,00	21,0
67	K	PK	7671001239	Z29 - D+M ocelové zábradlí venkovní šikmé rampy, v 900 mm, žárovězinkovaná povrchová úprava - (dodávka, výroba, osazení, kotvení do podkladní kce) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz výpis prvků" (1,0) Součet	kus	1,000	10 260,00	10 260,00	21,0
68	K	PK	7671001240	Z30 - D+M ocelové zábradlí venkovní šikmé rampy, v 900 mm, žárovězinkovaná povrchová úprava - (dodávka, výroba, osazení, kotvení do podkladní kce) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz výpis prvků" (1,0) Součet	kus	1,000	11 875,00	11 875,00	21,0
69	K	PK	7671001241	Z31 - D+M ocelové zábradlí venkovní šikmé rampy, v 900 mm, žárovězinkovaná povrchová úprava - (dodávka, výroba, osazení, kotvení do podkladní kce) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz výpis prvků" (1,0) Součet	kus	1,000	8 835,00	8 835,00	21,0
	D		771	Podlahy z dlaždic				1 680,50	
70	K	771	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem - bez rozlišení "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz vč. 01-10, TZ" (2,64) Součet	m2	2,640	281,20	742,37	21,0
71	M	MAT	597610999	dodávka keramické dlažby, v příslušném stupni protiskluzu, vč. dilačních listů - standard - specifikace dle PD a TZ - střední cenová "označení C" (2,64*1,15) Součet	m2	3,036	266,00	807,58	21,0
72	K	771	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem	m2	2,640	21,50	56,76	21,0
73	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,640	27,95	73,79	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		776	Podlahy povlakové				148 019,75	
74	K	776	776521100	Lepení pásů povlakových podlah v pásech, provedení vč. soklů v 100 mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz v.č. 01-10, TZ" (268,47+30,99) Součet	m2	299,460	132,60	39 708,40	21,0
						299,460			
						299,460			
75	M	MAT	284122999	podlahovina vinylová homogenní tl. 2,0 mm vč. podložky a soklíků - specifikace dle PD a TZ, vč. souvisejících dodávek "označení A" (268,47)*1,1 Součet	m2	354,380	250,80	88 878,50	21,0
						295,317			
						295,317			
76	M	MAT	284123999	podlahovina vinylová homogenní, antistatik, tl. 2,0 mm vč. podložky a soklíků - specifikace dle PD a TZ, vč. souvisejících dodávek "označení B" (30,99)*1,1 Součet	m2	34,089	285,00	9 715,37	21,0
						34,089			
						34,089			
77	K	776	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	299,460	4,71	1 410,46	21,0
78	K	776	776590188	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	299,460	27,74	8 307,02	21,0
	D		777	Podlahy lité				53 955,06	
79	K	777	777551110	Podlahy lité tloušťky 5 mm - samonivelační vyrovnávací polymercementová stěrka vč. příslušné penetrace podkladu "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz v.č. 01-10, TZ" (302,1) Součet	m2	302,100	178,60	53 955,06	21,0
						302,100			
						302,100			
	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				124 329,69	
80	K	781	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, vč. montáže dokonů a listel "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz v.č. 01-10, TZ" 28,3+2,0*(6,4+14,3+14,3+20,8+20,8) Součet	m2	181,500	345,80	62 762,70	21,0
						181,500			
						181,500			
81	M	MAT	597800000	dodávka keramických obkladů vč. listel a omnamentů - standard - specifikace dle PD a TZ - střední cenová úroveň (28,3*1,1)+(2,0*(6,4+14,3+14,3+20,8+20,8)*1,1) Součet	m2	199,650	228,00	45 520,20	21,0
						199,650			
						199,650			
82	K	781	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem	m2	181,500	21,80	3 956,70	21,0
83	K	781	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz v.č. 01-10, TZ" 20,0*(6,4+14,3+14,3+20,8+20,8)*1,1 Součet	m	104,260	67,20	7 006,27	21,0
						104,260			
						104,260			
84	K	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	181,500	28,01	5 083,82	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby				387 734,21	
85	K	784	784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz v.č. 01-10, TZ" "stěn a stropů" (253,5+685,0+348,0+768,0) (4210,22+622,03+630,67-168,71) Součet	m2	7 348,710	15,90	116 844,49	21,0
						2 054,500			
						5 294,210			
						7 348,710			
86	K	784	784453631	Malby směsí tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz v.č. 01-10, TZ" (1685,49+5588,67) Součet	m2	7 274,160	37,24	270 889,72	21,0
						7 274,160			
						7 274,160			
				Celkem				3 671 849,22	

Dílčí rekapitulace konstrukční části

Stavba: VUZ OPAVA, KRNOVSKÁ 77
Objekt: Rekonstrukce objektu a změna užívání -(část 1-interiér+rampa)
Část: STANOVENÍ CENY
JKSO: 812

Objednatel: Armádní Servisní, p.o.

Zhotovitel:

Datum: 7. 11. 2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV		
1	Zemní práce	25 108,37
9	Ostatní konstrukce a práce	183 237,60
99	Přesun hmot	34,73
PSV		
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 237,20
766	Konstrukce truhlářské	2 631,50
776	Podlahy povlakové	21 145,50
	Celkem	233 394,90

PROPOČET

Stavba: VUZ OPAVA, KRNOVSKA 77

Objekt: Rekonstrukce objektu a změna užívání - kční část (intriér+rampa) - stanovení ceny dle DSP

Část: 812

JKSO: 812

Objednatel: Armádní servisní, p.o.

Zhotovitel:

Datum: 7. 11. 2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				208 380,70	
	D		1	Zemní práce				25 108,37	
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	30,500	30,10	918,05	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz v.č. 01-04, TZ"					
				"v.č. 16" (6*4)+(6,5*1)		30,500			
				Součet		30,500			
2	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	34,000	105,20	3 576,80	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz v.č. 01-04, TZ"					
				"viz v.č. 16" (85*0,4)		34,000			
				Součet		34,000			
3	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	34,000	22,80	775,20	21,0
4	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	34,000	207,20	7 044,80	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz v.č. 01-04, TZ"					
				"viz v.č. 16" (85*0,4)		34,000			
				Součet		34,000			
5	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	34,000	133,20	4 528,80	21,0
6	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	34,000	11,68	397,12	21,0
7	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	54,400	120,00	6 528,00	21,0
8	K	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	78,800	17,00	1 339,60	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz v.č. 01-10, TZ"					
				"v.č. 16" (48,57+30,23)		78,800			
				Součet		78,800			
	D		9	Ostatní konstrukce a práce				183 237,60	
9	K	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm, vč. povrchů a povrchových úprav	m2	70,276	80,40	5 650,19	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz v.č. 01-04, TZ"					
				(3,05*21,79)+(0,9*2,12)+(0,9*2,12)		70,276			
				Součet		70,276			
10	K	013	962052211	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB - vnější schodiště vč. ocelového zábradlí	m3	6,200	2 564,00	15 896,80	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz v.č. 16"					
				(6,2*2,0*0,5)		6,200			
				Součet		6,200			
11	K	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	12,720	37,90	482,09	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz v.č. 01-04, TZ"					
				(1,65+3,42+2,58+1,65+3,42)		12,720			
				Součet		12,720			
12	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	47,200	201,20	9 496,64	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz v.č. 01-04, TZ"					
				(1,6*25)+(1,2*6)		47,200			
				Součet		47,200			
13	K	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,900	156,00	452,40	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz v.č. 01-04, TZ"					
				(2,9*1)		2,900			
				Součet		2,900			
14	K	013	978011121	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 %	m2	601,500	6,50	3 909,75	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"					
				"viz v.č. 01-10, TZ"					
				(253,5+348)		601,500			
				Součet		601,500			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	K	013	978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 10 % "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz v.č. 01-10, TZ" (685+768) Součet	m2	1 453,000	6,50	9 444,50	21,0
16	K	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz v.č. 01-04, TZ" 2,0*(12,9+7,4+6,45) Součet	m2	53,500	50,80	2 717,80	21,0
17	K	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	58,782	190,45	11 195,03	21,0
18	K	013	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	293,910	112,80	33 153,05	21,0
19	K	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km, vč. naložení sutě na dopravní prostředek	t	58,782	201,60	11 850,45	21,0
20	K	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	587,820	11,70	6 877,49	21,0
21	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	58,782	165,80	9 746,06	21,0
22	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	352,692	18,16	6 404,89	21,0
23	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	58,782	952,00	55 960,46	21,0
	D		99	Přesun hmot				34,73	
24	K	011	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	0,117	296,80	34,73	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV (všechny položky naceněny vč. příslušných přesunů hmot)				25 014,20	
	D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				1 237,20	
25	K	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží vč. příslušenství	soubor	3,000	294,40	883,20	21,0
26	K	721	725240811	Demontáž sprchových koutů vč. výtokových armatur a příslušenství "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz v.č. 01-04, TZ" (3,0) Součet	soubor	3,000	118,00	354,00	21,0
	D		766	Konstrukce truhlářské				2 631,50	
27	K	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz v.č. 01, TZ" (33,0) Součet	kus	33,000	15,50	511,50	21,0
28	K	766	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m, (v ceně DMTŽ příslušenství a spotřebičů) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz v.č. 01, TZ" (1,0) Součet	kus	1,000	2 120,00	2 120,00	21,0
	D		776	Podlahy povlakové				21 145,50	
29	K	776	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou (PVC, koberce) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "viz v.č. 01-04, TZ" "PVC" (25,08+7,43+26,18+18,51+37,95) "PVC" (75,01+24,32+6,81+75,01+6,81+25,08) "koberce" (7,82+36,51+26,18+24,21) Součet <u>Celkem</u>	m2	422,910	50,00	21 145,50	21,0
								233 394,90	

Dílčí rekapitulace ZTI, ÚT, PLYN, CHLAZENÍ

Stavba: VUZ OPAVA, KRNOVSKÁ 77
Objekt: Rekonstrukce objektu a změna užívání -(část 1-interiér+rampa)
Část: STANOVENÍ CENY
JKSO: 812
Objednatel: Armádní Servisní, p.o.
Zhotovitel:
Datum: 7. 11. 2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV		
713	izolace tepelné	3 964,10
721	kanalizace vnitřní	10 056,02
722	vodovod vnitřní	11 560,25
723	plynovod vnitřní	23 468,52
725	kompletace ZT	35 899,03
733	rozvody potrubí	20 132,65
734	armatury	1 466,92
735	otopná tělesa	175,00
767	kovové stavební konstrukce	253 954,00
783	nátěry	7 144,20
924	chlazení	34 125,00
925	větrání	4 372,90
997	zednické práce	3 500,00
998	ukazatelé a KP	3 430,00
<u>Celkem</u>		<u>413 248,59</u>

Objekt	Odřez	R	Číslo (VP)	Popis řádku	Množství MJ	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Mínus	HZS	Průběhy	Hm (t/Mj)	% Dph
001		B		Zdravotnicka				413 248,59 Kč	55 660,50	347 963,09	9 625,00		0,79	86 782,30
713	O	PSV		Seznam položek pro oddíl :				413 248,59 Kč	55 660,50	347 963,09	9 625,00		0,79	86 782,30
				izolace tepelné				3 964,10 Kč	2 018,10	1 946,00			0,001	832,45
P 1	713462132			Izol potrubí skruží PE lepené DN 20	30,000	m	36,40	1 092,00 Kč		1 092,00			0,000	21 %
S 2	S121411153			Tep. izol. z pěny polyetylénu tl. 13mm DN 22	15,000	m	45,50	682,50 Kč	682,50				0,000	21 %
				Oddíl 722 pol. 2										
				s hliníkovou fólií										
S 3	S121412153			Tep. izol. z pěny polyetylénu tl. 9mm DN 22	15,000	m	43,40	651,00 Kč	651,00					21 %
				Oddíl 722 pol. 3										
				s hliníkovou fólií										
P 4	713462133			Izol potrubí skruží PE lepené DN 25	12,000	m	52,50	630,00 Kč		630,00			0,000	21 %
S 5	S121412153			Tep. izol. z pěny polyetylénu tl. 9mm DN 25	6,000	m	54,60	327,60 Kč	327,60				0,000	21 %
				Oddíl 722 pol. 5										
				s hliníkovou fólií										
S 6	S121412159			Tep. izol. z pěny polyetylénu tl. 20mm DN 25	6,000	m	59,50	357,00 Kč	357,00				0,000	21 %
				Oddíl 722 pol. 6										
				s hliníkovou fólií										
P 7	713462438			Spojovací materiál hliníková páska	1,000	bal	140,00	140,00 Kč		140,00			0,000	21 %
P 8	713462439			Spojovací materiál lepidlo	1,000	bal	84,00	84,00 Kč		84,00			0,000	21 %
721	O	PSV		Seznam položek pro oddíl :				10 058,02 Kč	1 477,00	8 579,02			0,124	2 111,76
				kanalizace vnitřní										
P 1	721174042			Kanal potrubí PP přípoj HT DN 40	14,800	m	112,00	1 657,60 Kč		1 657,60			0,001	21 %
				(2,5x2,5x0,5x0,3x0,1)x1,0x1,1=14,8										
				v.č. 01.02.03										
P 2	721174043			Kanal potrubí PP přípoj hrdlové DN 50	6,600	m	133,00	877,80 Kč		877,80			0,001	21 %
				(2,0x2,0x2,0x1,1=6,6										
				v.č. 01.03										
P 3	721174063			Kanal potrubí PP přípoj hrdlové DN 100	1,000	m	168,00	168,00 Kč		168,00			0,001	21 %
				0,9x1,1=1,0										
				v.č. 01										
P 4	722176113			Miz potrubí plast svary fuze -D 25	16,000	m	91,00	1 456,00 Kč		1 456,00			0,001	21 %
S 5	S451265414			Potrubi PPR 25 PN 16	16,000	m	77,00	1 232,00 Kč	1 232,00				0,000	21 %
				14,5x1,1=16,0										
				v.č. 02.04										
				včetně dvojitých objímek, končí šroubů, závěsný tyč a hmoždinek										
P 6	721194103			Vyvedení kanál výpustek D 25	2,000	kus	59,50	119,00 Kč		119,00				21 %
P 7	721194104			Vyvedení kanál výpustek D 40	5,000	kus	64,40	322,00 Kč		322,00				21 %
P 8	721194105			Vyvedení kanál výpustek D 50	3,000	kus	71,40	214,20 Kč		214,20				21 %
P 9	721194109			Vyvedení kanál výpustek d 100	1,000	kus	77,00	77,00 Kč		77,00				21 %
P 10	721273145			Mon přívzdušovacího ventilu DN 40	1,000	kus	77,00	77,00 Kč		77,00			0,005	21 %
S 11	S45611122			Přívzdušovací ventil 5 l/s DN 40	1,000	kus	245,00	245,00 Kč	245,00				0,066	21 %
				v.č. 02										
P 12	721170909			Potrubi PVC odpad vsazení odb D 100	6,000	kus	175,00	1 050,00 Kč		1 050,00			0,001	21 %
P 13	721170962			Potrubi PVC odpadní propojení D 50	1,000	kus	224,00	224,00 Kč		224,00			0,013	21 %
P 14	721			Zaslepení stávajícího potrubí DN 100	11,000	kus	59,50	654,50 Kč		654,50				21 %
P 15	721300912			Pročištění svíslých odpadů -DN 200	4,000	kus	105,00	420,00 Kč		420,00				21 %
P 16	721290111			Zkouška těsnost kanál vodou -DN 125	38,400	m	15,40	591,36 Kč		591,36				21 %
				pol. 1,2,3,4										
U 17	998721102			Kanalizace přesun hmot výška -12m	0,124	t	1 785,00	220,64 Kč		220,64				21 %
U 18	998721192			Kanalizace přesun hmot přípoj -100m	0,124	t	3 640,00	449,93 Kč		449,93				21 %
722	O	PSV		Seznam položek pro oddíl :				11 560,25 Kč	3 444,00	8 116,25			0,049	2 477,65
				vodovod vnitřní										
P 1	722176112			Miz potrubí plast svary fuze -D 20	30,000	m	77,00	2 310,00 Kč		2 310,00			0,001	21 %
				včetně tvarovek, objímek a závěsů										
S 2	S451265482			Potrubi PPR 20 PN16	15,000	m	70,00	1 050,00 Kč	1 050,00				0,000	21 %
				(8,0x4,0x1,5x1,1=15,0										
				v.č. 05.06										

Objekt	Odřez	R	Číslo (KVP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Průřez	Hm (t/m ³)	% Dph
S 3	IS451265483			Potrubi PPR STABI 20 PN20 (8 0x4,0x1,5x1,1=15,0 vč. 05,06	15,000	m	84,00	1 260,00 Kč	1 260,00				0,000	21 %
P 4	722176113			Potr. plstn mitž rozvod fuze DN 25 včetně tvarovek, objímek a závěsů	12,000	m	84,00	1 008,00 Kč		1 008,00			0,000	21 %
S 5	IS451265413			Potrubi PPR 25 PN16 (11,5x2,0x2,0x1,1=6,0 vč. 05,06	6,000	m	91,00	546,00 Kč	546,00				0,000	21 %
S 6	IS451265513			Potrubi PPR STABI 25 PN20 (11,5x2,0x2,0x1,1=6,0 vč. 05,06	6,000	m	98,00	588,00 Kč	588,00				0,000	21 %
P 7	722220121			Nástěnká K 247 pro baterii G 1/2	7,000	pár	105,00	735,00 Kč		735,00			0,000	21 %
P 8	722290226			Zkoušková tlak potrubí závit -DN 50 pod 1,4 - včetně vypracování protokolu o tlakové zkoušce	42,000	m	15,40	646,80 Kč		646,80			0,000	21 %
P 9	722290234			Proplach a dezinfekce -DN 80 pod 1,4 - včetně vypracování pracovního postupu rozbor vody	42,000	m	8,40	352,80 Kč		352,80			0,000	21 %
P 10	7221			Vsazení odbočky do stávajícího potrubí PPR d25	2,000	kus	154,00	308,00 Kč		308,00			0,000	21 %
P 11	7222			Vsazení odbočky do stávajícího potrubí PPR d40	6,000	kus	245,00	1 470,00 Kč		1 470,00			0,000	21 %
P 12	7223			Zkrácení a zaslepení stávajícího potrubí PPR do d25 zaslepení na sloupcím potrubí	17,000	kus	45,50	773,50 Kč		773,50			0,000	21 %
U 13	998722102			Vodovod přesun hmot výška -12m	0,049	t	4 550,00	221,93 Kč		221,93				21 %
U 14	998722192			Vodovod přesun hmot přípl -100m	0,049	t	5 950,00	290,22 Kč		290,22				21 %
723 O	PSV			plynovod vnější				23 468,52 Kč		20 868,52	2 800,00		0,216	4 978,39
P 1	723110203			Potrubi ocelzav černé šroub DN 20 vč. 07 2,7 x 1,1 = 3,0m	3,000	m	245,00	735,00 Kč		735,00			0,009	21 %
P 2	723110205			Potrubi ocelzav černé šroub DN 32 vč. 07 2,7 x 1,1 = 3,0m	3,000	m	287,00	861,00 Kč		861,00			0,010	21 %
P 3	723150313			Potrubi ocelchlad černé svař D 76 vč. 07 12,7 x 1,1 = 14,0m	14,000	m	455,00	6 370,00 Kč		6 370,00			0,011	21 %
P 4	723150366			Chráněná D 44,5mm vč. 07	0,500	m	224,00	112,00 Kč		112,00			0,003	21 %
P 5	723150371			Chráněná D 108mm vč. 07	0,500	m	476,00	238,00 Kč		238,00			0,011	21 %
P 6	723120804			Dmž potrubí ocelzávit svař -DN 25	3,000	m	64,40	193,20 Kč		193,20			0,000	21 %
P 7	723120805			Dmž potrubí ocelzávit svař -DN 50	3,000	m	84,00	252,00 Kč		252,00			0,000	21 %
P 8	723150803			Dmž potrubí ocelchlad svař -D 76	14,000	m	315,00	4 410,00 Kč		4 410,00			0,000	21 %
P 9	723190901			Uzavření-otevření plynovod potrubí Odvození+napuštění plyn potrubí	2,000	kus	126,00	252,00 Kč		252,00				21 %
P 10	723190907			Propojení na stávající plynovod DN32	50,000	m	24,50	1 225,00 Kč		1 225,00				21 %
P 11	723			Propojení na stávající plynovod DN76	2,000	kus	875,00	1 750,00 Kč		1 750,00				21 %
P 12	723			Propojení na stávající plynovod DN32	2,000	kus	595,00	1 190,00 Kč		1 190,00				21 %
H 13	7231			Demontáž stávající regulace a měřicí řady Všechny uložení pro zpětnou montáž Filtr, dviglad regulace řady, plynometr G25, kulové kohouty přírubové 3ks, manometry 4ks	8,000	hod	175,00	1 400,00 Kč		1 400,00				21 %
H 14	7232			Zpětná montáž regulace a měřicí řady Filtr, dviglad regulace řady, plynometr G25, kulové kohouty přírubové 3ks, manometry 4ks, konzoly pro uchytení 4ks, Podpěra plynometru 1ks	8,000	hod	175,00	1 400,00 Kč		1 400,00				21 %
P 15	7233			Vybourání stávajících chrániček	2,000	kus	147,00	294,00 Kč		294,00				21 %
P 16	723190909			Zkoušková těsnost plynovod potrubí	1,000	kus	700,00	700,00 Kč		700,00				21 %
U 17	998723102			Přesun plynovod objekt v -12m	0,216	t	4 410,00	952,45 Kč		952,45				21 %
U 18	998723192			Přesun plynovod přípl -100m	0,216	t	5 250,00	1 133,87 Kč		1 133,87				21 %
725 O	PSV			kompletní ZT				35 999,03 Kč	19 850,50	15 938,53			0,078	7 538,80
P 1	725119212			Mž klozet mis kombinacích	1,000	kus	420,00	420,00 Kč		420,00			0,002	21 %

Položkový rozpočet

D1.4.1 - Zdravotně tec

Zakázka : CHYLEK13004 VUZ Opava, Krnovská 77-rekonstrukce objektu

Objekt	Osada	Řada	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm(10M)	% Dph
				opProgram IltasSoftrio 0.32 D-1, CHYLEK13011				413 248,59 Kč	55 660,50	347 963,09	9 625,00		0,79	86 782,30
S	2	726		Kombi klozet včetně nádrží pro ZP	1,000	soub	3 570,00	3 570,00 Kč	3 570,00				0,002	21 %
				ZP 01 - v.č. 01										
S	3	725		Sedátko pro ZP	1,000	soub	595,00	595,00 Kč	595,00				0,002	21 %
				ZP 01 - v.č. 01										
P	4	725219401		Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	3,000	soubor	315,00	945,00 Kč		945,00			0,001	21 %
S	5	7251112145		Umyvadlo 600	2,000	kus	665,00	1 330,00 Kč	1 330,00				0,002	21 %
				ZP 03 - v.č. 01										
S	6	7251112146		Umyvadlo 500 pro ZP	1,000	kus	1 540,00	1 540,00 Kč	1 540,00				0,002	21 %
				ZP 02 - v.č. 01										
				bez otvoru pro stříh baterií										
S	7	7251112148		Kryt sifonu	2,000	kus	875,00	1 750,00 Kč	1 750,00				0,002	21 %
				ZP 03 - v.č. 01										
S	8	7252148		Šrouby	3,000	pár	45,50	136,50 Kč	136,50				0,002	21 %
P	9	725869101		Mž uzávěrka zápach -d 40 umyv	12,000	kus	59,50	714,00 Kč		714,00			0,000	21 %
S	10	7251117949		Zápachová uzávěrka DN40	3,000	kus	126,00	378,00 Kč	378,00				0,002	21 %
				ZP 02 - 03 - v.č. 01										
S	11	7251118949		Odpadní ventil 6/4"	3,000	kus	196,00	588,00 Kč	588,00				0,002	21 %
				ZP 02 - 03 - v.č. 01										
S	12	72511189		Podomítková zápachová uzávěrka DN 32	2,000	kus	252,00	504,00 Kč	504,00				0,002	21 %
				ZP 05 - v.č. 02										
				S mechanickou zápachovou uzávěrku										
				Výfuková transparentní hadice vlozka										
P	13	725869204		Mž uzávěrka zápach DN 50 1dřez	3,000	kus	84,00	252,00 Kč		252,00			0,000	21 %
S	14	7251117949		Zápachová uzávěrka dřezová DN 50	3,000	kus	161,00	483,00 Kč	483,00				0,002	21 %
				ZP 04 - v.č. 01, 03										
S	15	7251118949		Odpadní ventil DN90	3,000	kus	287,00	861,00 Kč	861,00				0,002	21 %
				ZP 04 - v.č. 01, 03										
P	16	725810403		Ventil rohový G 1/2	1,000	soubor	154,00	154,00 Kč		154,00			0,000	21 %
				Všechné pancéřové propojovací hadice										
P	17	725629201		Mž baterie umyv.-dřez nástěn chrom	6,000	kus	196,00	1 176,00 Kč		1 176,00			0,000	21 %
S	18	7251112849		Baterie umyvadlová páková stěnová 150mm	3,000	kus	1 295,00	3 885,00 Kč	3 885,00				0,002	21 %
				ZP 02-v.č. 05										
				ZP 03-v.č. 05										
				ZP 05-v.č. 05										
S	19	7251		Lékařská ručka	1,000	kus	455,00	455,00 Kč	455,00				0,002	21 %
				ZP 05-v.č. 05										
S	20	7251112850		Baterie dřezová páková stěnová	3,000	kus	1 295,00	3 885,00 Kč	3 885,00				0,002	21 %
P	21	725980122		Mřížka 150x150mm	1,000	kus	126,00	126,00 Kč		126,00			0,000	21 %
P	22	725989122		Dod. a mž sklopné zrcadlo anicoro	1,000	kus	1 540,00	1 540,00 Kč		1 540,00			0,000	21 %
				ZP 02 - v.č. 01										
P	23	725988122		Dod. a mž pevné madlo do zdi WC	1,000	kus	840,00	840,00 Kč		840,00			0,000	21 %
				ZP 01 - v.č. 01										
				875mm										
P	24	725986122		Dod. a mž sklopné madlo do zdi WC	1,000	kus	1 260,00	1 260,00 Kč		1 260,00			0,000	21 %
				ZP 01 - v.č. 01										
				175mm										
P	25	725989131		Dod. a mž WC zásobník papíru anicor	1,000	kus	595,00	595,00 Kč		595,00			0,000	21 %
P	26	725989132		Dod. a mž zásobník pap. ručnicků anicor	3,000	kus	455,00	1 365,00 Kč		1 365,00			0,000	21 %
P	27	725989133		Dod. a mž dávkovač mydla anicor	3,000	kus	385,00	1 155,00 Kč		1 155,00			0,000	21 %
P	28	725989134		Dod. a mž nerez kose anicor	3,000	kus	840,00	2 520,00 Kč		2 520,00			0,000	21 %
P	29	725210911		Odmont+zpět montáž umyvadel	1,000	kus	315,00	315,00 Kč		315,00			0,000	21 %
P	30	725800924		Zpětná mž baterie nástěnná	1,000	kus	175,00	175,00 Kč		175,00			0,000	21 %
U	31	998725102		Zařiz předměty přesun hmot v -12m	0,078	t	5 890,00	460,38 Kč		460,38			21 %	21 %
U	32	998725192		Zařiz předm přesun hmot přípl -100m	0,078	t	6 720,00	526,15 Kč		526,15			21 %	21 %
P	33	725		Demontáž stávající ZTI	8,000	hod	175,00	1 400,00 Kč		1 400,00			0,000	21 %

Položkový rozpočet

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Průběhy	Hm(12/Mj)	% Dph
									413 248,59 Kč	55 660,50	347 963,09	9 625,00		0,79	86 782,30

3x WC 3x sprchová vanička, 3umývadlo
1x dřez
3x rohový ventil, 3x sprchová baterie nástěnná, 4x umývadlová baterie nástěnná
1x decovod baterie nástěnná

733 O	PSV	rozvoď potrubí							20 132,65 Kč		15 092,65	5 040,00		0,315	4 227,86
-------	-----	----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--	-----------	----------	--	-------	----------

Seznam položek pro oddíl :

P 1	733111123	Potrubi ořezávací bezšvové síť tlak DN15				15,400	m	217,00	3 341,80 Kč		3 341,80			0,009	21 %
-----	-----------	--	--	--	--	--------	---	--------	-------------	--	----------	--	--	-------	------

vč. 08 09

(0,0+12,0) x 1,1=15,4m
Všechny odměry, závěsných tyčí, kombinací a hmoždinek - 4ks

P 2	733111128	Potrubi ořezávací bezšvové síť tlak DN50				13,200	m	406,00	5 359,20 Kč		5 359,20			0,012	21 %
-----	-----------	--	--	--	--	--------	---	--------	-------------	--	----------	--	--	-------	------

vč. 08 09

(3,0+9,0) x 1,1=13,2m
Kolena varná DN50 K3 90° - 5ks
Všechny odměry, závěsných tyčí, kombinací a hmoždinek - 4ks

P 3	733113113	Přípojka potrubí závit přípojek DN 15			4,000	kus	147,00	588,00 Kč			588,00				21 %
P 4	733190107	Zkouška těsnění potrubí závit -DN 40			15,400	m	14,70	226,38 Kč			226,38				21 %
P 5	733190108	Zkouška těsnění ocel potrubí závit -50			13,200	m	20,30	267,96 Kč			267,96				21 %
P 6	733110803	Dmž trubky závitové -DN 15			15,000	m	59,50	952,00 Kč			952,00			0,000	21 %
P 7	733110808	Dmž trubky závitové -DN 50			14,000	m	84,00	1 176,00 Kč			1 176,00			0,000	21 %
P 8	722130913	Přefrazání ocelové trubky -DN 25			6,000	kus	84,00	504,00 Kč			504,00				21 %
P 9	722130916	Přefrazání ocelové trubky -DN 50			4,000	kus	105,00	420,00 Kč			420,00				21 %
P 10	733193918	Zaslepení potrubí hlad dýnkem D 57			4,000	kus	77,00	308,00 Kč			308,00			0,000	21 %
P 11	733191913	Zaslepení potrubí závitové DN 15			4,000	kus	35,00	140,00 Kč			140,00			0,000	21 %
P 12	733191929	Navarění náhrubku na dýnko DN50			4,000	kus	77,00	308,00 Kč			308,00			0,001	21 %
U 13	998733101	Přesun hmot potrubí objekt v -6m			0,315	t	1 610,00	507,80 Kč			507,80				21 %
U 14	998733193	Přesun hmot potrubí přípoj -500m			0,315	t	3 150,00	993,52 Kč			993,52				21 %
H 15	7331	Vpuštění vody z otopné soustavy			16,000	hod	175,00	2 800,00 Kč			2 800,00				21 %
H 16	7332	Napouštění otopné soustavy vodou včetně odvzdušnění			16,000	hod	140,00	2 240,00 Kč			2 240,00				21 %
734 O	PSV	armatury						1 466,92 Kč	756,00		710,92			0,001	308,05

Seznam položek pro oddíl :

P 1	734209103	Mž armatura 1závit G 1/2			4,000	kus	45,50	182,00 Kč			182,00				21 %
S 2	573410121	Vyp.kohout VK 15			4,000	kus	84,00	336,00 Kč			336,00				21 %

vč. 08

P 3	734209113	Mž armatura 2závit G 1/2			4,000	kus	42,00	168,00 Kč			168,00				21 %
S 4	573410121	Kulový kohout KK 15			4,000	kus	105,00	420,00 Kč			420,00				21 %

vč. 08

P 5	734200811	Dmž armatura 1závit -G 1/2			4,000	kus	42,00	168,00 Kč			168,00				21 %
P 6	734200821	Dmž armatura 2závit -G 1/2			4,000	kus	45,50	182,00 Kč			182,00				21 %
U 7	998734101	Přesun armatury objekt v -6m			0,001	t	3 500,00	4,20 Kč			4,20				21 %
U 8	998734193	Přesun armatury přípoj -500m			0,001	t	5 600,00	6,72 Kč			6,72				21 %

Seznam položek pro oddíl :

735 O	PSV	otopná tělesa						175,00 Kč			175,00			0,000	36,75
P 1	735151821	Dmž otop. tělesa panel 2řad -1500mm			1,000	kus	175,00	175,00 Kč			175,00				21 %

vč. 10

Položkový rozpočet

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(OKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena sazbem	Dodávka	Montáž	HZB	Práčky	Hm(100Mj)	% Dph
	S 6	92421			Potrubi Cu 10/16 včetně chloraucukové izolace ti 9mm, koncovky tlaková zkouška	35,000	m	133,00	4 655,00 Kč	4 655,00	347 963,09	9 625,00		0,79	86 762,30
	S 7	92422			Plastové listy 120/40 včetně kryty ohybových, vnitřních, vnějších a spojok	13,000	m	56,00	728,00 Kč	728,00					21 %
	P 8	9244			Doplnění odvodu kondenzátu	1,000	kpl	105,00	105,00 Kč		105,00				21 %
	P 9	9245			Chráničky přes obvodovou stěnu PPS DN40 - 0,5m, včetně zámkování	2,000	kus	70,00	140,00 Kč		140,00				21 %
	H 10	9243			Zprovoznění klimatizační jed., doplnění chladičem	8,500	hod	210,00	1 785,00 Kč			1 785,00			21 %
	925	O	MON		větrání				4 372,90 Kč	1 901,90	2 471,00			0,000	918,31
Seznam položek pro oddíl :															
	P 1	240010192			IMTZ Ventilátorů	1,000	kus	1 050,00	1 050,00 Kč		1 050,00				21 %
	S 2	00015458			Ventilátor axiální 280m3/h, P=29W, p=85Pa, DN150 se zpětnou klapkou v č. 12	1,000	soubor	1 043,00	1 043,00 Kč	1 043,00					21 %
	P 3	240080323			Potrubi SPIRO PA 120305 do d 160	4,000	m	112,00	448,00 Kč		448,00				21 %
	S 4	00258459			Potrubi TRS 160 včetně tvarovek, obložek 15° 2ks v č. 12	4,000	m	84,00	336,00 Kč	336,00					21 %
	P 5	240070996			Mřížka krycí-osaz do zdi	1,000	kus	203,00	203,00 Kč		203,00				21 %
	S 6	00299459			Samoližná žaluziová klapka DN 160 v č. 12	1,000	Kus	522,90	522,90 Kč	522,90					21 %
	P 7	725989121			Komplexní vyzkoušení a zaškolení obsluhy	1,000	H	280,00	280,00 Kč		280,00			0,000	21 %
	P 8	0000015			Montážní materiál kovové obložky s gumou, závěrové tyče, matice, příchytky, hmoždinky, rychlospojovací pásy	1,000	soub	175,00	175,00 Kč		175,00				21 %
	P 9	0000016			Spojovací materiál vačky spojky	1,000	soub	210,00	210,00 Kč		210,00				21 %
	P 10	0000017			Těsnící materiál těsnící silikonový tmeľ, lepicí páska PVC	1,000	soub	105,00	105,00 Kč		105,00				21 %
	997	O	HSV		zvednické práce				3 500,00 Kč		3 500,00				735,00
Seznam položek pro oddíl :															
	P 1	71254101			Zednická výpomoc Vyhodnocení drážek v plítkách a stěnách 200mmx100mm - 2,0m 200mmx50mm - 8,0m 100mmx70mm - 8,0m Vyhodnocení otvorů ve stropěch d50 - 1ks Prostřep DN40 obvodovou zeď 2ks Úpravy prostřepů a drátů ve zdivu a stropěch po montáži Úpravy prostřepů požární dělicí konstrukcí předpožární tmelem 3ks	1,000	soub	2 940,00	3 500,00 Kč		3 500,00				21 %
	998	O	HSV		ukazatelé a KP				3 430,00 Kč		3 430,00				720,30
Seznam položek pro oddíl :															
	P 1	9980121112			Výchozí revize zařízení, protokol a vypuštění plynu	8,000	hod	245,00	1 960,00 Kč		1 960,00				21 %
	P 2	9980121113			Revize spalňové cesty	6,000	hod	245,00	1 470,00 Kč		1 470,00				21 %

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VUZ Opava, Krnovská 77 - rekonstrukce objektu a změna účelu užívání v části nemovitosti
 Objekt: D.1.4.2.1 silnoproudá elektrotechnika
 Místo: k.ú. Opava Datum: 26.09.2013
 Objednavatel: Armádní servisní, p.o. Projektant: Zdeněk HLOŽANKA
 Zhotovitel: Zpracovatel: Zdeněk HLOŽANKA

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	673 162,80
Ostatní - Ostatní	35 280,00
HZS - Hodinová zúčtovací sazba	35 280,00
HSV - Práce a dodávky HSV	77 463,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 631,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 741,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	48 090,34
M - Práce a dodávky M	560 419,76
21-M - Elektromontáže	465 818,67
21-Mb - Rozváděč HR (viz v.č. 03)	31 146,09
357-1 - Rozváděč RS1 (viz v.č. 04)	28 175,00
357-2 - Rozváděč RS2 (viz v.č. 05)	25 137,00
357-3 - Rozváděč R-TU (viz v.č. 06)	10 143,00
673 162,80	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	673 162,80

ROZPOČET

Stavba: VUZ Opava, Krnovská 77 - rekonstrukce objektu a změna účelu užívání v části nemovitosti
 Objekt: D.1.4.2.1 silnoproudá elektrotechnika
 Místo: k.ú. Opava Datum: 26.09.2013
 Objednavatel: Armádní servisní, p.o. Projektant: Zdeněk HLOŽANKA
 Zhotovitel: Zpracovatel: Zdeněk HLOŽANKA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							673 162,80
			Ostatní - Ostatní				35 280,00
			HZS - Hodinová zúčtovací sazba				35 280,00
1	K	HZS1	Výchozí revize	nh	30,000	210,00	6 300,00
2	K	HZS2	Spolupráce s revizním technikem	nh	16,000	140,00	2 240,00

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	HZS3	Koodinace s ostatními profesemi	nh	16,000	140,00	2 240,00
4	K	HZS4	Poučení zástupce investora	nh	5,000	140,00	700,00
5	K	HZS5	Demontáž stávající instalace	nh	200,000	105,00	21 000,00
6	K	HZS7	Oprava dokumentace dle skutečného provedení	nh	20,000	140,00	2 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV

77 463,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 631,30

7	K	340235211	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	90,000	28,00	2 520,00
"viz v.č. 01, 02" (90)					90,000		
8	K	340235212	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	3,000	37,10	111,30
"viz v.č. 01, 02" (3)					3,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

26 741,40

9	K	611325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stropích šířky do 150 mm	m2	12,000	507,50	6 090,00
"viz v.č. 01, 02" (12)					12,000		
10	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	66,000	312,90	20 651,40
"viz v.č. 01, 02" (66)					66,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

48 090,34

11	K	971035131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MC tl do 150 mm	kus	90,000	31,50	2 835,00
"viz v.č. 01, 02" (90)					90,000		
12	K	971035141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MC tl do 300 mm	kus	5,000	35,00	175,00
"viz v.č. 01, 02" (5)					5,000		
13	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	669,000	8,40	5 619,60
"viz v.č. 01, 02" (669)					669,000		
14	K	973031619	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm	kus	7,000	10,50	73,50
"viz v.č. 01, 02" (7)					7,000		
15	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	580,000	10,50	6 090,00
"viz v.č. 01, 02" (580)					580,000		
16	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	355,000	12,60	4 473,00
"viz v.č. 01, 02" (355)					355,000		
17	K	974031123	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 mm	m	172,000	17,50	3 010,00
"viz v.č. 01, 02" (172)					172,000		
18	K	974031124	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 150 mm	m	166,000	21,00	3 486,00
"viz v.č. 01, 02" (166)					166,000		
19	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	30,000	24,50	735,00
"viz v.č. 01, 02" (30)					30,000		
20	K	974082821	Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 30 mm š do 30 mm	m	383,000	15,40	5 898,20
"viz v.č. 01, 02" (383)					383,000		
21	K	979011111	Svislá doprava suti a hmot za prvé podlaží	t	6,683	315,00	2 105,15
22	K	979011121	Svislá doprava suti a hmot ZKD podlaží	t	6,683	322,00	2 151,93
23	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km	t	6,683	360,50	2 409,22
24	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD přes 1km	t	6,683	451,50	3 017,37
25	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10m	t	6,683	245,00	1 637,34
26	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD přes 10m	t	6,683	269,50	1 801,07
27	K	979098231	Poplatak za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,683	385,00	2 572,96

M - Práce a dodávky M

560 419,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21-M - Elektromontáže						465 818,67	
28	K	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	40,000	9,80	392,00
29	K	210010108	Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 40 mm	m	20,000	10,50	210,00
30	K	210010110	Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 80 mm	m	15,000	12,60	189,00
31	K	210010111	Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 120 mm	m	35,000	19,60	686,00
32	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	489,000	12,60	6 161,40
33	K	210010313	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných KO100, KO125	kus	1,000	30,80	30,80
34	K	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	189,000	17,50	3 307,50
35	K	210010324	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KT 250 bez svorkovnic	kus	2,000	30,80	61,60
36	K	210010454	Montáž rozvodek pancéřových plastových čtyřhranných	kus	1,000	31,50	31,50
37	K	210020302	Montáž žlabů drátěných do 100 mm bez vika	m	51,000	101,50	5 176,50
38	K	210020310	Montáž žlabů drátěných do 250 mm bez vika	m	18,000	117,60	2 116,80
39	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	331,000	7,70	2 548,70
40	K	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 6 mm ²	kus	15,000	10,50	157,50
41	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm ²	kus	20,000	17,50	350,00
42	K	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 4 mm ²	kus	12,000	9,80	117,60
43	K	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 10 mm ²	kus	25,000	12,60	315,00
44	K	210100097	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 4 mm ²	kus	76,000	10,50	798,00
45	K	210100099	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 10 mm ²	kus	4,000	12,60	50,40
46	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 16 mm ²	kus	4,000	17,50	70,00
47	K	210100102	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 50 mm ²	kus	6,000	24,50	147,00
48	K	210100108	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 25 mm ²	kus	10,000	17,50	175,00
49	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 3x4 mm ²	kus	241,000	17,50	4 217,50
50	K	210100195	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 5x6 mm ²	kus	4,000	20,30	81,20
51	K	210100258	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 5x4 mm ²	kus	72,000	24,50	1 764,00
52	K	210100259	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 5x10 mm ²	kus	4,000	31,50	126,00
53	K	210110023	Montáž nástěnný přepínač nn 5-sériový pro prostředí venkovní nebo mokré	kus	1,000	28,70	28,70
54	K	210110029	Montáž světelného senzoru soumrakového spínače pro prostředí venkovní nebo mokré	kus	1,000	31,50	31,50
55	K	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	43,000	28,00	1 204,00
56	K	210110033	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový se signální doutnavkou bezšroubové připojení	kus	2,000	30,80	61,60
57	K	210110036	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení	kus	37,000	28,70	1 061,90
58	K	210110038	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý bezšroubové připojení	kus	38,000	28,00	1 064,00
59	K	210110039	Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křžový bezšroubové připojení	kus	17,000	28,70	487,90
60	K	210110061	Montáž časového mechanického ovladače	kus	1,000	24,50	24,50
61	K	210110081	Montáž spínač nn přípojkašporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000	30,80	30,80

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	210110143	Montáž ovladač nn 1/05 -zapínací se signální doutnavkou bezšroubové připojení	kus	14,000	28,00	392,00
63	K	210111042	Montáž zásuvka (polo)zapusťená bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	317,000	31,50	9 985,50
64	K	210111051s	Montáž zásuvka PA zásuvky	kus	9,000	31,50	283,50
65	K	210111147	Montáž přívodky průmyslové vestavné provedení IP 67 3P+N+PE 32 A	kus	1,000	66,50	66,50
66	K	210140431	Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů ve skříní	kus	1,000	105,00	105,00
67	K	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000	871,50	871,50
68	K	210190001s	Montáž konvektoru	kus	2,000	105,00	210,00
69	K	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	1,000	1 295,00	1 295,00
70	K	210190005	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 200 kg	kus	2,000	1 855,00	3 710,00
71	K	210192551	Montáž svorkovnic ekvipotenciálních	kus	4,000	115,50	462,00
72	K	210201025	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	129,000	94,50	12 190,50
73	K	210201054	Montáž svítidel zářivkových bytových nástěnných přisazených 2 zdroje kompaktní	kus	7,000	94,50	661,50
74	K	210201056	Montáž svítidel zářivkových bytových nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní	kus	23,000	91,00	2 093,00
75	K	210201063	Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 3 zdroje	kus	19,000	94,50	1 795,50
76	K	210201073	Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	6,000	94,50	567,00
77	K	210203403	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	1,000	101,50	101,50
78	K	210203601	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 3 zdroje s krytem	kus	29,000	94,50	2 740,50
79	K	210201069	Montáž svítidel zářivkových nouzových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	22,000	77,00	1 694,00
80	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	30,000	16,80	504,00
81	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	10,000	16,80	168,00
82	K	210220452	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevně	m	605,000	18,20	11 011,00
83	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	2 336,000	9,80	22 892,80
84	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	2 191,000	9,80	21 471,80
85	K	210800107	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	27,000	9,80	264,60
86	K	210800109	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 4x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	52,000	9,80	509,60
87	K	210800112	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x6 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	45,000	12,60	567,00
88	K	210800113	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x10 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	78,000	13,30	1 037,40
89	K	210800115	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	203,000	9,80	1 989,40
90	K	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	34,000	9,80	333,20
91	K	210802428	Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 5x2,50 mm2 uložených volně	m	3,000	9,80	29,40
92	M	21011250	trubka ohebná d23mm	m	40,000	6,30	252,00
"viz v.č. 01, 02" (40)					40,000		
93	M	20012338	lišta 40x40mm včetně spojovacích a koncových prvků	m	20,000	18,90	378,00
"viz v.č. 01, 02" (20)					20,000		
94	M	2004554356	lišta 80x40mm včetně spojovacích a koncových prvků	m	15,000	45,50	682,50
"viz v.č. 01, 02" (15)					15,000		

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	M	20045668	lišta 100x60mm včetně spojovacích a koncových prvků	m	35,000	54,60	1 911,00
			"viz v.č. 01, 02" (35)		35,000		
96	M	24010080	krabice přístrojová, lze spojit v souvislou vodorovnou řadu s roztečí 71mm	ks	489,000	6,30	3 080,70
			"viz v.č. 01, 02" (489)		489,000		
97	M	240100454	krabice 128x128x70mm pod omítku včetně víčka pro ekvipotenciální svorkovnici	ks	1,000	45,50	45,50
			"viz v.č. 01, 02" (1)		1,000		
98	M	14090440	svorkovnice ekvipotenciální	ks	1,000	147,00	147,00
			"viz v.č. 01, 02" (1)		1,000		
99	M	345715210	krabice odbočná vč svorkovnic a víčka	kus	189,000	6,30	1 190,70
			"viz v.č. 01, 02" (189)		189,000		
100	M	55475	svodič přepětí III. stupeň do krabice	kus	1,000	1 720,60	1 720,60
			"viz v.č. 01, 02" (1)		1,000		
101	M	24010230	krabice pod omítku pro svorkovnici ekvipotenciální rozměr 234x176x79 mm včetně víčka	ks	2,000	54,60	109,20
			"viz v.č. 01, 02" (2)		2,000		
102	M	14090440	svorkovnice ekvipotenciální	ks	2,000	147,00	294,00
			"viz v.č. 01, 02" (2)		2,000		
103	M	24010880	krabice 167x167x78 mm pancéřová IP54	ks	1,000	59,50	59,50
			"viz v.č. 01, 02" (1)		1,000		
104	M	14090440	svorkovnice ekvipotenciální	ks	1,000	147,00	147,00
			"viz v.č. 01, 02" (1)		1,000		
105	M	95219789	žlab drátěný 60x60 včetně úchytů a spojovacího materiálu	m	13,000	73,50	955,50
			"viz v.č. 01, 02" (13)		13,000		
106	M	952154466	žlab drátěný 60x100 včetně úchytů a spojovacího materiálu	m	38,000	87,50	3 325,00
			"viz v.č. 01, 02" (38)		38,000		
107	M	9527763	žlab drátěný 60x150 včetně úchytů a spojovacího materiálu	m	18,000	94,50	1 701,00
			"viz v.č. 01, 02" (18)		18,000		
108	M	9524568	sériový přepínač 5, zapuštěný pod omítku, bílý, 10A, 230V, IP44	m	1,000	100,10	100,10
			"viz v.č. 01, 02" (1)		1,000		
109	M	50010810	jednopol. vypínač 1, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20	ks	43,000	81,20	3 491,60
			"viz v.č. 01, 02" (43)		43,000		
110	M	5665478	jednopol. vypínač se signalizační doutnavkou 1S, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20	ks	2,000	83,30	166,60
			"viz v.č. 01, 02" (2)		2,000		
111	M	566456	signalizační doutnavka	ks	2,000	13,30	26,60
			"viz v.č. 01, 02" (2)		2,000		
112	M	50010860	sériový přepínač 5, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20	ks	37,000	100,10	3 703,70
			"viz v.č. 01, 02" (37)		37,000		
113	M	50010830	střídavý přepínač 6, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20	ks	38,000	82,60	3 138,80
			"viz v.č. 01, 02" (38)		38,000		
114	M	50010840	křížový přepínač 7, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20	ks	17,000	101,50	1 725,50
			"viz v.č. 01, 02" (17)		17,000		
115	M	50065358	časový mechanický ovladač 0-120min, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 16A, 230V, IP20	ks	1,000	220,50	220,50
			"viz v.č. 01, 02" (1)		1,000		
116	M	54546789	trojpol. vypínač se signalizační doutnavkou 3S, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 16A, 400V, IP20	ks	1,000	451,50	451,50
			"viz v.č. 01, 02" (1)		1,000		
117	M	545635	signalizační doutnavka pro trojpol. vypínač	ks	1,000	13,30	13,30
			"viz v.č. 01, 02" (1)		1,000		
118	M	50010880	ovladač zapínací se signalizační doutnavkou 1/0S, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20	ks	14,000	83,30	1 166,20
			"viz v.č. 01, 02" (14)		14,000		
119	M	566456	signalizační doutnavka	ks	14,000	13,30	186,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"viz v.č. 01, 02" (14)		14,000		
120	M	52012261	zásuvka domovní jednonásobná, 16A, 250V, bílá, zapuštěná pod omítku, IP40, s clonkami	ks	183,000	73,50	13 450,50
			"viz v.č. 01, 02" (183)		183,000		
121	M	5477568	zásuvka domovní jednonásobná, 16A, 250V, béžová, zapuštěná pod omítku, IP40, pro PC, s clonkami	ks	82,000	80,50	6 601,00
			"viz v.č. 01, 02" (82)		82,000		
122	M	5475789	zásuvka domovní dvojité, 16A, 250V, béžová, zapuštěná pod omítku, pootočené zdířky, IP40	ks	4,000	91,70	366,80
			"viz v.č. 01, 02" (4)		4,000		
123	M	4801024	zásuvka domovní jednonásobná, 16A, 250V, béžová, zapuštěná pod omítku, s ochranou proti přepětí, IP40, pro PC, s clonkami	ks	43,000	479,50	20 618,50
			"viz v.č. 01, 02" (43)		43,000		
124	M	4741258	zásuvka domovní dvojité, 16A, 250V, béžová, zapuštěná pod omítku, pootočené zdířky, s ochranou proti přepětí, IP40	ks	5,000	521,50	2 607,50
			"viz v.č. 01, 02" (5)		5,000		
125	M	50012201	rámeček jednoduchý	ks	153,000	11,20	1 713,60
			"viz v.č. 01, 02" (153)		153,000		
126	M	50012211	rámeček dvojitý	ks	53,000	23,10	1 224,30
			"viz v.č. 01, 02" (53)		53,000		
127	M	50012221	rámeček trojitý	ks	5,000	31,50	157,50
			"viz v.č. 01, 02" (5)		5,000		
128	M	50012231	rámeček čtyř	ks	2,000	38,50	77,00
			"viz v.č. 01, 02" (2)		2,000		
129	M	50012241	rámeček pěti	ks	36,000	49,70	1 789,20
			"viz v.č. 01, 02" (36)		36,000		
130	M	545454	dvojitá zásuvka PA zapuštěná pro vyrovnání potenciálu včetně rámečku	ks	9,000	59,50	535,50
			"viz v.č. 01, 02" (9)		9,000		
131	M	546	svorka pro vyrovnání potenciálu pro upevnění na kostru přístroje	ks	9,000	17,50	157,50
			"viz v.č. 01, 02" (9)		9,000		
132	M	54568	kabel propojovací pro ochranné pospojování 3m (přesnou délku určit na místě), oba konce opatřeny úhlovými zdířkami	ks	9,000	31,50	283,50
			"viz v.č. 01, 02" (9)		9,000		
133	M	54647987	přívodka vestavná rovná 3P+N+PE, 32A, 400V, IP67	ks	1,000	132,30	132,30
			"viz v.č. 01, 02" (1)		1,000		
134	M	154512	vypínač tlačítko v zasklené skřínce - hlavní vypínač rozváděče HR (total stop)	ks	1,000	241,50	241,50
			"viz v.č. 01, 02" (1)		1,000		
135	M	546251	uzamykatelná skříň IP44/IP20 pro přívodku	ks	1,000	1 020,60	1 020,60
			"viz v.č. 01, 02" (1)		1,000		
136	M	54645	přímotopný elektrický konvektor, s elektronickým termostatem, 1.00kW	ks	2,000	510,30	1 020,60
			"viz v.č. 01, 02" (2)		2,000		
137	M	5454654	A, B - zářivkové svítidlo 2x36W, AL leštěná parabolická mřížka, přisazené, elektronický předřadník, IP20	ks	89,000	451,50	40 183,50
			"viz v.č. 01, 02" (89)		89,000		
138	M	554544354	AN, BN - zářivkové svítidlo 2x36W, AL leštěná parabolická mřížka, přisazené, elektronický předřadník, IP20, s nouzovým modulem 1hod	ks	5,000	920,50	4 602,50
			"viz v.č. 01, 02" (5)		5,000		
139	M	554544888	C - zářivkové svítidlo 3x36W, AL leštěná parabolická mřížka, přisazené, elektronický předřadník, IP20	ks	15,000	560,70	8 410,50
			"viz v.č. 01, 02" (15)		15,000		
140	M	554575655	D - zářivkové svítidlo 2x18W, AL leštěná mřížka, přisazené, elektronický předřadník, IP20	ks	23,000	470,40	10 819,20
			"viz v.č. 01, 02" (23)		23,000		
141	M	5545756021	E - zářivkové svítidlo 3x18W, AL leštěná mřížka, zapuštěné do podhledu 600x600, elektronický předřadník, IP20	ks	11,000	570,50	6 275,50
			"viz v.č. 01, 02" (11)		11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
142	M	554555688	EN - zářivkové svítidlo 3x18W, AL leštěná mřížka, zapuštěné do podhledu 600x600, elektronický předřadník, IP20, s nouzovým modulem 1hod	ks	8,000	946,40	7 571,20
			"viz v.č. 01, 02" (8)		8,000		
143	M	5545456237	G - úsporné svítidlo 1x18W, G 24q2, kruhové, elektronický předřadník, IP20, včetně zdroje	ks	21,000	394,80	8 290,80
			"viz v.č. 01, 02" (21)		21,000		
144	M	55451235687	H - úsporné svítidlo 2x18W, 2x G 24d2, kruhové, IP65, včetně zdrojů	ks	4,000	364,70	1 458,80
			"viz v.č. 01, 02" (4)		4,000		
145	M	554512355	I - zářivkové svítidlo 2x36W, čirý prizmatický kryt, přisazené, elektronický předřadník, IP20	ks	12,000	479,50	5 754,00
			"viz v.č. 01, 02" (12)		12,000		
146	M	554512366	J - zářivkové svítidlo 2x36W, celoplastové prachotěsné, difuzor - PC, elektronický předřadník, IP67	ks	5,000	479,50	2 397,50
			"viz v.č. 01, 02" (5)		5,000		
147	M	640225	JN - zářivkové svítidlo 2x36W, celoplastové prachotěsné, difuzor - PC, elektronický předřadník, IP67, s nouzovým modulem 1hod	ks	1,000	941,50	941,50
			"viz v.č. 01, 02" (1)		1,000		
148	M	568254	K - zářivkové svítidlo 3x18W, AL leštěná mřížka, přisazené, elektronický předřadník, IP20	ks	8,000	570,50	4 564,00
			"viz v.č. 01, 02" (8)		8,000		
149	M	5678	KN - zářivkové svítidlo 3x18W, AL leštěná mřížka, přisazené, elektronický předřadník, IP20, s nouzovým modulem 1hod	ks	6,000	998,90	5 993,40
			"viz v.č. 01, 02" (6)		6,000		
150	M	563298	L - úsporné svítidlo s IR senzorem, úhel snímání 360°, kruhové, se speciální úspornou zářivkou 14W určenou pro časté spinání, IP20, včetně zdroje	ks	2,000	493,50	987,00
			"viz v.č. 01, 02" (2)		2,000		
151	M	94856	MN - úsporné svítidlo 2x26W, G 24q2, kruhové (průměr 420mm), elektronický předřadník, IP20, nástěnné, s nouzovým modulem 1hod	ks	3,000	871,50	2 614,50
			"viz v.č. 01, 02" (3)		3,000		
152	M	948589	N - nouzové svítidlo 1x11W, IP22, 1hod, s možností připevnění oboustranného piktogramu, včetně zdroje a piktogramu	ks	7,000	591,50	4 140,50
			"viz v.č. 01, 02" (7)		7,000		
153	M	948545	N' - nouzové svítidlo 1x11W, IP22, 1hod, umístěné ve výšce +2,2m nad podlahou, piktogram umístěn pod svítidlo, včetně zdroje a piktogramu	ks	14,000	591,50	8 281,00
			"viz v.č. 01, 02" (14)		14,000		
154	M	948536	NN - nouzové svítidlo 1x11W, IP44, 1hod, baterie se umístí do zádveři 1.01, včetně zdroje	ks	1,000	591,50	591,50
			"viz v.č. 01, 02" (1)		1,000		
155	M	27575	O - halogenový reflektor 1x150W, IP44, včetně zdroje	ks	1,000	1 510,60	1 510,60
			"viz v.č. 01, 02" (1)		1,000		
156	M	68122060	zářivková trubice 36 W/840, 36W, 3350lm, 10000hod	ks	237,000	31,50	7 465,50
			"viz v.č. 01, 02" (237)		237,000		
157	M	68127086	zářivková trubice 36 W/940, 36W, 2900lm, 10000hod	ks	32,000	42,70	1 366,40
			"viz v.č. 01, 02" (32)		32,000		
158	M	68122015	zářivková trubice 18 W/840, 18W, 1350lm, 10000hod	ks	145,000	35,00	5 075,00
			"viz v.č. 01, 02" (145)		145,000		
159	M	358225412	ekologický příplatek za svítidlo	ks	232,000	5,95	1 380,40
			"viz v.č. 01, 02" (232)		232,000		
160	M	358225413	ekologický příplatek za zdroj	ks	438,000	3,85	1 686,30
			"viz v.č. 01, 02" (438)		438,000		
161	M	354419970	svorka uzemňovací 32x29x2 mm (OP)	kus	25,000	14,00	350,00
			"viz v.č. 01, 02" (25)		25,000		
162	M	354419980	ZS4 zemnicí svorka pro vodovodní baterie	kus	5,000	14,00	70,00
			"viz v.č. 01, 02" (5)		5,000		
163	M	354419990	ZSA 16 zemnicí svorka	kus	10,000	14,00	140,00
			"viz v.č. 01, 02" (10)		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
164	M	354420710	páska měděná zemní 1 m	m	4,000	14,00	56,00
			"viz v.č. 01, 02" (4)		4,000		
165	M	01000740	vodič H07V-K 4 zelenožlutý (CYA)	m	230,000	7,91	1 819,30
			"viz v.č. 01, 02" (230)		230,000		
166	M	01000980	vodič H07V-K 10 zelenožlutý (CYA)	m	15,000	23,10	346,50
			"viz v.č. 01, 02" (15)		15,000		
167	M	01001100	vodič H07V-K 16 zelenožlutý (CYA)	m	30,000	33,60	1 008,00
			"viz v.č. 01, 02" (30)		30,000		
168	M	01001160	vodič H07V-K 25 zelenožlutý (CYA)	m	270,000	54,60	14 742,00
			"viz v.č. 01, 02" (270)		270,000		
169	M	01001280	vodič H07V-K 50 zelenožlutý (CYA)	m	60,000	87,50	5 250,00
			"viz v.č. 01, 02" (60)		60,000		
170	M	03000165	kabel CYKY-O 3x1,5	m	512,000	7,70	3 942,40
			"viz v.č. 01, 02" (512)		512,000		
171	M	03000175	kabel CYKY-J 3x1,5	m	1 824,000	7,70	14 044,80
			"viz v.č. 01, 02" (1824)		1 824,000		
172	M	03000195	kabel CYKY-J 3x2,5	m	2 191,000	12,60	27 606,60
			"viz v.č. 01, 02" (2191)		2 191,000		
173	M	03000215	kabel CYKY-J 3x4	m	27,000	22,40	604,80
			"viz v.č. 01, 02" (27)		27,000		
174	M	03000270	kabel CYKY-O 4x1,5	m	52,000	11,20	582,40
			"viz v.č. 01, 02" (52)		52,000		
175	M	03000360	kabel CYKY-J 5x1,5	m	203,000	12,95	2 628,85
			"viz v.č. 01, 02" (203)		203,000		
176	M	03000365	kabel CYKY-J 5x2,5	m	34,000	21,00	714,00
			"viz v.č. 01, 02" (34)		34,000		
177	M	03000375	kabel CYKY-J 5x6	m	45,000	50,40	2 268,00
			"viz v.č. 01, 02" (45)		45,000		
178	M	03000380	kabel CYKY-J 5x10	m	78,000	87,50	6 825,00
			"viz v.č. 01, 02" (78)		78,000		
179	M	07001370	kabel CGSG 5Gx2,5 pryžový	m	3,000	31,50	94,50
			"viz v.č. 01, 02" (3)		3,000		
180	K	PM	Přidružený materiál	%	5 867,112	2,10	12 320,94
181	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	8 841,206	0,70	6 188,84
182	K	ZV	Zednické výpomoci	%	8 841,206	0,70	6 188,84

21-Mb - Rozváděč HR (viz v.č. 03)

31 146,09

183	K	210120401	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	6,000	26,60	159,60
184	K	210120451	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	59,50	59,50
185	K	210120465	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus	10,000	59,50	595,00
186	K	210121011	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	66,50	66,50
187	K	210122002	Montáž svodiče bleskových proudů nn 1.stupeň jednopólových impulzní proud do 100 kA	kus	3,000	66,50	199,50
188	K	210130102	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A	kus	1,000	65,80	65,80
189	K	210130104	Montáž stykačů střídavých vestavných třípólových do 25 A	kus	1,000	65,80	65,80
190	K	210130108	Montáž stykačů střídavých vestavných třípólových do 160 A	kus	1,000	65,80	65,80
191	K	210140551	Montáž se zapojením přepínače 1-0-2	kus	1,000	45,50	45,50
192	K	210110071	Montáž spínače nn soumrakový se zapojením vodičů šroubové připojení	kus	1,000	45,50	45,50
193	K	210160682	Montáž elektroměrů třífázových	kus	3,000	38,50	115,50
194	K	PC1	Montáž přístrojového roštu	ks	1,000	140,00	140,00
195	K	PC2	Montáž krycího plechu	ks	1,000	175,00	175,00
196	K	PC3	Drátování a propojení přístrojů, svorek v rozváděči	ks	1,000	294,00	294,00
197	K	PC4	Zaměření rozváděče na místě	nh	6,000	7,00	42,00
198	M	40040015	jistič B6/1, 6A, 230V	ks	2,000	87,50	175,00
199	M	541357175875	jistič B10/1, 10A, 230V	ks	4,000	54,60	218,40
200	M	410400563	jistič C32/3, 25A, 400V	ks	1,000	54,60	54,60
201	M	41040025	jistič B16/3, 16A, 400V	ks	1,000	245,00	245,00
202	M	41040045	jistič B40/3, 40A, 400V	ks	1,000	385,00	385,00
203	M	41040050	jistič B50/3, 50A, 400V	ks	8,000	785,00	6 280,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
204	M	47040710	chránič 10/1N/B/003, 10A, 230V	ks	1,000	1 245,00	1 245,00
205	M	48050185	svodič bleskových proudů s jiskřištěm I. + II. stupeň, modulární, komplet, TN-C	ks	1,000	5 215,00	5 215,00
206	M	56080610	stykač S20-20, 20A	ks	1,000	385,00	385,00
207	M	55042515	stykač S25-40, 25A	ks	1,000	385,00	385,00
208	M	55075455	stykač 3p 125A, 400V, cívka 230V	ks	1,000	871,50	871,50
209	M	54140265	přepínač 1-0-2, 16A, 230V	ks	1,000	171,50	171,50
210	M	54165842	soumrakový spínač s integrovaným časovačem	ks	1,000	521,50	521,50
211	M	3754	svorkovnice 2,5mm2 na lištu černá	ks	15,000	3,50	52,50
212	M	37575	svorkovnice 2,5mm2 na lištu sv. modrá	ks	1,000	3,50	3,50
213	M	12010140	svorkovnice 6mm2 na lištu černá	ks	3,000	7,00	21,00
214	M	12010190	svorkovnice 10mm2 na lištu černá	ks	12,000	10,50	126,00
215	M	12010240	svorkovnice 16 mm2 na lištu černá	ks	15,000	17,50	262,50
216	M	5413569	přístrojový rošt - pole č.2 šířka 600mm	ks	1,000	7 805,00	7 805,00
217	M	541235612	krycí plech	m2	1,400	1 750,00	2 450,00
218	M	54135623	propojovací systém, drátovací vodiče apod.	ks	1,000	1 592,50	1 592,50
219	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	545,592	1,00	545,59

357-1 - Rozváděč RS1 (viz v.č. 04)

28 175,00

220	M	30040600	oceloplechová rozvodnice s dveřmi s požární odolností EI30-DP1-S - komplet vč. roštů, krytů apod, barva dveří bílá, rozměr: v900 x š600 x h200	ks	1,000	1 995,00	1 995,00
221	M	1645	svodič přepětí II. stupeň, TN-S, 4pólový	ks	1,000	4 036,20	4 036,20
222	M	54140058	vypínač trojpolový 63/3, 63A, 400V	ks	1,000	595,00	595,00
223	M	55030	jistič B16/1, 16A, 230V	ks	19,000	54,60	1 037,40
224	M	541357175875	jistič B10/1, 10A, 230V	ks	14,000	54,60	764,40
225	M	47040050	chránič 25/4/003, 25A, 400V, 30mA	ks	5,000	591,50	2 957,50
226	M	47040765	chránič 16/1N/C/003, 16A, 230V, 30mA	ks	12,000	871,50	10 458,00
227	M	47040720	chránič 16/1N/B/003, 16A, 230V, 30mA	ks	3,000	871,50	2 614,50
228	M	3754	svorkovnice 2,5mm2 na lištu černá	ks	48,000	3,50	168,00
229	M	37575	svorkovnice 2,5mm2 na lištu sv. modrá	ks	15,000	3,50	52,50
230	M	12010190	svorkovnice 10mm2 na lištu černá	ks	3,000	10,50	31,50
231	M	545545656	svorkovnice PEN 7polu zelenožlutá	ks	1,000	17,50	17,50
232	M	5455	svorkovnice PE 7 polu zelenožlutá	ks	8,000	17,50	140,00
233	M	545463546	svorkovnice N 7 polu modrá	ks	7,000	17,50	122,50
234	M	14510105	lišta propojovací 63A	ks	4,000	245,00	980,00
235	M	7545452	vnitřní zapojení včetně drátování, materiálu a ostatní, komplet	ks	1,000	420,00	420,00
236	M	4104001	montáž jednoho modulu přistruje	ks	85,000	21,00	1 785,00

357-2 - Rozváděč RS2 (viz v.č. 05)

25 137,00

237	M	30040615	rozváděč oceloplechový pod omítku, 144modulů, rozměr: v1070 x š588 x h136	ks	1,000	2 205,00	2 205,00
238	M	1645	svodič přepětí II. stupeň, TN-S, 4pólový	ks	1,000	3 339,00	3 339,00
239	M	54140058	vypínač trojpolový 63/3, 63A, 400V	ks	1,000	595,00	595,00
240	M	41040035	jistič B25/3, 25A, 400V	ks	1,000	283,50	283,50
241	M	41040080	jistič B16/3N, 16A, 400V	ks	1,000	245,00	245,00
242	M	55030	jistič B16/1, 16A, 230V	ks	24,000	54,60	1 310,40
243	M	541357175875	jistič B10/1, 10A, 230V	ks	9,000	54,60	491,40
244	M	47040050	chránič 25/4/003, 25A, 400V, 30mA	ks	6,000	591,50	3 549,00
245	M	47040765	chránič 16/1N/C/003, 16A, 230V, 30mA	ks	12,000	707,00	8 484,00
246	M	47040720	chránič 16/1N/B/003, 16A, 230V, 30mA	ks	2,000	707,00	1 414,00
247	M	3754	svorkovnice 2,5mm2 na lištu černá	ks	50,000	3,50	175,00
248	M	37575	svorkovnice 2,5mm2 na lištu sv. modrá	ks	15,000	3,50	52,50
249	M	12010090	svorkovnice 4mm2 na lištu černá	ks	3,000	7,00	21,00
250	M	12010190	svorkovnice 10mm2 na lištu černá	ks	3,000	10,50	31,50
251	M	5455	svorkovnice PE 7 polu zelenožlutá	ks	8,000	17,50	140,00
252	M	545463546	svorkovnice N 7 polu modrá	ks	8,000	17,50	140,00
253	M	14510105	lišta propojovací 63A	ks	4,000	245,00	980,00
254	M	7545452	vnitřní zapojení včetně drátování, materiálu a ostatní, komplet	ks	1,000	53,20	53,20
255	M	4104001	montáž jednoho modulu přistruje	ks	93,000	17,50	1 627,50

357-3 - Rozváděč R-TU (viz v.č. 06)

10 143,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
256	M	31040060	plastová rozvodnice s rozhraním nástěnná, 36modulů, rozměr: v610 x š448 x h160	ks	1,000	2 275,00	2 275,00
257	M	48050192	svodič přepětí II. stupeň, TN-S, 4pólový	ks	1,000	3 395,00	3 395,00
258	M	5414005	přepínač čtyřpólový 1-0-2, 40A/4, 40A, 400V	ks	1,000	206,50	206,50
259	M	40040165	jistič C20/1, 20A, 230V	ks	1,000	69,30	69,30
260	M	40040185	jistič C25/1, 20A, 230V	ks	1,000	73,50	73,50
261	M	40040160	jistič C16/1, 16A, 230V	ks	1,000	54,60	54,60
262	M	40040080	jistič B16/1N, 16A, 230V	ks	1,000	143,50	143,50
263	M	541357175875	jistič B10/1, 10A, 230V	ks	1,000	54,60	54,60
264	M	47040765	chránič 16/1N/C/003, 16A, 230V, 30mA	ks	2,000	707,00	1 414,00
265	M	3754	svorkovnice 2,5mm2 na lištu černá	ks	5,000	3,50	17,50
266	M	37575	svorkovnice 2,5mm2 na lištu sv. modrá	ks	3,000	3,50	10,50
267	M	12010090	svorkovnice 4mm2 na lištu černá	ks	2,000	7,00	14,00
268	M	12010140	svorkovnice 6mm2 na lištu černá	ks	3,000	7,00	21,00
269	M	12010190	svorkovnice 10mm2 na lištu černá	ks	3,000	10,50	31,50
270	M	5455	svorkovnice PE 7 polu zelenožlutá	ks	2,000	17,50	35,00
271	M	545463546	svorkovnice N 7 polu modrá	ks	1,000	17,50	17,50
272	M	14510105	lišta propojovací 63A	ks	1,000	245,00	245,00
273	M	75454555	vnitřní zapojení včetně drátování, materiálu a ostatní, komplet	ks	1,000	1 750,00	1 750,00
274	M	4104001	montáž jednoho modulu přistruje	ks	18,000	17,50	315,00

Dílčí rekapitulace silnoproudu

stavba: VUZ OPAVA, KRNOVSKÁ 77
Objekt: Rekonstrukce objektu a změna užívání -(část 1-interiér+rampa)
Část: STANOVENÍ CENY
JKSO: 812
Objednatel: Armádní Servisní, p.o.
Zhotovitel:
Datum: 7. 11. 2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

PSV

1	Dodávky PZTS, EKV	412 783,21
2	Montáž PZTS, EKV	138 852,00
3	Dodávky CCTV	112 452,20
4	Montáže CCTV	26 745,60
5	Dodávky EPS	409 464,30
6	Montáž EPS	82 474,00
7	Dodávky SK	422 816,10
8	Montáže SK	187 124,00
9	Přidružené náklady	21 350,00

Celkem

1 814 061,41

PROPOČET

Stavba: VUZ OPAVA, KRNOVSKÁ 77
 Objekt: Rekonstrukce objektu a změna užívání - slaboproud (interiér+rampa) - stanovení ceny dle DSP
 Část: STANOVENÍ CENY
 JKSO: 812

Objednatel: Armádní Servisní, p.o.

Zhotovitel:

Datum:

7. 11. 2013

Popis	Popis	Množství celk.	Měrná jednotka	Cena jednotková	Cena celkem
1	1	2	3	4	5
	Práce a dodávky PSV				1 814 061,41
	Dodávky PZTS, EKV				412 783,21
1	V ASSET 804 X Řídící jednotka ASSET - 4.linky (XPORT, FÓLIE "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	ks	1	12 768,21 Kč	12 768,21
2	V ZDROJ PWR-532 V KRYTU Zálohovaný zdroj 5+3+2A kryt aku 60A "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	ks	2	1 669,50 Kč	3 339,00
3	ACC400 Akumulátor bezúdržbový 12V, 40Ah (197x165x170 mm) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	ks	1	1 907,50 Kč	1 907,50
4	ACC650; Akumulátor bezúdržbový 12V, 65Ah (350x166x174 mm) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	ks	1	2 901,50 Kč	2 901,50
5	V KLÁVESNICE KMU-4 Klávesnice pro ovládání ústředn ASSET, M "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	ks	6	2 319,10 Kč	13 914,60
6	V KRYT KLÁVESNICE KMU Kryt pro ovl.klávesnici KMU-4 na omítk "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	ks	4	177,80 Kč	711,20
7	V LML-8 LINKOVÝ MODUL Linkový modul pro systémy ASSET v kryt "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	ks	20	801,50 Kč	16 030,00
8	V RELML-8 Modul 8 relé pro připojení k LML-8 (relé mohou spí "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	ks	1	409,50 Kč	409,50
9	V RELML-1 Modul 1 relé pro připojení k LML-8 (relé mohou spí "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	ks	2	409,50 Kč	819,00
10	SW ASSET server large Server. nadst. pro síť ústř. Asset neo "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	ks	1	409,50 Kč	409,50
11	SW ASSET Klient SW pro klientskou stanici ústředny Asset nut "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	ks	1	2 765,00 Kč	2 765,00
12	SW ASSET config Program pro konfiguraci ústředny Asset "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	ks	1	3 150,00 Kč	3 150,00
13	Duální detektor ADM-QXB12T "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	ks	37	2 139,90 Kč	79 176,30
14	FG1625TAS-G3 Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m a stín "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	ks	34	636,30 Kč	21 634,20
15	MAS303 MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	ks	66	215,60 Kč	14 229,60
16	PODLOŽKA MAS Distanční podložka pod magnety MAS203, MAS303 n "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	ks	66	2,80 Kč	184,80
17	RKZ111 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svor "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	ks	45	178,50 Kč	8 032,50
18	S3040/SR Tisňový hlásič s pamětí poplachu, tichá aktivace vý "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	ks	1	532,70 Kč	532,70
19	ART1490CR Signalizační velká LED dioda v krytu barva červená "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	ks	2	138,60 Kč	277,20
20	SC100 Univerzální ořesový detektor na trezory, trezorové mí "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	ks	3	2 124,50 Kč	6 373,50
21	SC110 Montážní ocelová podložka šroubovací pro montáž SC1XX "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	ks	3	277,90 Kč	833,70
22	SC114 Armovaný kabel o délce 1,8m s 8-mi vodiči "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	ks	3	494,20 Kč	1 482,60
23	Souprava domovního telefonu s pěti tlačítky "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	kpl	5	6 615,00 Kč	33 075,00
24	KE300S24LSOH Instalační kabel KELine Giga 4x2xAWG24 Cat.5E "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	m	925	4,90 Kč	4 532,50
25	FI-H06, stíněný šestižilový kabel pro EZS "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	m	2655	5,60 Kč	14 868,00
26	4520011H07V-K 1,5 CERN CYA 4520011 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	m	925	3,50 Kč	3 237,50
27	4520041H07V-K 1,5 CERVENA CYA 4520041 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	m	925	3,50 Kč	3 237,50
28	LH40X40 2M Lišta hranatá LHD 40 x 40 délka 2m HD "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	m	360	19,60 Kč	7 056,00
29	LH20X20 2M Lišta hranatá LHD 20 x 20 délka 2m HD	m	85	11,90 Kč	1 011,50

30	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
	1232DSUPER MONOFLEX EN 750 N	m	80	19,60 Kč	1 568,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
31	V ASSET 20 V KRYTU Dveřní modul pro 2 čtečky pro 1 dveře- sl	ks	4	5 817,00 Kč	23 268,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
32	V ASSET 10 V KRYTU Dveřní modul - slouží k připojení čteček	ks	3	5 817,00 Kč	17 451,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
33	V ASSET 301 Čtečka bezkontaktních karet cotag bez PIN - čtec	ks	9	1 452,50 Kč	13 072,50
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
34	V ASSET 311 Čtečka bezkontaktních karet cotag s PIN	ks	2	5 351,50 Kč	10 703,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
35	DELL OptiPlex 790 DT INTEL DUAL DISPLAY	ks	1	4 795,00 Kč	4 795,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
36	LCD monitor 24"	ks	1	6 125,00 Kč	6 125,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
37	CTPC2 Cotag - čtečka pro připojení ke klávesnici	ks	1	4 193,00 Kč	4 193,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
38	Barva šedá, čtecí vzdálen	ks	50	20,30 Kč	1 015,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
39	V ZDROJ PWR-532 V KRYTU Zálohovaný zdroj 5+3+2A kryt aku 60A	ks	1	1 200,50 Kč	1 200,50
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
40	ACC400 Akumulátor bezúdržbový 12V, 40Ah (197x165x170 mm)	ks	1	213,50 Kč	213,50
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
41	BEFO11211 Elektrický otvírač 12V/230mA, stav. stěelka, dioda	ks	1	640,50 Kč	640,50
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
42	ABLOY EL560 / 60 Elektromechanický hluboký samozamykací paní	ks		10 500,00 Kč	
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
43	IKON SX03F1 Bezpečnostní kování klika x klika pro EL560,9mm	ks		2 315,00 Kč	
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
44	EA218; Kabel k elektromechanickým a elektromotorickým zámům	ks		750,00 Kč	
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
45	EA280; Kabelová zadlabací průchodka (260 mm)	ks		650,00 Kč	
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
46	Dělený čtyřhran; Dělený čtyřhran s redukcí z 8mm na 9 mm pro	ks		350,00 Kč	
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
47	EA321/322/323/324; Protiplechy k elektromechanickým a elektr	ks		500,00 Kč	
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
48	BPNOCLEDOOR Plastové povrchové odchodové tlačítko s NO konta	ks	4	360,50 Kč	1 442,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
49	KE300S24LSOH Instalační kabel KLine Giga 4x2xAWG24 Cat.5E	m	215	5,60 Kč	1 204,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
50	4520011H07V-K 1,5 CERNÁ CYA 4520011	m	215	3,50 Kč	752,50
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
51	4520041H07V-K 1,5 CERNÁ CYA 4520041	m	215	3,50 Kč	752,50
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
52	LH40X40 2M Lišta hranatá LHD 40 x 40 délka 2m HD	m	80	9,80 Kč	784,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
53	LH20X20 2M Lišta hranatá LHD 20 x 20 délka 2m HD	m	80	9,80 Kč	784,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
54	1232DSUPER MONOFLEX EN 750 N	m	30	8,40 Kč	252,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
55	11654 Jistič Domae B/16A 3P 11654	ks	3	245,00 Kč	735,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
56	Drobný instalační materiál	kpl	1	1 470,00 Kč	1 470,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
57	V LATIS LF2400 + vysílačka RACOM	ks	1	47 495,00 Kč	47 495,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
58	V ROL-N RESET MODUL NCL Resetovací obvod pro elektroniku NCL	ks	1	1 715,00 Kč	1 715,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
59	V DCL ODPOJOVAČ RDST Odpojovač radiostanice	ks	1	1 295,00 Kč	1 295,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
60	CG90L-PO 90E Přepětová ochrana koaxiální	ks	1	1 389,50 Kč	1 389,50
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
61	Koaxial RG-59U/48FAS, vnitřní, 75 Ohm, plášť 5mm, dielektrik	m	75	73,50 Kč	5 512,50
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
62	Anténa lehčená venk	ks	1	2 420,60 Kč	2 420,60
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
63	V POF-1 Přepětová ochrana telefonní linky	ks	1	1 389,50 Kč	1 389,50
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				

64	Výložník pro uchycení antény "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	ks	1	245,00 Kč	245,00
	Montáž PZTS, EKV				138 852,00 Kč
65	Montáž ústředny "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	1 470,00 Kč	1 470,00 Kč
66	Montáž zdroje s dobíječem v OC skřini "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	2	ks	87,50 Kč	175,00 Kč
67	Instalace akumulátoru "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	2	ks	59,50 Kč	119,00 Kč
68	Montáž klávesnice "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	6	ks	595,00 Kč	3 570,00 Kč
69	Montáž boxu klávesnice na om. "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	4	ks	315,00 Kč	1 260,00 Kč
70	Montáž expanderu "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	20	ks	280,00 Kč	5 600,00 Kč
71	Montáž modulu výstupu "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	3	ks	175,00 Kč	525,00 Kč
72	Instalace SW server a klient "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	2 100,00 Kč	2 100,00 Kč
73	Montáž prostorového detektoru "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	37	ks	98,00 Kč	3 626,00 Kč
74	Montáž detektoru tříštění skla "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	34	ks	98,00 Kč	3 332,00 Kč
75	Montáž magnetického kontaktu "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	66	ks	59,50 Kč	3 927,00 Kč
76	Montáž a zapojení propojovací krabice s OK "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	45	ks	24,50 Kč	1 102,50 Kč
77	Montáž tísňového hlásiče "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	129,50 Kč	129,50 Kč
78	Montáž optické/akustické signalizace "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	2	ks	129,50 Kč	259,00 Kč
79	Montáž ořesového detektoru bez přípr. kov "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	3	ks	112,00 Kč	336,00 Kč
80	Programování základních parametrů ústř. "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	12	hod	245,00 Kč	2 940,00 Kč
81	Programování smyčky EZS "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	141	ks	31,50 Kč	4 441,50 Kč
82	Programování sys. Na jeden expander "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	20	ks	280,00 Kč	5 600,00 Kč
83	Montáž sirény "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	12	ks	112,00 Kč	1 344,00 Kč
84	Mapové podklady pro nadstavbu Latis SQL "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	kpl	2 695,00 Kč	2 695,00 Kč
85	Nastavení aktivních prvků a vazeb "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	141	ks	42,00 Kč	5 922,00 Kč
86	Montáž rozvodného členu "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	7	ks	320,60 Kč	2 244,20 Kč
87	Montáž čtečky "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	12	ks	171,50 Kč	2 058,00 Kč
88	Montáž zdroje s dobíječem v OC skřini "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	87,50 Kč	87,50 Kč
89	Instalace akumulátoru "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	59,50 Kč	59,50 Kč
90	Montáž el. ovládače do zárubní bez přípravy "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	59,50 Kč	59,50 Kč
91	Montáž odchodového tlačítka "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	4	ks	77,00 Kč	308,00 Kč
92	Programování a aktivace 1 karty "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	50	ks	45,50 Kč	2 275,00 Kč
93	Oživení systému náklady na 1 čtečku "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	12	ks	70,00 Kč	840,00 Kč
94	Instalace a konfigurace přístupu "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	8	hod	245,00 Kč	1 960,00 Kč
95	Instalace PC "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	kpl	3 150,00 Kč	3 150,00 Kč
96	Montáž domovního telefonu "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	5	kpl	150,50 Kč	752,50 Kč
97	Kabel do 10mm v trub.,liště "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	5975	m	4,90 Kč	29 277,50 Kč

98	Elinstal. lišta do LV 40 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	595	m	7,70 Kč	4 581,50 Kč
99	Trubka PVC na om. vč. přích. "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	110	m	7,70 Kč	847,00 Kč
100	Jistič jednopólový do 25A "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	3	ks	26,60 Kč	79,80 Kč
101	Zapojení zámku a koordinace bezpečnostních dveří "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	6	kpl	45,50 Kč	273,00 Kč
102	Montáž el. zámku hlavní vchod "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	kpl	45,50 Kč	45,50 Kč
103	Drobné stavební přípomosi, průrazy atd. "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	kpl	1 750,00 Kč	1 750,00 Kč
104	Montáž drobného instalačního materiálu "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	kpl	5 950,00 Kč	5 950,00 Kč
105	Montáž LATIS 2400 N UK Radiová měření, instalace a oživení o "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	15 995,00 Kč	15 995,00 Kč
106	Měření signálu "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	kpl	3 150,00 Kč	3 150,00 Kč
107	Připojení do nadstavby a grafické úpravy projektů "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	kpl	2 555,00 Kč	2 555,00 Kč
108	Nastavení aktivních bodů a vazeb "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	160	ks	31,50 Kč	5 040,00 Kč
109	Programování základních parametrů PCO "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	16	hod	210,00 Kč	3 360,00 Kč
110	Koordiná s PCO "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	8	hod	210,00 Kč	1 680,00 Kč
	Dodávky CCTV				112 452,20 Kč
111	re_porter-8 Kompaktní jednotka re_porter-8, 8x vstupy analog "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	23 880,50 Kč	23 880,50 Kč
112	re_porter-rack Montážní úchyt pro montáž jednotky re_porter+ "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	5 215,00 Kč	5 215,00 Kč
113	HDD/500GB/S-ATA Základní systémový HDD 500GB pro jednotky re "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	2 765,00 Kč	2 765,00 Kč
114	MF-2T-SATA HDD 2TB, S-ATA, RE, včetně montáže "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	5 220,60 Kč	5 220,60 Kč
115	APC Smart-UPS X 150VA LCD "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	14 101,50 Kč	14 101,50 Kč
116	LCD monitor224" "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	2	ks	7 413,00 Kč	14 826,00 Kč
117	WV-CP504E; 1/3" barevná CCD kamera s digitálním zpracováním obrazu "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	5	ks	3 169,60 Kč	15 848,00 Kč
118	Objektiv varifocal 3,5-8 mm, automat clona, LZA61/2SE "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	5	ks	1 562,40 Kč	7 812,00 Kč
119	BCV140 Stěnová/stropní konzola pro vnitřní kamery, délka 140 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	5	ks	1 715,00 Kč	8 575,00 Kč
120	BNC C 50V BNC konektor pro kabel H121, krimpovací "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	18	ks	11,90 Kč	214,20 Kč
121	TRF-24100T-IP55 Transformátor toroidní, 230V/24Vac, 100VA, I "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	2	ks	856,10 Kč	1 712,20 Kč
122	11654 Jistič Domae B/16A 3P 11654 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	315,00 Kč	315,00 Kč
123	H121 PVC/100 Koaxiální kabel, plášť PVC, vnitřní instalace, "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	396	ks	7,70 Kč	3 049,20 Kč
124	H05VV-F 3G1,5 B31 3m černá Flexo PVC 3G1,5 úhlová 3m černá B "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	280	ks	10,50 Kč	2 940,00 Kč
125	Lišta vkladací "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	120	m	11,90 Kč	1 428,00 Kč
126	Drobný instalační materiál "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	kpl	4 550,00 Kč	4 550,00 Kč
	Montáže CCTV				26 745,60
127	Instalace záznamového zařízení "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	4 550,00 Kč	4 550,00 Kč
128	Instalace kamery vnitřní "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	5	ks	1 120,00 Kč	5 600,00 Kč
129	Montáž objektivu "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	5	ks	455,00 Kč	2 275,00 Kč
130	Upevnění držáku "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	5	ks	175,00 Kč	875,00 Kč
131	Úvedení do chodu a nast. kamery vnitřní "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	5	ks	315,00 Kč	1 575,00 Kč

132	Montáž BNC konektoru "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	18	ks	31,50 Kč	567,00 Kč
133	Montáž transformátoru "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	2	ks	59,50 Kč	119,00 Kč
134	Jistič jednopólový do 25A "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	26,60 Kč	26,60 Kč
135	Instalace UPS RACK "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	175,00 Kč	175,00 Kč
136	Programování záznamového zařízení / kamera Analog. "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	5	ks	175,00 Kč	875,00 Kč
137	Programování uživatelských požadavků "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	16	hod	245,00 Kč	3 920,00 Kč
138	Kabel do 10mm v trub.,liště "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	676	m	7,00 Kč	4 732,00 Kč
139	Elinstal. lišta do LV 40 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	120	m	9,80 Kč	1 176,00 Kč
140	Montáž drobného instalačního materiálu "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	kpl	280,00 Kč	280,00 Kč
141	Dodávky EPS 808004 Ústředna EPS IQ8control M VdS G 299044 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	25 795,00 Kč	409 464,30 25 795,00
142	786409 Čelní ovl. panel 1/4 VGA pro ústřednu 8000C/M, IQ8Con "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	5 819,80 Kč	5 819,80
143	785109 LCD-IP zobrazovací panel CZ "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	6 019,30 Kč	6 019,30
144	804382.D0 Mikromodul Esserbus Plus pro IQ8Control "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	3	ks	5 765,90 Kč	17 297,70
145	772476 Mikromodul. karta IQ8ControlM se třemi pozicemi pro M "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	6 019,30 Kč	6 019,30
146	772477 Periferní modul IQ8ControlC/M rozhr. pro OPPO a 1 MM "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	3 430,00 Kč	3 430,00
147	802373 OT - multisenzorový hlásič série IQ8Quad - G 205070 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	112	ks	1 274,00 Kč	142 688,00
148	802271 Termodiferenciální hlásič série IQ8Quad - VdS G 204 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	3	ks	994,00 Kč	2 982,00
149	805590 Sokl hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQ8Quad "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	115	ks	99,40 Kč	11 431,00
150	804905 Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	10	ks	1 036,00 Kč	10 360,00
151	704900 Skříň tlačítkový hlásič IQ8 červená se sklíčkem, RAL "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	10	ks	241,50 Kč	2 415,00
152	960003.10.GB Síťový zdroj 24VDC/5A, 17 Ah "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	9 131,50 Kč	9 131,50
153	ACC150 Akumulátor bezúdržbový 12V, 17Ah (181x76x167 mm) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	2	ks	689,50 Kč	1 379,00
154	766225 Multifunkční siréna červená 9-15 V DC, 18-28 V DC, 103 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	12	ks	1 970,50 Kč	23 646,00
155	766237 Spodní část s bočními vstupy pro sirénu 766235 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	12	ks	112,00 Kč	1 344,00
156	SD-728-I Autonomní optokouřový detektor 9V, včetně baterie, "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	56	ks	1 064,00 Kč	59 584,00
157	Převodník RS232/TCP-IP "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	5 824,70 Kč	5 824,70
158	J-Y(St)Y 2x2x0,8 rudá Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 rudá "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1960	m	5,60 Kč	10 976,00
159	KABEL PRAFLaDur 2x1.5 Hnědý kabel 2x1.5 PH120-R B2caS1D0 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	485	m	18,20 Kč	8 827,00
160	LH20X20 2M Lišta hranatá LHD 20 x 20 délka 2m HD "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1185	m	11,90 Kč	14 101,50
161	1232DSUPER MONOFLEX EN 750 N "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	150	m	19,60 Kč	2 940,00
162	MHY912 OPPO obslužné pole požární ochrany "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	6 930,00 Kč	6 930,00
163	110.229 KTPO s vyhříváním Klíčový trezor požární ochrany s u "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	15 400,00 Kč	15 400,00
164	PRAFLAGUARD-F5X2X0,8KABEL PRAFLAGUARD-F 5x2x0,8 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	100	m	41,34 Kč	4 133,50
165	KOV HO PŘÍCHYTKA POŽ. KABELU PP-5 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	800	m	6,30 Kč	5 040,00

166	Drobný instalační materiál "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	kpl	5 950,00 Kč	5 950,00
	Montáž EPS				82 474,00 Kč
167	Montáž ústředny EPS "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	3 349,50 Kč	3 349,50 Kč
168	Montáž rozšiřující karty do ústředny "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	6	ks	455,00 Kč	2 730,00 Kč
169	Montáž a oživení ext. tabla EPS "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	195,50 Kč	195,50 Kč
170	Montáž patice čidla "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	115	ks	59,50 Kč	6 842,50 Kč
171	Montáž automatického hlásiče "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	115	ks	82,10 Kč	9 441,50 Kč
172	Montáž tlačítkového hlásiče "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	10	ks	315,00 Kč	3 150,00 Kč
173	Montáž zdroje s dobíječem v OC skříní "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	175,00 Kč	175,00 Kč
174	Montáž skříně zdroje, akumulátoru "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	2	ks	280,00 Kč	560,00 Kč
175	Montáž vnější sirény, majáku "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	12	ks	150,50 Kč	1 806,00 Kč
176	Montáž a oživení OPPO "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	315,00 Kč	315,00 Kč
177	Instalace a zapojení klíčového trezoru "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	ks	175,00 Kč	175,00 Kč
178	Oživení hlásiče "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	127	ks	31,50 Kč	4 000,50 Kč
179	Programování ústředny "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	16	hod	245,00 Kč	3 920,00 Kč
180	Oživení a programování ústředny / čidlo "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	127	ks	24,50 Kč	3 111,50 Kč
181	Montáž autonomního hlásiče "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	56	ks	101,50 Kč	5 684,00 Kč
182	Programování SW Latis "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	32	hod	245,00 Kč	7 840,00 Kč
183	Kabel do 10mm v trub., liště "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	2445	m	4,20 Kč	10 269,00 Kč
184	Elinstal. lišta do LV 40 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1185	m	8,40 Kč	9 954,00 Kč
185	Trubka PVC na om. vč. přích. "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	150	m	8,40 Kč	1 260,00 Kč
186	Montáž příchytky PO "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	800	ks	3,50 Kč	2 800,00 Kč
187	Mapové podklady pro nastavbu Latis SQL "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	kpl	2 695,00 Kč	2 695,00 Kč
188	Nastavení aktivních prvků a vazeb "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	115	ks	10,00 Kč	1 150,00 Kč
189	Montáž drobného instalačního materiálu "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	1	kpl	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč
	Dodávky SK				422 816,10
190	PK140X70D 2M Kanál parapetní PK 140x70D HD "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	560	m	175,00 Kč	98 000,00
191	8462HBKRYT DIL SPOJOVACÍ PK140X70D "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	200	ks	58,10 Kč	11 620,00
192	8595057629011 Krabice instalační KP PK do parapet.kanálu PK. "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	132	ks	18,90 Kč	2 494,80
193	8455HBKRYT ROHOVÝ VNI PK110X70D "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	10	ks	79,80 Kč	798,00
194	8456HBKRYT ROH VNEJSÍ PK110X70D "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	10	ks	79,80 Kč	798,00
195	8454HBKRYT ODBOCNÝ PK110X70D "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	5	ks	79,80 Kč	399,00
196	Modulární patch panel KELine pro systém 10Giga osazený 24xRJ45 Cat.6A CI "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	12	ks	1 389,50 Kč	16 674,00
197	TB012SM Optický kabel KELine univerzální 12-vláknový 9/125 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	65	metr	9,66 Kč	627,90
198	CLT012M5 Optický kabel KELine univerzální 12-vláknový 50/125 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	65	metr	13,30 Kč	864,50
199	KE500S23/1 Instalační kabel KELine 10Giga 4x2xAWG23 Cat.6A	24200	metr	5,95 Kč	143 990,00

	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
200	19' rozvaděč stojanový 42U/800x800 dvoukřídle skleněné dveře	1	ks	9 192,40 Kč	9 192,40
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
201	Podstavec 800x800 s filtrem 1x	1	ks	1 158,50 Kč	1 158,50
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
202	Stabilizační sada (pár)	1	ks	175,00 Kč	175,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
203	Vertikální lišta 42U	1	ks	460,60 Kč	460,60
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
204	19" rozvodný panel 9x250V, 1U, 2m	1	ks	661,50 Kč	661,50
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
205	Vent.j.spodní(horní)220V/60W 4 ventil. ,termostat RAL7035	1	ks	2 651,60 Kč	2 651,60
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
206	19' vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta	12	ks	171,50 Kč	2 058,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
207	19' optická vana 1U bez čelního panelu	2	ks	65,80 Kč	131,60
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
208	Čelní panel pro optickou vanu 1U pro max. 24 SC duplex	2	ks	430,50 Kč	861,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
209	KE-SCD-SM Adaptér KELine SC-SC Duplex singlemode	12	kus	24,50 Kč	294,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
210	KE-SCD-MM Adaptér KELine SC-SC Duplex multimode	12	kus	3,50 Kč	42,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
211	KE30392 Optická kazeta KELine pro 2 x 8 svarů s víkem a drž	2	kus	202,30 Kč	404,60
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
212	F11002-40 Ochrana svaru 40 mm	24	kus	40,60 Kč	974,40
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
213	PIG09-SC-02 Pigtail KELine SC 9/125 OS1 2m	12	kus	8,40 Kč	100,80
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
214	PIG05-SC-02 Pigtail KELine SC 50/125 OM2 2m	12	kus	11,20 Kč	134,40
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
215	Cisco Catalyst Catalyst 2960S 24 Gige PoE 370W, 4 x SFP LAN Base	3	ks	20 891,50 Kč	62 674,50
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
216	SFP optický modul 1000Base-LX/LH (SM i MM vlákna	3	ks	1 669,50 Kč	5 008,50
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
217	APC Smart-UPS X 150VA LCD	1	ks	14 101,50 Kč	14 101,50
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
218	Smart modul APC 9630	1	ks	3 529,40 Kč	3 529,40
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
219	Modulární zásuvka KELine Modulo 50 neosazená pro 2xRJ45 bílá 80x80 mm	132	ks	71,40 Kč	9 424,80
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
220	Keystone modul KELine 10Giga 1xRJ45 Cat.6A STP beznástrojový	264	ks	50,40 Kč	13 305,60
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
221	KEL-C6-P-005 Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) STP	132	kus	34,30 Kč	4 527,60
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
222	KEL-C6-P-010 Patch kabel KELine 10Giga 2xRJ45 Cat.6(A) STP	132	kus	34,30 Kč	4 527,60
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
223	Drobný instalační materiál	1	kpl	10 150,00 Kč	10 150,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
	Montáže SK				187 124,00
224	Montáž parapetního kanálu	560	m	59,50 Kč	33 320,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
225	Montáž a zapojení Patch Panelu 24 portů	12	ks	175,00 Kč	2 100,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
226	Montáž rozvaděče skříňového	1	ks	1 750,00 Kč	1 750,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
227	Montáž 19" FO rozvaděče do dat.rozv.	2	ks	3 150,00 Kč	6 300,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
228	Montáž FO kazety	2	ks	315,00 Kč	630,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
229	Zakončení optického kabelu - svár pigteíl	24	ks	59,50 Kč	1 428,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
230	Měření a značení FO vlákna, měřicí protokol	24	ks	31,50 Kč	756,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
231	Instalace akt.prvku s managemtem	3	hod	245,00 Kč	735,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
232	Instalace modulu do akt.prvku	3	ks	595,00 Kč	1 785,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
233	Instalace UPS RACK, včetně modulu pro správu	1	ks	3 150,00 Kč	3 150,00

	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
234	Montáž zásuvky pod om. 2xRJ45	132	ks	59,50 Kč	7 854,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
235	Montáž Keystone modulu	264	ks	24,50 Kč	6 468,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
236	Měření a značení UTP segmentu, měřicí protokol	264	ks	35,00 Kč	9 240,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
237	Kabel do 10mm v trub., liště	24220	m	4,20 Kč	101 724,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
238	Elinstal. lišta do LV	555	m	8,40 Kč	4 662,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
239	Trubka PVC na om. vč. přích.	110	m	8,40 Kč	924,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
240	Montáž patch kabelu	264	ks	7,00 Kč	1 848,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
241	Montáž drobného instalačního materiálu	1	kpl	2 450,00 Kč	2 450,00
	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"				
	Dokumentace skutečného provedení	1	kpl	5 950,00 Kč	5 950,00
	Výchozí revize	1	kpl	5 250,00 Kč	5 250,00
	Doprava osobní	1	kpl	10 150,00 Kč	10 150,00

POUPIS PRACÍ

Objekt: VUZ OPAVA, KRNOVSKÁ 77
 Rekonstrukce objektu a změna užívání -(část 1-interiér+rampa)
 Ostatní a vedlejší náklady

Objekt: Armádní Servisní, p.o.

TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	K	0	110001001	Zařízení staveniště, ZOV - viz zov, TZ Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla (kanceláře řídicích pracovníků - min 2 kus mobilních kanceláří, sociální objekty pro pracovníky stavby - min 2 kus mobilní chemické WC, min 1kus skladu, provizorní zpevněné plochy pro skladování materiálů, oplocení stavby (neprůhledný mobilní plot výšky min 1800 mm , vč. vjezdové brány, ostraha staveniště, kompletní vnitřnostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. izolací, ohřevů, zařízení Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů), dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržování podmínek, možností nakládání s odpady, celková Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu.	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	21,0
2	K	0	110001002	Provozni a územní vlivy vlivy Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) Náklady spojené s mimostaveništní dopravou, územními vlivy (území se ztíženými výrobními podmínkami, se ztíženými dopravními podmínkami)	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	21,0
2	K	0	110001002	Kompletační činnost Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů.	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	21,0
3	K	0	110001003	Ostatní a vedlejší Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů inženýringu a administrativních nezbytných pro stavbu Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných pro kolaudaci apod. Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod. Zpracování časového harmonogramu stavby a zpracování ZOV	soubor soubor soubor soubor	1,000 1,000 1,000 1,000	14 000,00 3 221,00 1 800,00 2 300,00	14 000,00 3 221,00 1 800,00 2 300,00	21,0 21,0 21,0 21,0

Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	21,0
				Součinnost s koordinátorem BOZP	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	21,0
				Náklady na zajištění konkrétních opatření požadovaných koordinátorem BOZP	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	21,0
				Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami (mimo koordinátora BOZP), například: se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD apod.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
				Včasné odsouhlasení všech užitých materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, například: zajištění dokladů (certifikátů) se specifikací zadaných technických parametrů	soubor	1,000	2 600,00	2 600,00	21,0
				Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby	soubor	1,000	3 800,00	3 800,00	21,0
				Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nepředvídal, například: skryté betony, nefunkční	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	21,0
				Technická řešení - návrh a projednání rozdílů skutečně zjištěného stávajícího stavu se stávajícím stavem předpokládaného projektantem	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	21,0
				Provedení odtrhových a vývažných zkoušek - fasáda, střecha. Vypracování kotevních plánů vč. odsouhlasení GP.	soubor	1,000	6 800,00	6 800,00	21,0
				Náklady spojené s provedením sond do střešní konstrukce pro ověření stávající skladby (min 3 kus)	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	21,0
				Třídění odpadu.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
				Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do bezvadného stavu	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	21,0
				Protokolární zpětné předání pozemků dotčených stavbou příslušným správcům po dokončení realizace	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
				Zajištění všech dokladů nutných pro kolaudační řízení a pro vydání kolaudačního rozhodnutí	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	21,0
				Veškeré náklady na projektové práce, například: A) doplnění prováděcí dokumentace (např. konstrukční detaily, výrobní a dílenská dokumentace) dle potřeb a úvahy zhotovitele stavby, B) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, C) doplnění nebo přepracování projektové dokumentace skutečného provedení stavu v případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení vpožadovaném počtu vyhotoveních dle ZD.	soubor	1,000	7 200,00	7 200,00	21,0
				Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické a tiskové podobě. A) Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci, C) Fotodokumentace	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
				Pravidelné čištění přilehlých komunikací - dle požadavků objednatele. Pravidelné čištění pneumatik dopravních prostředků klopením.	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	21,0
				Označení stavby - velkorozměrová informační tabule, publicita dle ZD.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
				Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	21,0
				Celkem				181 821,00	