

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Č.: U-249-00/14

uzavřené dne 29.05.2014

SMLUVNÍ STRANY

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČ: 604 60 580

DIČ: CZ604 60 580

Zapsaná v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

č. účtu: 30523881/0710

ID datové schránky: dugmkm6

(dále jen „objednatel“)

a

WELCO Brno s.r.o.

se sídlem: Příkop 6, 602 00 Brno

zastoupená: Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem společnosti

IČO: 253 37 009

DIČ: CZ253 37 009

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26610

bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: 1014030379/5500

ID datové schránky: 5crbt9a

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, dohodly na uzavření tohoto

Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. ze dne 29.05. 2014 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“)

Tímto dodatkem se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, a s jejím čl. 6.7 a čl. 17.3 mění smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem jako vítězem veřejné zakázky nazvané „Zateplení objektu internátu – Brno, Tučkova 23“ dále uvedeným způsobem.

Při provádění stavebních prací byly zjištěny trhliny ve vodorovných nosných konstrukcích střechy; narušení je zvláště patrné v místě ukotvení ocelové pergoly a prostupu vzduchotechniky. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu smlouvy o dílo o sanační práce, jejichž součástí je zesílení stabilizací horního lince konstrukcí včetně odstranění ocelových konstrukcí pergoly.

Článek I

V článku 6 Cena díla se ruší odstavce 6.2, 6.3 a 6.4. Odstavce 6.2 a 6.3 se nahrazují tímto zněním:

6.2. Celková cena díla činí celkem : **29.296.096 Kč bez DPH** (slovy: dvacet devět milionů dvě stě devadesát šest tisíc devadesát šest korun českých).

6.3. Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé části díla určena následovně:

- a) dílo dle bodu 4.1 - cena **29.201.096 Kč bez DPH** (slovy: dvacet pět milionů sedm set osmdesát sedm tisíc pět set šedesát čtyři korun českých);



ODKLÁČENÍ PROJEKTU
SMLUVNÍ PRÁCE



EVROPSKÝ UNIJ
FINANČOVANÝ
Evropským fondem pro regionální rozvoj

Pracovní
smlouva

- b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle bodu 4.2 - cena **70.000 Kč bez DPH** (slovy: sedmdesát tisíc korun českých);
- c) povinná publicita – billboard a pamětní deska dle bodu 4.3.1 a 4.3.2 - cena **25.000 Kč bez DPH** (slovy: dvacet pět tisíc korun českých);

Článek 2

Příloha č. 3 smlouvy o dílo - Položkový rozpočet včetně jednotkových cen pro jednotlivé části díla – je doplněna o rozpočet změn, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Článek 3

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci obou stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet změn

V Praze dne 16-06-2015

Za objednatele

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



V Brně dne 16.6.2015


Za zhotovitele

WELCO Brno s.r.o.
Ing. Jan Šenkýř
jednatel společnosti



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 02

Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o., Příkop 6, 60200 Brno			
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice		Datum: 2. dubna 2015	
Název akce: „Zateplení objektu internátu – Brno, Tučkova 23“				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet č. 01 Oprava statických trhlin panelů střechy č. 02 Odstranění ocelových konstrukcí na střeše		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Sanace střešní nosné panelové konstrukce střechy				
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění stavebních prací byly zjištěny trhliny ve vodorovných nosných konstrukcích střechy. Toto narušení je zvlášť patrné v místě ukotvení ocelové pergoly a prostupu VZT. Sanační práce obsahují zesílení stabilizací horního lince konstrukcí včetně odstranění ocelových konstrukcí pergoly.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř				
IMAG Architekt, s.r.o. Lidická 49, 602 00 BRNO, ČR KS Brno, Obch. rejstř., odd. C, v. 1, 21320 I + 420541214476, f. +420541246521 634 85 672 CZ634 85 672				
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Robert Gal DlC: 				
Stanovisko projektanta stavby: Ing. Jindra Novotná 				
Příloha : Statický posudek „Narušení panelů střechy“ Ing. Radomíra Putny z. č.: 0914				

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 02

Zhotovitel: **WELCO Brno s.r.o.**Změnový list vystavil: **Ing. Jan Šenkýř**

Datum: 2. dubna 2015

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: **Sanace střešní nosné panelové konstrukce střechy**

Popis a zdůvodnění změny: **Při provádění stavebních prací zjištěny trhliny ve vodorovných nosných konstrukcích střechy. Toto narušení je zvláště patrné v místě ukotvení ocelové pergoly a prostupu VZT. Sanační práce obsahují zesílení stabilizací horního líce konstrukcí včetně odstranění ocelových konstrukcí pergoly.**

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

0,- Kč

3 413 532,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

3 413 532,- Kč

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

24.2015



Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Ing. Radomír Putna
Projektování staveb - statika
602 00 Brno Cejl 677/62A
tel.608 867 083
IČO 121 70 682, Živn.list č.j.ZUMB/30594/2009/Sla/5

Počet listů : 2
Archivní č.: P-8-281
Zakázkové č.: 0914

Investor : Armádní servis, příspěvková organizace
160 00 Praha 6, Podbabská 1589/1


Stavba : ZATEPLENÍ OBJEKTU INTERNÁTU –
BRNO, TUČKOVA 23

Místo stavby : BRNO, TUČKOVA 23

STATICKÝ POSUDEK

NARUŠENÝCH PANELŮ STŘECHY

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY



Dodavatel: WELLCO Brno, s.r.o.
Vypracoval : Ing. Radomír Putna



Brno, 23.3. 2015

Vyhotovení č.

OBSAH: 1. Obecně

2. Závěry

1. OBEZNĚ

Jedná se o objekt internátu v modulu 3,6 x 6,0 m – v horních patrech se nacházejí železobetonové panely na příčných nosných zdech.

Při provádění stavebních prací bylo zjištěno u vodorovných nosných konstrukcí, že jsou v horním povrchu narušeny nepravidelnými trhlinami. Toto narušení bylo patrné zvláště v místech přikotvení ocelové konstrukce pergoly. Dále v místech oslabení konstrukce vestavěných šachet pro prostupy vzduchotechniky a sociálního zařízení.

1. ZÁVĚRY

Toto narušení v horních partiích v tlačené části vodorovných konstrukcí může vést v pozdější době dotvarováním ke vzniku závažných poruch zvýšeným výskytem trhlin v těchto konstrukcích, a dále ke zvýšenému průhybu a tím k možnosti následného poškození opraveného střešního pláště s následným zatěkáním do objektu. Tím by mohlo dojít k rozsáhlým rekonstrukčním pracím na celém objektu internátu. To mě vede k závěru, aby se předešlo těmto následným škodám, že je nutno provést zesílení stabilizací horního lince těchto konstrukcí, včetně vyspravení horní strany železobetonu.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 2015-04-02

Stavba : 50143

Tučkova 23

Objednatel : Armádní servisní p.o.

IČO : 604 60 580

DIČ :

Zhotovitel : WELLCO Brno s.r.o.

IČO : 253 37 009

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 413 532,00
DPH	21 %	716 842,00
Cena celkem za stavbu		4 130 374

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00002a Vícepráce č. 2 - Sanace střešní konstrukce	4 130 374	0	3 413 532	716 842	100,0
Celkem za stavbu	4 130 374	0	3 413 532	716 842	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00002a	001 Oprava statických trhlin panelů střechy	3 603 831	0	2 978 372	625 458	87,3
00002a	002 Odstranění ocelových konstrukcí na střeše	526 544	0	435 160	91 384	12,7
Celkem za stavbu		4 130 374	0	3 413 532	716 842	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
38 Kompletní konstrukce	6,5	220 800	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	24,0	817 558	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	5,4	0	184 678	0	0	0
713 Izolace tepelné	2,7	0	91 645	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	7,5	0	255 600	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	4,2	144 160	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6,4	218 854	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	38,3	1 308 658	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	5,0	0	0	0	171 580	0
Celkem za stavbu	100,0	2 710 030	531 923	0	171 580	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Oprava statických trhlin panelů stře	JKSO	
Objekt			SKP	
00002a		Vícepráce č 2 -Sanace střešní konstrukce	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
50143		Tučkova 23	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 530 470	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	276 323	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	171 580	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 978 372	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 978 372	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 978 372	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 2.4.2015	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		2 978 372 Kč
DPH	21,0 %		625 458 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 603 830 Kč

Poznámka :

Stavba :	50143 Tučkova 23	Rozpočet :	001
Objekt :	00002a Vícepráce č 2 -Sanace střešní konstrukce	Oprava statických trhlin panelů střechy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
38 Kompletní konstrukce	220 800	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	817 558	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	218 854	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 273 258	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	184 678	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	91 645	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	171 580	0
CELKEM OBJEKT	2 530 470	276 323	0	171 580	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 806 792	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 806 792	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 806 792	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 806 792	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 978 372	0
Provoz investora	0	0,0	2 978 372	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 978 372	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 978 372	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	50143 Tučkova 23	Rozpočet: 001
Objekt :	00002a Vícepráce č 2 -Sanace střešní konstrukce	Oprava statických trhlin panelů střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
1	381	Oprava statických trhlin stropní konstrukce očištění, sešití a reprofilace	m	276,00	800,00	220 800,00
		celková délka: 12*14,60+6*4,20+6,40*5+3,20*8+2*9,00		276,00		
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				220 800,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
2	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky písek ve spádu:	m3	156,21	346,50	54 127,63
		střecha Sekce B: (19,50*32,30-6,50*11,40)*0,09		50,02		
		střecha Sekce C: (19,50*32,10-6,50*11,40)*0,09		49,67		
		střecha Sekce D: 19,50*32,21*0,09		56,53		
3	632451032R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm	m2	1 735,70	170,50	295 936,00
		zpětná montáž:				
		střecha Sekce B: 19,50*32,30-6,50*11,40		555,75		
		střecha Sekce C: 19,50*32,10-6,50*11,40		551,85		
		střecha Sekce D: 19,50*32,21		628,10		
4	632939241R00	Pokládka dlažby cihelné tl. 150mm do drtě tl. 30mm	m2	1 735,70	174,50	302 878,78
		vrstva plynosilikátových cihel tl. 150mm:				
		zpětná montáž:				
		střecha Sekce B: 19,50*32,30-6,50*11,40		555,75		
		střecha Sekce C: 19,50*32,10-6,50*11,40		551,85		
		střecha Sekce D: 19,50*32,21		628,10		
5	58330000.A	Písek 0-4 Černovice deklar dle ČSN EN 13139 do mal	t	74,84	278,00	20 806,41
		násyp - doplnění z 20%: 1,40*190,9265*0,20*1,4		74,84		
6	59533004	Příčkovka přesná Ytong P2-500 59,9x24,9x15 cm	m3	52,07	2 761,80	143 809,41
		cihly plynosilikát - doplnění z 20%: 0,15*1735,695*0,20		52,07		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				817 558,23
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	965032131R00	Bourání podlah z cihel na stojato, plochy nad 1 m2	m2	1 735,70	37,10	64 394,28
		vrstva plynosilikátových cihel tl. 150mm:				
		střecha Sekce B: 19,50*32,30-6,50*11,40		555,75		
		střecha Sekce C: 19,50*32,10-6,50*11,40		551,85		
		střecha Sekce D: 19,50*32,21		628,10		
8	965043341RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3	52,07	1 980,00	103 100,18
		vrstva cementového potěru tl. 3cm:				
		střecha Sekce B: (19,50*32,30-6,50*11,40)*0,03		16,67		
		střecha Sekce C: (19,50*32,10-6,50*11,40)*0,03		16,56		
		střecha Sekce D: 19,50*32,21*0,03		18,84		
9	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	190,93	269,00	51 359,23
		písek ve spádu:				
		střecha Sekce B: (19,50*32,30-6,50*11,40)*0,09		50,02		
		střecha Sekce C: (19,50*32,10-6,50*11,40)*0,09		49,67		
		střecha Sekce D: 19,50*32,21*0,09		56,53		
		0				
		lože pod plynosilikáty:				
		střecha Sekce B: (19,50*32,30-6,50*11,40)*0,02		11,12		
		střecha Sekce C: (19,50*32,10-6,50*11,40)*0,02		11,04		
		střecha Sekce D: 19,50*32,21*0,02		12,56		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				218 853,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				

Položkový rozpočet

Stavba :	50143 Tučkova 23	Rozpočet: 001
Objekt :	00002a Vícepráce č 2 - Sanace střešní konstrukce	Oprava statických trhlin panelů střechy

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	997013117U00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	1 913,46	340,00	650 576,84
		cihly plynosilikát - 2cesty:0,272*1735,695*2		944,22		
		betonový potěr 2 cesty:2,20*52,07*2		229,11		
		násyp 2 cesty:1,40*190,9265*2		534,59		
		asfaltový pás 2 cesty:1735,695*0,014*2		48,60		
		tepelná izolace 2 cesty:1735,695*0,0011*2		3,82		
		0				
		cihly plynosilikát - doplnění z 20%:0,272*1735,695*0,20		94,42		
		násyp - doplnění z 20%:1,40*190,9265*0,20		53,46		
		asfaltový pás - doplnění z 20%:1735,695*0,014*0,20		4,86		
		tepelná izolace - doplnění z 20%:1735,695*0,0011*0,20		0,38		
11	997013219U00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	9 567,31	21,00	200 913,44
		cihly plynosilikát - 2cesty:0,272*1735,695*2*5		4 721,09		
		betonový potěr 2 cesty:2,20*52,07*2*5		1 145,54		
		násyp 2 cesty:1,40*190,9265*2*5		2 672,97		
		asfaltový pás 2 cesty:1735,695*0,014*2*5		243,00		
		tepelná izolace 2 cesty:1735,695*0,0011*2*5		19,09		
		0				
		cihly plynosilikát - doplnění z 20%:0,272*1735,695*0,20*5		472,11		
		násyp - doplnění z 20%:1,40*190,9265*0,20*5		267,30		
		asfaltový pás - doplnění z 20%:1735,695*0,014*0,20*5		24,30		
		tepelná izolace - doplnění z 20%:1735,695*0,0011*0,20*5		1,91		
12	997013501U00	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 913,46	132,00	252 576,89
		cihly plynosilikát - 2cesty:0,272*1735,695*2		944,22		
		betonový potěr 2 cesty:2,20*52,07*2		229,11		
		násyp 2 cesty:1,40*190,9265*2		534,59		
		asfaltový pás 2 cesty:1735,695*0,014*2		48,60		
		tepelná izolace 2 cesty:1735,695*0,0011*2		3,82		
		0				
		cihly plynosilikát - doplnění z 20%:0,272*1735,695*0,20		94,42		
		násyp - doplnění z 20%:1,40*190,9265*0,20		53,46		
		asfaltový pás - doplnění z 20%:1735,695*0,014*0,20		4,86		
		tepelná izolace - doplnění z 20%:1735,695*0,0011*0,20		0,38		
13	997013509U00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 190,36	6,00	49 142,11
		cihly plynosilikát - 2cesty:0,272*1735,695*2*3		2 832,65		
		betonový potěr 2 cesty:2,20*52,07*2*3		687,32		
		násyp 2 cesty:1,40*190,9265*2*3		1 603,78		
		asfaltový pás 2 cesty:1735,695*0,014*2*3		145,80		
		tepelná izolace 2 cesty:1735,695*0,0011*2*3		11,46		
		0				
		cihly plynosilikát - doplnění z 20%:0,272*1735,695*0,20*19		1 794,01		
		násyp - doplnění z 20%:1,40*190,9265*0,20*19		1 015,73		
		asfaltový pás - doplnění z 20%:1735,695*0,014*0,20*19		92,34		
		tepelná izolace - doplnění z 20%:1735,695*0,0011*0,20*19		7,26		
14	997013831U00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	153,12	784,00	120 048,43
		cihly plynosilikát - doplnění z 20%:0,272*1735,695*0,20		94,42		
		násyp - doplnění z 20%:1,40*190,9265*0,20		53,46		

Položkový rozpočet

Stavba :	50143 Tučková 23	Rozpočet: 001
Objekt :	00002a Vícepráce č 2 -Sanace střešní konstrukce	Oprava statických trhlin panelů střechy

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		asfaltový pás - doplnění z 20%:1735,695*0,014*0,20		4,86		
		tepelná izolace - doplnění z 20%:1735,695*0,0011*0,20		0,38		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 273 257,72
Díl: 712		Živičné krytiny				
15	712300833RT3	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	1 735,70	16,00	27 771,12
		stávající krytina:				
		střecha Sekce B:19,50*32,30-6,50*11,40		555,75		
		střecha Sekce C:19,50*32,10-6,50*11,40		551,85		
		střecha Sekce D:19,50*32,21		628,10		
16	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	1 735,70	14,00	24 299,73
		zpětná montáž:				
		střecha Sekce B:19,50*32,30-6,50*11,40		555,75		
		střecha Sekce C:19,50*32,10-6,50*11,40		551,85		
		střecha Sekce D:19,50*32,21		628,10		
17	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	1 735,70	54,00	93 727,53
		zpětná montáž:				
		střecha Sekce B:19,50*32,30-6,50*11,40		555,75		
		střecha Sekce C:19,50*32,10-6,50*11,40		551,85		
		střecha Sekce D:19,50*32,21		628,10		
18	62833159	Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineral G 200 S40	m2	347,14	112,00	38 879,57
		asfaltový pás - doplnění z 20%:1735,695*0,20		347,14		
	Celkem za	712 Živičné krytiny				184 677,95
Díl: 713		Izolace tepelné				
19	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polsyd tl. do 5 cm	m2	1 735,70	11,80	20 481,20
		vrstva tepelné izolace tl 50mm:				
		střecha Sekce B:19,50*32,30-6,50*11,40		555,75		
		střecha Sekce C:19,50*32,10-6,50*11,40		551,85		
		střecha Sekce D:19,50*32,21		628,10		
20	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	1 735,70	23,60	40 962,40
		vrstva tepelné izolace tl 50mm:				
		střecha Sekce B:19,50*32,30-6,50*11,40		555,75		
		střecha Sekce C:19,50*32,10-6,50*11,40		551,85		
		střecha Sekce D:19,50*32,21		628,10		
21	28375766.A	Deska polsyd	m3	17,36	1 740,00	30 201,18
		tepelná izolace - doplnění z 20%:1735,695*0,05*0,20		17,36		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				91 644,78
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
22	M241	Demontáž stávajících vzduchotechnických zařízení (celkem 73 komor a 48ks porubi)	kpl	1,00	51 600,00	51 600,00
		šetná demontáž pro:				
		zpětné použití:				
		střecha sekce B,C,D 1		1,00		
23	M242	Odvoz a uložení stávajících vzduchotechnických zařízení (celkem 73 komor a 48ks porubi)	kpl	1,00	38 400,00	38 400,00
		doprava ze stavby do skladu:				
		uložení ve skladu:				
		dovoz na stavbu pro zpětnou montáž:				
		střecha sekce B,C,D 1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	50143 Tučková 23	Rozpočet: 001
Objekt :	00002a Vícepráce č 2 -Sanace střešní konstrukce	Oprava statických trhlin panelů střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	M243	Zpětná montáž stávajících vzduchotechnických zařízení (celkem 73 komor a 48ks porubí) střecha sekce B,C,D;1	kpl	1,00	81 580,00	81 580,00
				1,00		
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				171 580,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	002	Odstranění ocelových kcí na střeše	JKSO	
Objekt			SKP	
00002a		Vícepráce č 2 -Sanace střešní konstrukce	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
50143		Tučkova 23	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	179 560	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	255 600	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		435 160	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		435 160	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		435 160	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum : 21. 2015	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
				
Základ pro DPH			21,0 %	435 160 Kč
DPH			21,0 %	91 384 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				526 544 Kč

Poznámka :

Stavba :	50143 Tučkova 23	Rozpočet :	002
Objekt :	00002a Vícepráce č 2 -Sanace střešní konstrukce	Odstranění ocelových kci na střeše	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	144 160	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	35 400	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	255 600	0	0	0
CELKEM OBJEKT	179 560	255 600	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	435 160	0
Oborová přírážka	0	0,0	435 160	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	435 160	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	435 160	0
Zařízení staveniště	0	0,0	435 160	0
Provoz investora	0	0,0	435 160	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	435 160	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	435 160	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : 50143 Tučkova 23		Rozpočet: 002	
Objekt : 00002a Vícepráce č 2 -Sanace střešní konstrukce		Odstranění ocelových kci na střeše	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	9400	Zesilovací prvky lešení jako ochrana budovy při demontáži těžkých ocelových konstrukcí ze střechy	m2	640,00	99,00	63 360,00
		8*4,00*20,00		640,00		
2	9401	Jeřáb pro demontáž ocelových konstrukcí na střeše	přijez	2,00	26 000,00	52 000,00
3	9501	Ochrana stávajících konstrukcí střechy před poškoz při demontáži těžkých ocelových konstrukcí	m2	192,00	150,00	28 800,00
		80*2,40		192,00		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				144 160,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	997013117U00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	24,00	340,00	8 160,00
		ocelová konstrukce na střeše:18*6		24,00		
5	997013219U00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	120,00	21,00	2 520,00
		ocelová konstrukce na střeše:5*24		120,00		
6	997013501U00	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,00	132,00	3 168,00
		ocelová konstrukce na střeše:24		24,00		
7	997013509U00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	456,00	6,00	2 736,00
		ocelová konstrukce na střeše:19*24,00		456,00		
8	997013831U00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,00	784,00	18 816,00
		ocelová konstrukce na střeše:24,00		24,00		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				35 400,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
9	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	6 000,00	12,60	75 600,00
		ocelová konstrukce na střeše:6000		6 000,00		
10	767996804R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg	kg	18 000,00	10,00	180 000,00
		ocelová konstrukce na střeše:18000		18 000,00		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				255 600,00