

SMLOUVA O DÍLO

č. : T - 3 2 1 - 0 0 / 1 4

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají:

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejímž jménem jedná:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

60460580, CZ60460580

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

Miroslav Tábořský, tel.: 973 245 835

a

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

(dále jen „zhotovitel“)

Eport Group s.r.o.

Městského soudu v Praze, vložka C 160276

Technickým ředitelem, jednatelem Milošem Minaříkem

Pod Nádražím 1205/8, 286 01 Čáslav

28598474, CZ28598474

Komerční banka Čáslav

43-5245640287/0100

zanh7gg

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

„CHOTUSICE – Rekonstrukce PS, budova č. 38 štáb 2“

Předmětem díla je provedení rekonstrukce předávací stanice tepla budovy číslo CE 01-06-17/038 štáb č. 2, e. č. z. 9503013901, Letecké základny Čáslav – Chotusice dle zpracované dokumentace pro provádění stavby.

Rozsah požadovaných prací:

- Provést vlastní realizaci díla podle zpracované projektové dokumentace „Rekonstrukce předávací stanice tepla b. č. 38 – štáb 2 v areálu Letecké základny Čáslav – Chotusice“ – zpracovatel Miroslav Kastner, Hradec Králové 04/2014, za dodržení podmínek stanovisek vydaných všemi dotčenými orgány státní / vojenské správy, dotčenými správci inženýrských sítí, vlastníky a sousedy a dle naceněného soupisu prací a dodávek.
- Realizace bude probíhat v letní odstávce předávací stanice tepla.
- V rámci zakázky si zhotovitel zajistí povolení ke vstupu a přístup do objektů a místností.
- V průběhu realizace vést stavební deník – podle vyhlášky č.499/2006 Sb. – příloha č. 2.
- Odstranění dotčené části strojního zařízení stávající předávací stanice.
- Průběžné provádění (min. 2 x měsíčně) kontrolních dnů za společné účasti projektanta, zástupce investora a zástupce zhotovitele.
- Doložit veškeré výchozí revize, protokoly o příslušných zkouškách, atesty výrobků a materiálu, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky a ostatní doklady pro vydání souhlasu k provozu.
- Zajistit vydání souhlasu k provozu.
- Výměňkovou stanici vybavit lékárníčkou, přenosnou svítilnou a přenosnými hasicími přístroji.
- Předání veškerých návodů na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy, provedení zaškolení obsluhy.
- Předat pasporty tlakových nádob.
- Zpracování návrhu provozního řádu PS 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf, *.doc, *.dwg).
- Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf, *.doc, *.dwg) – dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 7.
- Faktury rozdělit na stavební a strojní část.
- Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu.
- Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny investorovi, včetně dokladů o výkupu.
- Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem.
- Bezpečnostní značení dle příslušných norem.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:

ihned po podpisu SoD

Termíny ukončení plnění:

- Předpokládané plnění zakázky ukončit

31.8.2014

Místo plnění veřejné zakázky je: letecká základna Chotusice, okres Kutná Hora.

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí:

Cena za celý předmět díla:

Celková cena bez DPH

265 008,16 Kč

slovy: „dvěstěšedesátpětisíc osmkorunčeských 16/100“

DPH bude účtováno v sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Daňový doklad (dále jen faktura) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.2. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.
- 4.3. Fakturace bude do výše 80 % ceny díla vždy na ucelené stavební celky na základě zápisu o předání/převzetí. Poslední faktura ve výši 20 % z ceny díla bude vystavena po odstranění případných vad a nedodělků ze závěrečné prohlídky (kolaudačního souhlasu).
- 4.4. Faktury rozdělit na stavební a strojní část.
- 4.5. Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
- 4.6. Za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
- 4.7. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.
- 5.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
- 5.4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.
- 5.5. Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah realizace.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na www.as-po.cz.
- 6.2. Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží objednateli kopii jediné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně **500 000,- Kč**. Tato smlouva musí být platná po celou dobu realizace předmětu díla.
- 6.3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:
- a) překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci dle bodu I této smlouvy;
 - b) prověřil předloženou dokumentaci a nemá připomínky – námitky;
 - c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
 - d) prověřil místní podmínky na staveništi;
 - e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
 - f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;
 - g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
- 6.4. Zhotovitel si prověřil převzatou projektovou a smluvní dokumentaci, uvedenou v bodě 6.3. tohoto článku a prohlašuje, že nebude uplatňovat žádné náklady, vyplývající z titulu případných rozdílů mezi oceněným rozpočtem uvedeným ve své nabídce, zpracovaným dle projektové a smluvní dokumentace, uvedené v bodě 6.3. tohoto článku a skutečným provedením stavby, které bude výsledkem jeho plnění podle této smlouvy, s výjimkou změn a rozsahu prací, které budou objednatelem dodatečně písemně požadovány.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při přejímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 8.3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.,
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.
- 9.2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy.

Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 10.1. Záruční doba na předmět díla se sjednává na minimálně **60 měsíců** na celý předmět díla.
- 10.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí nástup na odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 10.3. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 10.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 10.5. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 11.3. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.
- 11.5. Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

XII. PŘÍLOHY


- 12.1. Oceněný soupis stavebních prací a dodávek (6 listů)

V Praze dne: 26-06-2014

V Čáslavi

dne:

30.6.2014


ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podpisová listina 1996-1999 00 Praha 6
100 000 000 000


Eport Group s.r.o.
Miloš Minařík
jednatel, technický ředitel

Eport Group s.r.o. -1-
Pod Nádražím 1205/8
286 01 Čáslav
IČ: 28598474, DIČ: CZ28598474

ZADÁNÍ

Stavba: Rekonstrukce předávací stanice budova č.38 - Štáb 2
Objekt: Stavební práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Areál LZ Čáslav - Chotusice

Zpracoval:

Datum: 29.4.2014

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

31 Zdi podpěrné a volné

1 014	310236241	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	130,20	260,40
-------	-----------	--	-----	-------	--------	--------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 0,00

2 011	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	10,890	193,20	2103,95
3 011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	37,172	168,00	6244,90
4 011	632450132	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	6,225	336,00	2091,60

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 221	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	8,500	147,00	1249,50
6 011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	10,890	52,50	571,73
7 R	95394011	Ostatní pomocné práce	hr	8,000	157,50	1260,00
8 014	953941321	Osazování železných rohoží s rámy pl do 1 m2	kus	1,000	367,50	367,50
9	55399011	Ocel mříž vel 700/600 vč rámečku, oka 60/60mm	kus	1,000	997,50	997,50
10 013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,048	2310,00	110,88
11 013	974049164	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 150 mm	m	4,250	262,50	1115,63
12 013	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	m2	10,890	72,70	791,70
13 013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	37,172	57,20	2126,24
14 005	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm - odhad 50%	m2	6,225	231,00	1437,98
15 005	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	12,450	138,60	1725,57
16 005	985311131	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami do tl 30 mm	m2	6,225	1974,00	12288,15
17 005	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	6,225	354,90	2209,25

997 Přesun sutě

18 013	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,970	301,40	895,16
19 013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,970	236,30	701,81
20 013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,730	10,20	272,65
21 013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,970	1365,00	4054,05

998 Přesun hmot

22 011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,659	196,40	325,83
--------	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

777 Podlahy lité

23 777	777615213	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné	m2	12,450	194,30	2419,04
--------	-----------	--	----	--------	--------	---------

ZADÁNÍ

Stavba: Rekonstrukce předávací stanice budova č.38 - Štáb 2
Objekt: Stavební práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Areál LZ Čáslav - Chotusice

Zpracoval:

Datum: 29.4.2014

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24	777	777695113	Nátěry podlah betonových jednonásobné - penetrace	m2	6,225	47,90	298,18
25	777	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%			

783

Dokončovací práce - nátěry

26	783	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	4,800	20,00	96,00
27	783	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	6,060	144,90	878,09
28	783	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	6,060	50,40	305,42
29	783	783991223	Bezpečnostní šrafování betonového povrchu zalomená plocha	m	5,100	99,80	508,98

784

Dokončovací práce - malby a tapety

30	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	49,662	30,20	1499,79
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	---------

Celkem

49 207,46

Název

Mj Počet

Elektromontáže*SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE*

doplnění stávajícího rozváděče

jistič 25C/3 ks 1,00 398,00 398,00

Rozváděč RMS.1 ks 1,00 8 935,40 8 935,40

CYKY 5x6 m 30,00 66,60 1 998,00

CY16/zž m 30,00 49,20 1 476,00

CYKY 5x2,5 m 2,00 35,00 70,00

CYKY 3 x2,5 m 20,00 26,30 526,00

CYKY 3 x1,5 m 15,00 21,10 316,50

6- Zlutozeleny pevně m 20,00 26,40 528,00

*ŽLABY**LISTA-KANAL ELEKTROINSTALACNI*

Trubka PVC o 42+ příchytky m 25,00 53,20 1 330,00

Žlaby PVC dle použití LV.... m 16,00 27,30 436,80

UKONCENI VODICU V ROZVADECICH

Do 2,5 mm2 ks 30,00 18,60 558,00

Do 6 mm2 ks 10,00 18,60 186,00

Svítidlo zářivkové 2x58W

IP54, el.předřadník ks 2,00 950,70 1 901,40

Vypínač 230V/10A IP43 ks 1,00 108,10 108,10

Zásuvka 230V/16A IP743 ks 2,00 122,60 245,20

*HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY*Demontaz stavajiciho zarizeni
kabelové rozvody, svítidla hod 8,00 255,20 2 041,60

Připojení technického zařízení hod 2,00 290,00 580,00

Zkušební provoz hod 1,00 522,00 522,00

*PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK**DLE CSN 331500*

Revizni technik hod 8,00 301,60 2 412,80

Spolupráce s reviz.technikem hod 1,00 290,00 290,00

práce nepostižitelné v ceníku hod 4,00 255,20 1 020,80

Zednické přípomoce

vrtání, bourání,oprava povrchu ks 1,00 907,00 907,00

Elektromontáže celkem**26 787,60**

MaR5 - VÝKAZ VÝMĚR
 REKONSTRUKCE PŘEDÁVACÍ STANICE BUDOVA č.38-ŠTÁB 2
 V AREÁLU LZ ČÁSLAV - CHOTUSICE

Typ	Popis		m.j.		
	ŘÍDÍCÍ SYSTÉM				
APT 130	PRŮMYSL OVÝ TERMINÁL, LCD DISPLEJ 4X20 ZN., PARALELNÍ ROZHRANÍ, LATINKA/AZBUKA	1	ks	4 941,80 Kč	4 941,80 Kč
AMIRIS99S	ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, 16DI, 16DO,8AI, 4AO, SÉRIOVÁ KOMUNIKACE*, ETHERNET	1	ks	14 437,50 Kč	14 437,50 Kč
AM-AO2U	ROZŠÍŘ.MODUL 2xAO 0-10V	2	ks	1 237,50 Kč	2 475,00 Kč
	SOFTWAREVÉ OŽIVENÍ	22	db	198,00 Kč	4 356,00 Kč
	PERIFERIE				
QAC22	VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000	1	ks	297,70 Kč	297,70 Kč
QAD22	PŘÍLOŽNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000	4	ks	361,70 Kč	1 446,80 Kč
QAE2120.010	PONORNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000	1	ks	631,60 Kč	631,60 Kč
QAZ.100JIMK A	OCHRANNÁ JÍMKA 100mm	1	ks	172,90 Kč	172,90 Kč
ZVA82.3	ČIDLO ZAPLAVENÍ, 24V	1	ks	745,80 Kč	745,80 Kč
	SNÍMAČ TLAKU 4-20mA 0-600kPa	1	ks	2 849,00 Kč	2 849,00 Kč
	SMYČKA + KOHOUT	1	ks	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
RV111	TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL DN20 KV6,3	4	ks	2 611,60 Kč	10 446,40 Kč
SSC61	SERVOPOHON 24V 0-10V SIG. 300N	4	ks	1 016,40 Kč	4 065,60 Kč
	ROZVADĚČ DT1				
WSM1006260	ROZVADĚČ 1000x600x250+ÚCHYTY	1	ks	4 435,60 Kč	4 435,60 Kč
	VYVODKA PG16 S MATICÍ	20	ks	26,00 Kč	520,00 Kč
SB115	SVÍTIDLO 15W S VYPÍNAČEM	1	ks	331,20 Kč	331,20 Kč
	ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V	1	ks	132,60 Kč	132,60 Kč
A40/3	MODUL. VYPÍNAČ 40A 3PÖL.	1	ks	441,20 Kč	441,20 Kč
C10/1	JISTIČ 10A 1POL.	2	ks	68,20 Kč	136,40 Kč
DF10A	SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A	1	ks	1 580,10 Kč	1 580,10 Kč
DR-60-24	SÍŤOVÝ ZDROJ SPINANY, 60W, 88+264V~/24V/2.5A=, NA DIN35	1	ks	920,40 Kč	920,40 Kč
LP822006	TRANSFORMÁTOR 230/24 65VA	1	ks	300,40 Kč	300,40 Kč
C2/1	JISTIČ 2A 1POL.	4	ks	108,60 Kč	434,40 Kč
BM900001	POMOCNÝ KONT.	4	ks	218,20 Kč	872,80 Kč
PT570024	MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 24V DC	5	ks	111,70 Kč	558,50 Kč
YPT78704	PATICE, 4 PÖL.,6A	5	ks	73,30 Kč	366,50 Kč
MM216774	HLAVICE PRO SIGNÁLK Y NÍZKÉ - ŽLUTÁ	1	ks	50,60 Kč	50,60 Kč
MM216374	UPEVNÖVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	1	ks	19,90 Kč	19,90 Kč
MM216557	LED 12-30V AC/DC BÍLÁ	1	ks	89,70 Kč	89,70 Kč
MM216773	HLAVICE PRO SIGNÁLK Y NÍZKÉ - ZELENÁ	1	ks	50,60 Kč	50,60 Kč
MM216374	UPEVNÖVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	1	ks	19,90 Kč	19,90 Kč
MM216559	LED 12-30V AC/DC ZELENÁ	1	ks	89,70 Kč	89,70 Kč
MM216855	OVLÁDAČ 2-POLOHOV Y, S ÁRETACÍ ČERNÝ I-O, OTOČNÝ	1	ks	126,50 Kč	126,50 Kč
MM216374	UPEVNÖVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	1	ks	19,90 Kč	19,90 Kč
MM216376	ZAPINACÍ KONTAKT	1	ks	39,80 Kč	39,80 Kč
MM216847	OVLÁDAČ 3-POLOHOV Y, S ÁRETACÍ, PROSVĚTLENÝ ZELENÝ I-O-II, OTOČNÝ	4	ks	178,30 Kč	713,20 Kč
MM216374	UPEVNÖVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	4	ks	19,90 Kč	79,60 Kč
MM216565	LED 85-264V AC ZELENÁ	4	ks	117,40 Kč	469,60 Kč
MM216376	ZAPINACÍ KONTAKT	8	ks	39,80 Kč	318,40 Kč
CBD 4	SVORKA ŘADOVÁ 0,5 - 4	25	ks	8,10 Kč	202,50 Kč
SFR.4	POJISTKOVÁ SVORKA	8	ks	36,50 Kč	292,00 Kč
	POMOCNÝ MATERIÁL	1	ks	1 155,00 Kč	1 155,00 Kč
	MONTÁŽ ROZVADĚČE	24	hod.	285,00 Kč	6 840,00 Kč
	MONTÁŽ				
	kabel CYKY 5x1.5	40	m	13,70 Kč	548,00 Kč
	kabel CYKY 3x1.5	40	m	8,30 Kč	332,00 Kč
	kabel JYTY 4x1	105	m	10,60 Kč	1 113,00 Kč
	VODIČ CY6 ŽLUTOZEL.	30	m	13,60 Kč	408,00 Kč
	LIŠŤA VKLÁDACÍ PVC 60x40	10	m	51,70 Kč	517,00 Kč
	LIŠŤA VKLÁDACÍ PVC 40x40	15	m	29,40 Kč	441,00 Kč
	LIŠŤA VKLÁDACÍ PVC 20x20	30	m	10,60 Kč	318,00 Kč
	TRUBKA OHEBNÁ PVC P35	8	m	11,80 Kč	94,40 Kč

MaR5 - VÝKAZ VÝMĚR
 REKONSTRUKCE PŘEDÁVACÍ STANICE BUDOVA č.38-ŠTÁB 2
 V AREÁLU LZ ČÁSLAV - CHOTUSICE

DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	1	sb.	550,00 Kč	550,00 Kč
MONTÁŽNÍ PRÁCE	32	hod.	285,00 Kč	9 120,00 Kč
DOPRAVA	140	km	8,00 Kč	1 120,00 Kč
REVIZE	1		2 553,60 Kč	2 553,60 Kč
OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ	8	hod.	285,00 Kč	2 280,00 Kč
ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	2	hod.	285,00 Kč	570,00 Kč
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (DSPS)	1	sb.	1 425,00 Kč	1 425,00 Kč
				90 963,10 Kč

Rekonstrukce předávací stanice, budova č.38-štáb 2
v areálu LZ Čáslav
Zařízení pro vytápění staveb - výkaz výměr

	800-731	Rekapitulace nákladů ústředního vytápění				
1	732	Strojovny	Kč			36 822
2	733	Rozvod potrubí	Kč			13 849
3	734	Armatury	Kč			25 729
3	735	Otopná tělesa	Kč			4 590
		Ústřední vytápění - součet				80 990
4	800-713	Izolace tepelné	Kč			6 952
5	800-783	Nátěry	Kč			3 580
		Součet	Kč			91 522
6		Přesun hmot	%	2	1 122	2 244
7	HZS	Nepředvídané práce při rekonstrukci	hod	4	383	1 530
8	HZS	Vyregulování a topná zkouška	hod	9	306	2 754
	800-731	Ústřední vytápění celkem	Kč			98 050
		732 - Strojovny				
1	73211-0812	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů do DN 200	m	4	536	2 142
2	73242-0814	Demontáž čerpadel oběhových do potrubí DN 65	ks	2	204	408
3	D	Kombinovaný teplov. rozdělovač se sběračem (100/120/2100) výška hrdel 120 mm-rozteč 250 mm) s tep. izolací vnější, včetně nástěnných konzol	kpl	1	9 792	9 792
4	M	dtto - montáž	ks	1	714	714
5	73219-9100	Orientační štítky (D+M)	ks	12	26	306
6	D	Teplovodní oběhové čerpadlo WILO Stratos PICO 25/1-6	ks	4	5 610	22 440
7	73242-9111	Montáž čerpadel oběhových do potrubí DN 25	ks	4	255	1 020
		732 - Strojovny				36 822
		733 - Rozvod potrubí				
8	73311-0808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových do DN 50	m	6	66	398
9	73312-0826	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých do pr. 89	m	21	77	1 607
10	73319-4830	Odřezání podpěr a výložníků z U-profilu do U 14	ks	4	138	551
11	73311-1112	Potrubí z trubek ocelových bezešvých závitových běžných ve strojovnách DN 10	m	8	104	832
12	-1114	dtto DN 20	m	3	129	386
13	-3103	dtto DN 40	m	16	326	5 222
14	73319-0107	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových závitových do DN 40	m	27	76	2 039
15	73314-1102	Odvzdušňovací nádoby DN 40	m	10	282	2 815
		733 - Rozvod potrubí celkem				13 849
		734 - Armatury				
16	73410-0812	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	ks	13	194	2 519
17	73419-0818	Demontáž přírub rozpojení do DN 100	ks	26	194	5 039
18	734 29-2774	Montáž armatur se třemi závitů G 3/4	ks	4	182	726
19	734 29-1246	Filtr závitový G 6/4"	ks	4	371	1 485
20	734 29-2776	Kohouty kulové plnopřítokové R 910 G 6/4"	ks	18	193	3 472
21	D	Zpětný ventil N5- G 6/4"	ks	4	418	1 673
22	73420-9117	dtto montáž	ks	4	66	265
23	734 29-1113	Kohouty vypoštěcí kulové PN 10-G 1/2	ks	10	86	857
24	734 29-1113	Odvzdušňovací ventily	ks	10	214	2 142
25	734 41-1121	Teploměr rohový 160 mm (0 - 120°C)	ks	8	259	2 073
26	734 41-1143	Teploměr kruhový DTR (0 - 120°C)	ks	2	209	418
27	734 42-1130	Tlakoměr kruhový 03313 D 160 (0 - 400 kPa)	ks	2	1 999	3 998
28	734 42-1130	Tlakoměr diferenční 03360 D 60 (st.l.0 - 400 kPa, dyn.l.0-6 mv.sl)	ks	4	265	1 061
		734 - Armatury celkem				25 729
		783 - Otopná tělesa				
29	73549-4811	Vypouštění vody z otopných soustav a napouštění	m2	270	17	4 590
		783 - Otopná tělesa celkem				4 590
		800 -713 Izolace tepelné				
1	D+M	Izolace ROCKWOOL PIPO-ALS tl. 40 mm	m	16	189	3 019
2	D+M	Oprava stávající izolace (napojení potrubí)	m2	8	135	1 077
3	M	Demontáž stáv. izolace rozdělovače, sběrače, potrubí	m2	16	179	2 856
		800 -713 Izolace tepelné celkem				6 952
		800 -783 Nátěry				
1	78341-4740	Nátěry potrubí do DN 50 základní	m	27	133	3 580
		800 -783 Nátěry celkem				3 580