

SMLOUVA O DÍLO

č. U - 393 / 00 / 14

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Jejímž jménem jedná:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Sídlo:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ, DIČ:

60460580, CZ60460580

Bankovní spojení:

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

30523881/0710

ID datové schránky:

dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel.: 973 204 090

- ve věcech smluvních:

Blanka Olejníková, tel.: 602 285 377

- ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

A-Z IZOL, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

U krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12666

Zastoupený:

Jednatel Lubošem Marouškem, tel.: 608824178

Sídlo:

Pardubická 1216, 503 46 Třebetovice pod Orebem

IČ, DIČ:

25281046, CZ25281046

Bankovní spojení:

ČS Hradec Králové

Číslo účtu:

1111364389/0800

ID datové schránky:

gtz944

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

„Rekonstrukce střechy budovy 003 a výměníku na adrese Hradec Králové, Heyrovského č.p. 1213“.

Předmětem díla je realizace akce: Rekonstrukce střechy budovy 003 a výměníku na adrese Hradec Králové, Heyrovského č.p.1213.

Realizace akce podléhá stavebnímu řízení – vydané stavební povolení č. 04-05-14 pod čj. 1108-3/2014-4607 ze dne 21.7.2014, vydané MO ÚSOD, oblastní inspektorát Čechy, územní pracoviště Pardubice Ing. Rychnovský.

Rozsah požadovaných prací:

- realizace díla podle zpracované projektové dokumentace (zpracovatel ASSPRO Projektční a inženýrská kancelář s.r.o., Plhovská 1100, 547 01 Náchod) a stavebního povolení č. 04-05-14 pod čj. 1108-3/2014-4607 ze dne 21.7.2014

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v písemné i elektronické podobě na CD a jeho součástí je dále zpracování dokumentace skutečného provedení stavby podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a to ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 2 vyhotovení v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD (v editovatelných formátech .dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 2 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD (v tiskových formátech .pdf)

- vedení stavebního deníku - podle vyhlášky č.499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- zajištění vydání kolaudačního řízení, vystavení povolení trvalého užívání bez vad a nedodělků

- předání veškerých revizních zpráv, protokolů, atestů, záručních listů, prohlášení o shodě apod. o použitých zařízeních a zabudovaných materiálech. S odpady bude nakládáno podle platných zákonů a nařízení. Při provádění stavby budou odpady tříděny a shromažďovány v určených prostorech, budou ukládány v odpovídajících sběrných nádobách a obalech s označením odpadu. S odpady bude nakládáno v souladu s příslušnými normami. O produkci odpadu bude vedena požadovaná evidence.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:

ihned po podpisu SoD

Termín ukončení plnění:

do 15.11.2014

Místem plnění díla je: Heyrovského č.p. 1213, Hradec Králové

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí **5 557 925,59,-Kč**

slovy: „pětmilionůpětsetpadesátsedmtisícdevětsetdvacetpět,59/100korunčeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Daňový doklad (dále jen faktura) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a § 435 občanského zákoníku, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.2. Fakturace bude rozčleněna na budovu výměníku a ostatní části budov. Skutečně provedené a oboustranně odsouhlasené práce budou fakturovány měsíčními fakturami a základě zápisu o předání/převzetí díla. Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 20% ceny z díla bez DPH, do vydání kolaudačního rozhodnutí VSÚ v Pardubicích, Teplého č.p.2795.
- 4.3. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.

- 4.4. Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury objednateli (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednavatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí).
- 4.5. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 4.6. Za den placení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.
- 4.7. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.
- 5.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
- 5.4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na www.as-po.cz.
- 6.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat čistotu a pořádek.
- 6.3. Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží objednateli kopii jediné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 2 000 000,- Kč. Tato smlouva musí být platná po celou dobu realizace předmětu díla.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při převímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 8.3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I.,

- zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
- zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.

9.2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 10.1.** Záruční doba na předmět díla se sjednává min. na **60 měsíců**.
- 10.2.** Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí nástup na odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 10.3.** V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 10.4.** Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 10.5.** Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.


XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1.** Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.2.** Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.
- 11.3.** Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.4.** Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.
- 11.5.** Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

XII. PŘÍLOHY


- Příloha č. 1 Naceněný soupis stavebních prací a dodávek (20 listů)

V Praze dne: **05-09-2014**


 Armádní Servisní, příspěvková organizace
 Ing. Dagmar Kynclová, MBA
 ředitelka



V Třebelchovicích p. Orebem dne: **09-09-2014**


 A-Z ÍZOL, s.r.o.
 Luboš Maroušek
 jednatel společnosti



REKAPITULACE STAVBY

Kód: AHKAST

Stavba: Rekonstrukce střechy budovy č.3 a výměníku č.p. 1213 ul. Heyrovského v Hradci Králové

KSO: 801 38

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, Praha 6

Uchazeč:

A-Z IZOL, s.r.o., Pardubická 1216, Třebechovice pod Orebem 503 46

Projektant:

ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek cenové soustavy ÚRS (cenová uroveň ZU14). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nenahází z Cenové soustavy ÚRS.

CC-CZ:
Datum: 14.05.2014IČ: 60460580
DIČ:IČ: 25281046
DIČ: CZ25281046IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

5 557 925,59

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	5 557 925,59
	15,00%	0,00

Výše daně
1 167 164,37
0,00

Cena s DPH

V CZK

6 725 089,96

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: AHKAST

Stavba: Rekonstrukce střechy budovy č.3 a výměníku č.p. 1213 ul. Heyrovského v Hradci Králové

Místo: Hradec Králové Datum: 14.05.2014

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Praha 6 Projektant: ASSPRO projekční a inženýrská
Uchazeč: A-Z IZOL, s.r.o., Pardubická 1216, Třebechovice pod Orebem 503 46

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Architektonické a stavebně technické řešení	5 557 925,59	6 725 089,96	
02	Elektroinstalace	5 181 279,09	6 269 347,70	STA
BOZP	Činnost koordinátora bezpečnosti práce a zpracování plánu BOZP (zajišťuje investor)	251 646,50	304 492,27	STA
VRN	VRN - zařízení staveniště	40 000,00	48 400,00	STA
		85 000,00	102 850,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce střechy budovy č.3 a výměniku č.p. 1213 ul. Heyrovského v Hradci Králové
Objekt:

01 - Architektonické a stavebně technické řešení

KSO: 801 38
Místo: Hradec Králové

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Praha 6

Uchazeč: A-Z IZOL, s.r.o., Pardubická 1216, Třebechovice pod Orebem 503 46

Projektant: ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.05.2014

IČ: 60460580
DIČ:

IČ: 25281046
DIČ: CZ25281046

IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2014). Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH		5 181 279,09	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 181 279,09 0,00	21,00% 15,00%	1 088 068,61 0,00
Cena s DPH		v CZK	6 269 347,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy budovy č.3 a výměníku č.p. 1213 ul. Heyrovského v Hradci Králové

Objekt: 01 - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: Hradec Králové

Datum: 14.05.2014

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Praha 6

Projektant: ASSPRO projekční a inženýring

Uchazeč: A-Z IZOL, s.r.o., Pardubická 1216, Třebechovice pod Orebem 503 46

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	5 181 279,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 859 892,80
9 - Ostatní konstrukce a práce	26 965,56
94 - Lešení a stavební výtahy	167 780,92
96 - Bourání konstrukcí	104 738,45
99 - Přesun hmot	1 543 984,38
	16 423,49
PSV - Práce a dodávky PSV	3 321 386,29
712 - Povlakové krytiny	2 718 055,35
712B - Povlakové krytiny - bourání	159 633,27
713 - Izolace tepelné	47 111,48
713B - Izolace tepelné - bourání	185 528,15
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	71 834,52
764 - Konstrukce klempířské	53 337,18
764B - Konstrukce klempířské - bourání	42 147,04
767 - Konstrukce zámečnické	41 760,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 979,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy budovy č.3 a výměníku č.p. 1213 ul. Heyrovského v Hradci Králové

Objekt: 01 - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: Hradec Králové

Datum: 14.05.2014

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Praha 6
Uchazeč: A-Z IZOL, s.r.o., Pardubická 1216, Třebechovice pod Orebem 503 46

Projektant: ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 181 279,09

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 859 892,80	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					26 965,56	
1	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m² na stěnách	kus	28,000	150,00	4 200,00	CS ÚRS 2014 01
	VV	"zpevnění začistění omítek :-"						
	VV	"objekt D - odvětrání dutiny mezi objekty D a C" 6			6,000			
	VV	"objekt C - rozšíření stávajících odvětrávacích otvorů v atice střechy" 2*10			20,000			
	VV	"dutina mezi objekty C a D - nové odvětrávací otvory ve zdivu" 2			2,000			
	VV	Součet			28,000			
2	K	632450123	Výrovnávací cementový potěr tl. do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,904	125,00	238,00	CS ÚRS 2014 01
	VV	"střecha A - zateplení komínu (dle detailu 8) - spádový potěr" 2,38*0,8			1,904			
3	K	632681114x	Vyspravení stávajících betonových konstrukcí (podkladů pod nové sklady střechních konstrukcí) rychletuhnoucím polymerem - předpokládaná tl. vysprávek 30 mm	m2	70,534	110,00	7 758,74	
	VV	"celková plocha podkladů :-"						
	VV	"střecha A" 34,45*28,2-(17,94*13,0-1,15*6,3)			745,515			
	VV	"střecha B" 56,61*28,2-1,2*15,74-1,2*6,64-(29,85*12,52+5,0*3,15-0,35*1,75)-1,3*3,75			1 175,812			
	VV	"výškový objekt - v místě stáv. plechové krytiny a lodžie" 1,64*5,9+1,59*5,9+1,1*5,97+1,0*5,97			31,594			
	VV	"střecha C" 20,0*13,27+0,4*0,07-17,29*0,29			260,414			
	VV	"střecha D" 22,26*4,17+17,29*0,31+3,17*(8,33+4,17)			137,809			
	VV	Součet			2 351,144			
	VV	"předpokládané plochy vysprávek - 3% z celkové plochy" 0,03*2351,144			70,534			
4	K	636311131x	Kladení dlažby z keramických dlaždic 60x60x2cm na sucho na terče z umělé hmoty (tl. terčů cca 20mm)	m2	12,537	320,00	4 011,84	
	VV	"výškový objekt - lodžie (dle detailu 9)" 1,1*5,97+1,0*5,97			12,537			
5	M	597614491x	protiskluzová keramická venkovní dlažba tl. cca 20mm (např. Mirage Esprit EV02 - Lagos grey 600x600mm) - ušetření investora na základě sládek s projektovou dokumentací zamýšlené rekonstrukce výškové budovy.	m2	13,791	780,00	10 756,98	
	VV	12,537*1,10			13,791			
D	9	Ostatní konstrukce a práce					167 780,92	
6	K	953321113	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální pletě tl. 50 mm	m2	3,839	150,00	575,85	CS ÚRS 2014 01
	VV	"minerální izolace tl. 50mm :-"						
	VV	"zateplení stávajících atik - dilatace mezi střechami A a B (dle detailu 2)" (15,74+1,0)*0,15			2,511			
	VV	"střecha B - dilatace mezi atikou a tělocvičnou" (1,85+0,5+1,4+5,1)*0,15			1,328			
	VV	Součet			3,839			
7	K	95394-11	Osazení plast. větracích mřížek plochy do 0,1m2	kus	28,000	50,00	1 400,00	
	VV	2*20*6			28,000			
8	M	562456030	mřížka větrací plast VM 200x200 B bílá se síťovinou	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2014 01
	VV	"dutina mezi objekty C a D - nové odvětrávací otvory ve zdivu" 2			2,000			
9	M	562456110	mřížka větrací plast VM 150x150 B bílá se síťovinou	kus	20,000	190,00	3 800,00	CS ÚRS 2014 01
	VV	"objekt C - rozšíření stávajících odvětrávacích otvorů v atice střechy" 2*10			20,000			
10	M	562456480	mřížka větrací plast VM 100 B bílá se síťovinou	kus	6,000	175,00	1 050,00	CS ÚRS 2014 01
	VV	"objekt D - odvětrání dutiny mezi objekty D a C" 6			6,000			
11	K	953943111	Osazování výrobků do 1 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	26,000	125,00	3 250,00	CS ÚRS 2014 01
	VV	6*20			26,000			
12	M	286111181x	trubka kanalizační hladká DN 110 dl. 350mm	kus	6,000	250,00	1 500,00	
	VV	"objekt D - odvětrání dutiny mezi objekty D a C" 6			6,000			
13	M	286111201x	trubka kanalizační hladká DN 150, dl. 250mm	kus	20,000	320,00	6 400,00	
	VV	"objekt C - rozšíření stávajících odvětrávacích otvorů v atice střechy" 2*10			20,000			
14	K	953943112	Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
15	M	286111211x	trubka kanalizační hladká DN 200, dl. 350 mm	kus	2,000	450,00	900,00	
	VV	"dutina mezi objekty C a D - nové odvětrávací otvory ve zdivu" 2			2,000			
16	K	953951391x	Kompletní montáž a dodávka OSB desek tl. 18mm š. cca 200mm na horní stranu atik. Desky budou prokroteny skrze polystyren tl. 120mm do stáv. atik (kotv. 3ks/m)	m	266,502	545,00	145 243,59	
	VV	"zateplení stávajících atik - ze zhora :-"						
	VV	"střecha A - dle detailu 1" (16,76+28,0+34,45)			79,210			
	VV	"střecha A - dle detailu 2" 15,252+1,0			16,252			
	VV	"střecha A - dle detailu 9" 6,64+0,49			7,130			
	VV	Mezisoučet			102,592			
	VV	"střecha B - dle detailu 1" 25,23+12,55+25,2+1,91+0,38+1,4+5,03+12,43+55,65			139,780			
	VV	"střecha B - dle detailu 2" 15,74+1,25			16,990			
	VV	"střecha B - dle detailu 9" 6,64+0,5			7,140			
	VV	Mezisoučet			163,910			
	VV	Součet			266,502			
17	K	953951395x	Kompletní montáž a dodávka OSB desek tl. 18mm na horní stranu komínu. Desky budou prokroteny skrze polystyren tl. 50mm do stáv. konstrukce komínu.	m2	2,232	485,00	1 082,52	
	VV	"zateplení stávajícího komínu - ze zhora :-"						
	VV	"střecha A - dle detailu 8" 2,48*0,9			2,232			
18	K	953951399x	Kompletní montáž a dodávka OSB desek tl. 18mm na horní stranu zdiva u tělocvičny (trojúhelníkový tvar desek). Desky budou prokroteny skrze polystyren tl. 150mm do stáv. zdiva.	m2	2,708	620,00	1 678,96	
	VV	"zateplení stávajícího zdiva - ze zhora :-"						
	VV	"střecha B - vytažení na stěny tělocvičny - dle detailu 10" 1,25*0,3/2+2*2,4*1,05/2			2,708			
D	94	Lešení a stavební výtahy					104 738,45	
19	K	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15	m	315,410	80,00	25 232,80	CS ÚRS 2014 01
	VV	"střecha A" 17,76+28,4+34,7			80,860			
	VV	"střecha B" 25,63+12,5+25,43+12,73+55,65			131,940			
	VV	"střecha C" (20,0+13,27)*2-2,39			64,150			
	VV	"střecha D" 7,87+8,33+22,26			38,460			
	VV	Součet			315,410			
20	K	944111211	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	m	18 924,600	1,00	18 924,60	CS ÚRS 2014 01
	VV	"předpokládaná doba - 60dní" 60*315,41			18 924,600			
21	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15	m	315,410	80,00	25 232,80	CS ÚRS 2014 01
22	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	45,885	450,00	20 648,25	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"střecha D - pro nové žlaby a pro nový odvětrávací otvor prům. 200mm (odvětrání mezi C a D)" (22,26+8,33-1,5)*1,5*1,5		45,885			
23	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	490,00	14 700,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"lešení pro rozšíření větracích otvorů a osazení větracích mřížek v atice střechy C" 20,0*1,5		30,000			
D 96 Bourání konstrukcí								1 543 984,38
24	K	962032432	Bourání zdíva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	190,986	1 300,00	248 281,80	CS ÚRS 2014 01
	VV		"porovnávací položka pro bourání spádové vrstvy skladby střechy z dutinových cihel"					
	VV		"předpokládaný objem - uvažováno 60% z celkového obemu násypu z cihlami" 0,60*318,31		190,986			
25	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	163,791	1 500,00	245 686,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		"střecha A - vyrovnávací potěr" (34,45*28,2-(17,94*13,0-1,15*6,3))*0,04		29,821			
	VV		"střecha A - betonová mazanina" (34,45*28,2-(17,94*13,0-1,15*6,3))*0,045		33,548			
	VV		"výškový objekt - lodžie (u střechy A a B) - vybourání betonové podlahy" 2*5,97*1,0*(0,03+0,05)/2		0,478			
	VV		"střecha B - vyrovnávací potěr" (56,61*28,2-1,2*15,74-1,2*6,64-(29,85*12,52+5,0*3,15-0,35*1,75)-1,3*3,75)*0,04		47,032			
	VV		"střecha B - betonová mazanina" (56,61*28,2-1,2*15,74-1,2*6,64-(29,85*12,52+5,0*3,15-0,35*1,75)-1,3*3,75)*0,045		52,912			
	VV		Součet		163,791			
26	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	127,324	950,00	120 957,80	CS ÚRS 2014 01
	VV		"odstranění spádových škvárových násypů"					
	VV		"celkové množství násypů vč. částí z dutinových cihel"					
	VV		"střecha A" (34,45+26,91)/2*12,3*(0,255+0,295+0,05+0,025)/4+28,2*3,45/2*(0,255+0,265+0,055)/3		68,277			
	VV		(11,4+16,51)/2*15,9*(0,055+0,025+0,265)/4+(2,5*2,9/2+(2,5+1,85)/2*6,4+0,7*6,65/2)*(0,265+0,205+0,025)/3		37,116			
	VV		(15,5+16,71)/2*2,95*(0,025+0,045+0,295+0,205)/4+15,2*4,05/2*(2*0,295+0,045)/3		13,283			
	VV		Mezisoučet		118,676			
	VV		"střecha B" (25,43+17,51)/2*12,58*(0,255+0,265+0,20,065)/4-1,3*3,75*(0,185+0,205+0,115+0,095)/4		43,149			
	VV		28,2*4,6/2*(0,255+0,235+0,065)/3+1,2*5,82*(0,255+0,235+0,125+0,215)/4		13,448			
	VV		(17,2+25,43)/2*15,62*(2*0,065+0,245+0,235)/4+28,2*3,33/2*(0,265+0,245+0,065)/3		59,773			
	VV		15,68*6,9/2*(0,255+0,245+0,065)/3+11,8*1,5/2*(0,255+0,225+0,065)/3+11,8*14,18/2*(0,065+0,255+0,245)/3		27,552			
	VV		15,68*4,9/2*(0,065+0,225+0,255)/3+15,68*4,0/2*(0,225+0,055+0,255)/3+13,45*1,5/2*(2*0,225+0,05)/3		14,253			
	VV		18,14*14,18/2*(0,055+0,245+0,255)/3+16,4*14,1/2*(0,055+0,265+0,245)/3-					
	VV		(4,6*(3,15+3,9)/2+0,4*1,41*(0,225+0,265)/2		41,459			
	VV		Mezisoučet		199,634			
	VV		Součet		318,310			
	VV		"předpokládaný objem škvárových násypů - uvažováno 40% z celkového obemu násypu z cihlami" 0,40*318,31		127,324			
27	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"objekt D - odvětrání dutiny mezi objekty D a C" 6		6,000			
28	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	20,000	350,00	7 000,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"objekt C - rozšíření stávajících odvětracích otvorů v atice střechy" 2*10		20,000			
29	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"dutina mezi objekty C a D - nové odvětrací otvory ve zdivu" 2		2,000			
30	K	976082141	Vybourání objímk, držáků nebo věšáků ze zdiva betonového	kus	14,000	110,00	1 540,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"porovnávací položka pro demontáž stávajících trubek pro uchycení vlnjek"					
	VV		"střecha A" 14		14,000			
31	K	997013112	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a hal v výšce do 9 m	t	861,619	350,00	301 566,65	CS ÚRS 2014 01
	VV		"dle kptl.96+712B+713B+764B" 764,292+64,77+30,775+1,782		861,619			
32	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	861,619	120,00	103 394,28	CS ÚRS 2014 01
	VV		"dle kptl.96+712B+713B+764B" 764,292+64,77+30,775+1,782		861,619			
33	K	997013509	Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20 643,216	4,00	82 572,86	CS ÚRS 2014 01
	VV		"dle kptl.96+712B+713B+764B" (764,292+64,77+30,775)*(25-1)+1,782*(5-1)		20 643,216			
34	K	997013800x	Poplatek za uložení stavebního odpadu (betonového, cihelného, násypu) na skládce (skládkovné)	t	764,292	345,00	263 680,74	
	VV		"dle kptl.96" 764,292		764,292			
35	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	95,545	1 750,00	167 203,75	CS ÚRS 2014 01
	VV		"dle kptl. 712B+713B" 64,77+30,775		95,545			
D 99 Přesun hmot								16 423,49
36	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,235	2 634,08	16 423,49	CS ÚRS 2014 01
D PSV Práce a dodávky PSV								3 321 386,29
D 712 Povlakové krytiny								2 718 055,35
37	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 952,921	15,00	29 293,82	CS ÚRS 2014 01
	VV		"střecha A" 34,45*28,2-(17,94*13,0-1,15*6,3)		745,515			
	VV		"střecha B" 56,61*28,2-1,2*15,74-1,2*6,64-(29,85*12,52+5,0*3,15-0,35*1,75)-1,3*3,75		1 175,812			
	VV		"výškový objekt - v místě stáv. plechové krytiny a lodžie" 1,64*5,9+1,59*5,9+1,1*5,97+1,0*5,97		31,594			
	VV		Součet		1 952,921			
38	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	214,751	18,00	3 865,52	CS ÚRS 2014 01
	VV		"střecha A - vytážení na atiky" (34,45+28,2)*2*(0,2+0,55+0,1)+6*0,1*0,1		81,505			
	VV		"střecha A - přes stávající dilatační spáry" (15,74+16,55+2*0,24+6,0+1,2+6,64)*0,05		2,331			
	VV		"střecha A - vytážení na stěny výškového objektu" (12,165+2*0,34)*0,12+(0,17+5,9+2,95+0,49)*0,3+(1,5+6,0)*0,06+(2*1,1+5,97)*0,1		5,661			
	VV		"střecha A - vytážení na stěny komínu" (2,38+0,8)*2*0,2		1,272			
	VV		Mezisoučet		90,769			
	VV		"střecha B - vytážení na atiky" (56,61+28,2+0,35)*2*(0,55+0,1)+6*0,1*0,1		110,768			
	VV		"střecha B - vytážení na atiky a stěny tělocvičny" 1,905*0,14+1,25*0,3/2+2*2,4*1,05/2+(1,905+0,45+1,3+4*1,6)*0,2		4,985			
	VV		"střecha B - přes stávající dilatační spáry" ((6,0+1,2+6,64)+(1,85+0,5+1,4+5,1))*0,05		1,135			
	VV		"střecha B - vytážení na stěny výškového objektu" (0,17+5,9+2,85+0,49)*0,3+(1,4+6,0)*0,06+(2*1,0+5,97)*0,1		4,064			
	VV		"střecha B - vytážení na stěny VZT objektu" (1,3+3,75)*2*0,3		3,030			
	VV		Mezisoučet		123,982			
	VV		Součet		214,751			
39	M	111631501x	penetrační emulze např. Dekprimer	kg	661,039	47,30	31 267,14	
	VV		1952,921*0,300+214,751*0,350		661,039			
40	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	1 952,921	50,00	97 646,05	CS ÚRS 2014 01
41	K	712741558x	Provedení dilatace v povlakové krytině střech z pásů NAIP. Provedení dle detailů v P.D. vč. dodávky dilatačního provazce.	m	69,300	70,00	4 851,00	
	VV		"střecha A - dilatační spáry" 15,74+16,55+2*0,24+6,0+1,2+6,64		46,610			
	VV		"střecha B - dilatační spáry" (6,0+1,2+6,64)+(1,85+0,5+1,4+5,1)		22,690			
	VV		Součet		69,300			
42	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytážením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	275,521	90,00	24 796,89	CS ÚRS 2014 01
	VV		"střecha A - vytážení na atiky" (34,45+28,2)*2*(0,2+0,55+0,1)+6*0,1*0,1		106,565			
	VV		"střecha A - přes stávající dilatační spáry" (15,74+16,55+2*0,24+6,0+1,2+6,64)*0,05		2,331			
	VV		"střecha A - vytážení na stěny výškového objektu" (12,165+2*0,34)*0,12+(0,17+5,9+2,95+0,49)*0,3+(1,5+6,0)*0,06+(2*1,1+5,97)*0,1		5,661			
	VV		"střecha A - vytážení na stěny komínu" (2,38+0,8)*2*(0,1+0,2)		1,908			
	VV		Mezisoučet		116,465			
	VV		"střecha B - vytážení na atiky" (56,61+28,2+0,35)*2*(0,2+0,55+0,1)+6*0,1*0,1		144,832			
	VV		"střecha B - vytážení na atiky a stěny tělocvičny" 1,905*0,14+1,25*0,3/2+2*2,4*1,05/2+(1,905+0,45+1,3+4*1,6)*0,2		4,985			
	VV		"střecha B - přes stávající dilatační spáry" ((6,0+1,2+6,64)+(1,85+0,5+1,4+5,1))*0,05		1,135			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"střecha B - vytažení na stěny výškového objektu" (0,17+5,9+2,85+0,49)*0,3+(1,4+6,0)*0,06+(2*1,0+5,97)*0,1		4,064				
	VV		"střecha B - vytažení na stěny VZT objektu" (1,3+3,75)*2*(0,1+0,3)		4,040				
	VV		Mezisoučet		159,056				
	VV		Součet		275,521				
43	M	628522541x	pás asfaltovaný modifikovaný SBS např. Glastek 40 Special mineral	m2	2 588,958	114,07	295 322,44		
	VV		1952,921*1,15+(69,3*0,15+275,521)*1,20		2 588,958				
44	K	71236-01x	Kompletní mtž + dod. střešního souvrství střech A a B : foliová krytina např. Dekplan 76 tl. min.1,5mm vč. veškerého oplechování ze systémových foliových plechů + separační geotextilie např. Filtek 300g/m2 + tepelná izolace v tl. 100+485mm z polystyrénu	m2	1 889,245	1 019,53	1 926 146,55		
	P		Poznámka k položce: EPS 100 S stabil (rovné desky a spádové klíny ve vrstvách poskládaných vzájemně na vazbu). Ve stanové ploše okolo střešních vpustí bude polystyrén nahrazen tepelné izolačními deskami např. Kingspan Thermaoof TR26 LPC/FM tl. 80mm. Provedení dle P.D. vč. veškerého kotvení a stavebního přesunu hmot - Výměra = půdorysná plocha.						
	VV		"střecha A" 34,25*28,0-(18,14*13,0-1,15*6,3)		730,425				
	VV		"střecha B" 56,41*28,0-1,2*15,74-1,2*6,64-(29,85*12,52+5,0*3,15-0,35*1,55)-1,3*3,75		1 158,820				
	VV		Součet		1 889,245				
45	K	71236-02x	Kompletní mtž + dod. střešního souvrství - vytažení na atiky a ostani (ve výkazu uvedené) konstrukce (na střechách A a B) : foliová krytina např. Dekplan tl. min.1,5mm vč. veškerého oplechování ze systémových foliových plechů + separační geotextilie	m2	196,423	476,48	93 590,79		
	P		Poznámka k položce: např. Filtek 300g/m2. Provedení dle P.D. vč. veškerého kotvení (i pro tepelnou izolaci) a stavebního přesunu hmot. Tepelná izolace na těchto konstrukcích není součástí této položky - Je oceněna samostatně v kptl. 713 ! Výměra = rozvinutá plocha.						
	VV		"na zateplení stávajících atik a ostatních konstrukcí - z vrchu :"						
	VV		"střecha A - dle detailu 1" (16,76+28,0+34,45)*0,2		15,842				
	VV		"střecha A a B - společná atika - dle detailu 2" 15,25*0,45+1,25*0,7		7,738				
	VV		"střecha A a B - dle detailu 3 (napojení na výškovou budovu)" (12,45*0,24+2*2*0,17)+2*(1,25*0,12+0,7*0,22+0,25*0,27)		4,105				
	VV		"střecha B - dle detailu 1 a 10" (25,23+12,55+25,2+1,91+0,38+1,4+5,03+12,43+55,65)*0,2+1,905*0,14+1,25*0,3/2+2*2,4*1,05/2		30,930				
	VV		"výškový objekt - na zateplení atiky v místě stáv. plechové krytiny a lodžie (z vrchu)" 2*(1,8*0,5+0,3*5,95)+2*0,3*5,97		8,952				
	VV		"střecha A - zateplení komínu - z vrchu (dle detailu 8)" 2,48*0,9		2,232				
	VV		Mezisoučet		69,799				
	VV		"vytyžení na boky atik a ostatních stěn :"						
	VV		"střecha A" 16,31*0,21+12,45*(0,21+0,52)/2+6,7*0,52+8,85*(0,52+0,3)/2+34,25*0,3+8,25*(0,3+0,51)/2+6,81*0,51+1,11*(0,51+0,53)/2		32,748				
	VV		"střecha B" 25,7*0,51+2*1,65*(0,51+0,47)/2+1,0*0,51+6,31*(0,51+0,38)/2+1,15*0,38+6,64*(0,38+0,21)/2		13,145				
	VV		"střecha A - vytažení na komín" (2,48+0,9)*2*0,7		4,732				
	VV		"střecha B" 25,23*0,29+9,26*(0,29+0,52)/2+3,27*0,52+5,65*(0,53+0,46)/2+2,8*0,53+7,0*(0,53+0,46)/2+2,8*0,53+7,99*(0,53+0,53)/2		25,433				
	VV		"střecha A - vytažení na VZT objekt" (1,3+3,75)*2*(0,38+0,45)/2		8,654				
	VV		"střecha B - vytažení na stěny tělocvičny" (1,91+0,6+1,5+1,67+2*1,57+1,49)*0,4		4,192				
	VV		"výškový objekt - vytažení na stěny (zateplení pod uvažované budoucí zateplení) :"		4,124				
	VV		(12,5+2*0,34+2*(1,55+0,6))*0,45+2*(5,9+1,6)*0,3		12,366				
	VV		Mezisoučet		126,624				
	VV		Součet		196,423				
46	K	71236-03x	Kompletní mtž + dod. střešního souvrství na lodžích výškové budovy : separační geotextilie např. Filtek 500g/m2 + foliová krytina např. Dekplan 77 tl. min.1,5mm vč. veškerého oplechování ze systémových foliových plechů + separační geotextilie	m2	12,537	372,80	4 673,79		
	P		Poznámka k položce: Filtek 300g/m2 + tepelná izolace v tl. 30-50mm z polystyrénu EPS 100 S stabil. Provedení dle P.D. vč. vytažení folie na přilehlé stěny, veškerého kotvení a stavebního přesunu hmot - Výměra = půdorysná plocha.						
	VV		"výškový objekt - lodžie (dle detailu 9)" 1,1*5,97+1,0*5,97		12,537				
47	K	71236-04x	Kompletní mtž + dod. střešního souvrství v místě bývalé plechových střech výškové budovy : foliová krytina např. Dekplan 76 tl. min.1,5mm vč. veškerého oplechování ze systémových foliových plechů + separační geotextilie např. Filtek 300g/m2	m2	19,057	372,80	7 104,45		
	P		Poznámka k položce: + tepelná izolace v tl. 150mm z polystyrénu EPS 100 S stabil. Provedení dle P.D. vč. veškerého kotvení a stavebního přesunu hmot - Výměra = půdorysná plocha.						
	VV		"výškový objekt - v místě stáv. plechové krytiny (dle detailu 4)" 1,64*5,9+1,59*5,9		19,057				
48	K	71236-05x	Kompletní mtž + dod. střešního souvrství střechy C : foliová krytina např. Dekplan 76 tl. min.1,5mm vč. veškerého oplechování ze systémových foliových plechů + separační geotextilie např. Filtek 300g/m2	m2	260,892	352,80	92 042,70		
	P		Poznámka k položce: Provedení dle P.D. vč. veškerého kotvení a stavebního přesunu hmot - Výměra = rozvinutá plocha vč. vytažení na přilehlé konstrukce.						
	VV		"střecha C" 20,0*13,27+0,4*0,07-17,29*0,29+2,39*0,2		260,892				
49	K	71236-06x	Kompletní mtž + dod. střešního souvrství střechy D : foliová krytina např. Dekplan 76 tl. min.1,5mm vč. veškerého oplechování ze systémových foliových plechů + separační geotextilie např. Filtek 300g/m2	m2	147,843	352,80	52 159,01		
	P		Poznámka k položce: Provedení dle P.D. vč. přechodových klínů z minerální vlny (u atiky), veškerého kotvení a stavebního přesunu hmot - Výměra = rozvinutá plocha vč. vytažení na přilehlé konstrukce.						
	VV		"střecha D" 22,26*4,17+17,29*0,31+3,17*(8,33+4,17)+(17,29+0,29)*0,3+(4,48+17,29+0,32+0,035+(4,17+8,33)+3,17)*0,1		146,863				
	VV		(10,6+2*0,85+0,8)*(2*0,5+0,8)*0,2		0,980				
	VV		Součet		147,843				
50	K	71236-91x	Kompletní provedení vytažných zkoušek pro ověření dostatečné únosnosti stávajícího podkladu (vrstvy) do které se kotví	soub	1,000	2 000,00	2 000,00		
	P		Poznámka k položce: Provedení dle P.D. vč. přechodových klínů z minerální vlny (u atiky), veškerého kotvení a stavebního přesunu hmot - Výměra = rozvinutá plocha vč. vytažení na přilehlé konstrukce.						
51	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	14,331	3 718,88	53 295,20	CS ÚRS 2014 01	
D	712B		Povlakové krytiny - bourání				159 633,27		
52	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10' třívrstvě	m2	4 379,928	30,00	131 397,84	CS ÚRS 2014 01	
	VV		"dmť souvrství oxidovaných asfaltových pásů tl. cca 10mm :"						
	VV		"střecha A (2x souvrství vč. vytažení na atiky a stěny)" 2*(34,65*28,4-(17,94*13,0-1,15*6,3))+34,45+28,2+2,38+0,8)*2*(0,1+0,14)		1 547,768				
	VV		Mezisoučet		1 547,768				
	VV		"střecha B (2x souvrství vč. vytažení na atiky a stěny)" 2*(56,91*28,4-1,3*15,74-1,3*6,74-(29,85*12,52+5,1*3,25-0,35*1,75)-1,3*3,75)		2 384,921				
	VV		(56,61+28,2+0,35+(1,3+3,75))*2*(0,12+0,16)		50,518				
	VV		Mezisoučet		2 435,439				
	VV		"střecha D (souvrství vč. zatažení pod obvodové oplechování)" 22,26*4,17+3,17*(8,33+4,17)		132,449				
	VV		Mezisoučet		132,449				
	VV		"dmť souvrství oxidovaných asfaltových pásů tl. cca 15mm :"						
	VV		"střecha C (souvrství vč. zatažení pod obvodové oplechování)" 20,12*13,33+0,4*0,07-17,2*0,23		264,272				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4 379,928			
53	K	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střešních do 10" ZKD vrstvy	m2	528,543	10,00	5 285,43	CS ÚRS 2014 01
	VV		"dmťž souvrství oxidovaných asfaltových pásů tl. cca 15mm :"					
	VV		"střeška C (souvrství vč. zatažení pod obvodové oplechování) (20,12*13,33+0,4*0,07-17,2*0,23)*(5-3)		528,543			
54	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10	kus	19,000	450,00	8 550,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"demonáž větracích komínků :"					
	VV		"střeška A" 16		16,000			
	VV		"střeška B" 2		2,000			
	VV		"střeška C" 1		1,000			
	VV		Součet		19,000			
55	K	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	13,000	800,00	10 400,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"střeška A" 5		5,000			
	VV		"střeška B" 6		6,000			
	VV		"střeška C" 2		2,000			
	VV		Součet		13,000			
56	K	767311821	Demontáž střešního bodového světliku přes 1 do 1,5 m2	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"střeška B" 4		4,000			
							47 111,48	
D	713	Izolace tepelné						
57	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	253,413	50,00	12 670,65	CS ÚRS 2014 01
	VV		"polystyrén EPS 100 S tl. 50mm :"					
	VV		"střeška A - zateplení komínu (dle detailu 8)" (2,48+0,9)*2*0,91+2,48*0,9		8,384			
	VV		Mezisoučet		8,384			
	VV		"polystyrén EPS 100 S tl. 100mm :"					
	VV		"zateplení stávajících atik - z boku:"					
	VV		"střeška A" (34,45+28,2)*2*0,55		68,915			
	VV		"střeška B" (56,61+28,2+0,35)*2*0,55		93,676			
	VV		Mezisoučet		162,591			
	VV		"polystyrén EPS 100 S tl. 120mm :"					
	VV		"zateplení spodní části stěn výškové budovy :"					
	VV		"střeška A - dle detailu 3" 12,45*0,25		3,113			
	VV		"střeška A a B - dle detailu 4" 2*(6,35+0,2+2,8+0,6)*0,3		5,970			
	VV		"zateplení stávajících atik - z vrchu :"					
	VV		"střeška A - dle detailu 1" (16,76+28,0+34,45)*0,2		15,842			
	VV		"střeška A - dle detailu 2" 15,25*0,2+1,0*0,45		3,500			
	VV		"střeška A a B - dle detailu 3 (napojení na výškovou budovu)" (12,45*0,24+2,2*0,17)+2*(1,25*0,12+0,7*0,22+0,25*0,27)		4,105			
	VV		"střeška A a B - dle detailu 9" 2*6,0*0,3		3,600			
	VV		"střeška B - dle detailu 1 a 10" (25,23+12,55+25,2+1,91+0,38+1,4+5,03+12,43+55,65)*0,2		27,956			
	VV		"střeška B - dle detailu 2" (15,74+1,25)*0,2		3,398			
	VV		"zateplení spodní části stěn tělocvičny :"					
	VV		"střeška B - dle detailu 10" (1,5+1,8+1,57+1,7+1,49)*0,39		3,143			
	VV		Mezisoučet		70,627			
	VV		"polystyrén EPS 100 S tl. 120-160mm :"					
	VV		"zateplení stávajících atik - z vrchu :"					
	VV		"střeška A a B - dle detailu 4 (napojení na výškovou budovu)" 2*(1,8+6,15)*0,3		4,770			
	VV		Mezisoučet		4,770			
	VV		"polystyrén EPS 100 S tl. 100-150mm :"					
	VV		"střeška B - dle detailu 10 (vytažení na zdvo tělocvičny)" 1,905*0,14+1,25*0,3/2+2*2,4*1,05/2		2,974			
	VV		Mezisoučet		2,974			
	VV		"minerální izolace tl. 20mm :"					
	VV		"střeška A a B - dilatační spára dle detailu 3 (napojení na výškovou budovu)" (12,45*0,24+2,2*0,17)+2*(1,15*0,1+0,7*0,25+0,25*0,25)		4,067			
	VV		Mezisoučet		4,067			
	VV		Součet		253,413			
58	K	283723090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	178,850	118,80	21 247,38	CS ÚRS 2014 01
	VV		162,591*1,10		178,850			
59	K	283723120	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 120 mm	m2	77,690	142,56	11 075,49	CS ÚRS 2014 01
	VV		70,627*1,10		77,690			
60	K	283723190	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 160 mm	m2	5,247	190,08	997,35	CS ÚRS 2014 01
	VV		4,77*1,10		5,247			
61	K	631514351x	deska minerální normální izolační tl.25 mm	m2	4,474	44,00	196,86	
	VV		4,067*1,10		4,474			
62	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	2,233	413,68	923,75	CS ÚRS 2014 01
							185 528,15	
D	713B	Izolace tepelné - bourání						
63	K	713140868x	Odstranění tepelné izolace střešních nadstřešní - pěnové sklo tl. 80mm	m2	1 921,327	50,00	96 066,35	
	VV		"střeška A" 34,45*28,2-(17,94*13,0-1,15*6,3)		745,515			
	VV		"střeška B" 56,61*28,2-1,2*15,74-1,2*6,64-(29,85*12,52+5,0*3,15-0,35*1,75)-1,3*3,75		1 175,812			
	VV		Součet		1 921,327			
64	K	713140869x	Odstranění tepelné izolace střešních nadstřešní - polyuretanový nástřik tl.30-40mm s hydroizolačním nátěrem	m2	745,515	120,00	89 461,80	
	VV		"střeška A" 34,45*28,2-(17,94*13,0-1,15*6,3)		745,515			
							71 834,52	
D	721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace						
65	K	721233123x	Kompletní montáž + dodávka střešní vpusti (vtoku) se svislým odtokem, tepelně izolované a ochranným košem např. TOPWET TWE 125 PVC S s integrovanou manžetou z hydroizolační folie z mekčeného PVC DEKPLAN 76. Součástí položky je i	kus	13,000	2 952,00	38 376,00	
	P		Poznámka k položce: provedení případné úpravy stávajícího potrubí v místě napojení.					
	VV		"střešky A-C" 5+6+2		13,000			
66	K	721273162x	Kompletní montáž + dodávka plastového odvětracího komínku prům. 75mm s integrovanou manžetou z hydroizolační folie z mekčeného PVC. Součástí položky je i	kus	10,000	1 550,00	15 500,00	
	P		Poznámka k položce: provedení případné úpravy stávajícího potrubí v místě napojení.					
	VV		"střešky A" 10		10,000			
67	K	721273164x	Kompletní montáž + dodávka plastového odvětracího komínku prům. 125mm s integrovanou manžetou z hydroizolační folie z mekčeného PVC. Součástí položky je i	kus	9,000	1 650,00	14 850,00	
	P		Poznámka k položce: provedení případné úpravy stávajícího potrubí v místě napojení.					
	VV		"střešky A a C" 8+1		9,000			
68	K	721273165x	Kompletní montáž + dodávka plastového odvětracího komínku prům. 140mm s integrovanou manžetou z hydroizolační folie z mekčeného PVC. Součástí položky je i	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	
	P		Poznámka k položce: provedení případné úpravy stávajícího potrubí v místě napojení.					
	VV		"střešky B" 1		1,000			
69	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,068	20 713,53	1 408,52	CS ÚRS 2014 01
D	764	Konstrukce klempířské						53 337,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	764111671	Krytina železobetonových desek z Pz plechu s povrch úpravou	m ²	5,925	890,00	5 273,25	CS ÚRS 2014 01
	VV		"střecha B - zděný VZT objekt - nová krytina z poplastovaného plechu" (1,3+2*0,1)*(3,75+2*0,1)		5,925			
71	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz barveného plechu r _s 125 mm	m	29,990	590,00	17 694,10	CS ÚRS 2014 01
	VV		"střecha D" 22,26+8,33-0,6		29,990			
72	K	764511621	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz barveného plechu r _s 125 mm	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"střecha D" 1		1,000			
73	K	764511642x	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz barveného plechu 125/100 mm	kus	3,000	210,00	630,00	
	VV		"střecha D" 3		3,000			
74	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz barveného plechu průměru 100 mm	m	8,100	540,00	4 374,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"střecha D" 3*2,7		8,100			
75	K	76499-91x	Kompletní provedení klempířské úpravy stávajícího komínové průduchu průměru cca 200mm + vytažení 200mm nad horní hranu upravovaného komínu. Provedení z nerezového plechu tl. 1mm.	kus	2,000	12 000,00	24 000,00	
	VV		"střecha A" 2		2,000			
76	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,108	9 683,58	1 045,83	CS ÚRS 2014 01
							42 147,04	
D 764B			Konstrukce klempířské - bourání					
77	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	29,990	45,00	1 349,55	CS ÚRS 2014 01
	VV		"střecha D" 22,26+8,33-0,6		29,990			
78	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m ²	33,184	60,00	1 991,04	CS ÚRS 2014 01
	VV		"střecha A - oplechování komínu" (2,3+2*0,1)*(0,8+2*0,1)		2,500			
	VV		"výškový objekt - části s plechovou krytinou (v úrovni střech A a B)"		24,759			
	VV		(1,64+0,1+0,25)*(5,95+0,1+0,25)+(1,59+0,1+0,25)*(5,95+0,1+0,25)		5,925			
	VV		"střecha B - zděný VZT objekt" (1,3+2*0,1)*(3,75+2*0,1)		33,184			
	VV		Součet		29,990	45,00	1 349,55	CS ÚRS 2014 01
79	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	29,990	45,00	1 349,55	CS ÚRS 2014 01
	VV		"střecha D" 22,26+8,33-0,6		29,990			
80	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	402,600	45,00	18 117,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"demontáž horních ploch oplechování atik vč. případného přeplechování dilatačních spár a průběžného oplechování parapetu:"		126,100			
	VV		"střecha A" (34,65+28,4)*2		171,320			
	VV		"střecha B" (56,91+28,4+0,35)*2		67,500			
	VV		"střecha C" (20,12+13,4+0,23)*2		37,680			
	VV		"střecha D" (22,26+2,92)+(8,33+4,17)		402,600			
	VV		Součet		17,290	70,00	1 210,30	CS ÚRS 2014 01
81	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	17,290	70,00	1 210,30	CS ÚRS 2014 01
	VV		"střecha D - dmtž oplechování parapetu u stěny střechy C" 17,29		17,290			
82	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	326,700	45,00	14 701,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		"lemování u atik a ostatní stěny:"		131,660			
	VV		"střecha A" (34,45+28,2)*2+(2,38+0,8)*2		180,420			
	VV		"střecha B" (56,61+28,2+0,35)*2+(1,3+3,75)*2		2,480			
	VV		"střecha C" 2,48		12,140			
	VV		"střecha D" 4,17+3,17+(2*0,85+0,6+0,8)*(2*0,45+0,8)		326,700			
	VV		Součet		29,990	90,00	2 699,10	CS ÚRS 2014 01
83	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	29,990	90,00	2 699,10	CS ÚRS 2014 01
	VV		"střecha D" 22,26+8,33-0,6		29,990			
84	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	8,100	90,00	729,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"střecha D" 3*2,7		8,100			
							41 760,00	
D 767			Konstrukce zámečnické					
85	K	767316321x	Kompletní montáž + dodávka střešního izolovaného bodového světlíku (např. Deklight ACG), pevný, pro otvor světlosti 800x800mm, s izolačním dvojsklem a plastovou přesklívací kopulí (U _g /U _w = 1,1/1,26 Wm ² /K) vč. PVC manžet (šířkové a kolmé v.300 a 300mm) vč.	kus	4,000	9 315,00	37 260,00	
	P		Poznámka k položce: napojení na střešní krytinu a staveništního přesunu hmot. Rozměr otvoru ověřit po odbourání stávající konstrukce.					
	VV		"střechy B" 4		4,000			
86	K	76783-91x	Stávající žebřík dl. cca 300cm s ochranným košem na střechu C - žebřík bude demontován, opraven, nově natřen a opětovně osazen. Provedení vč. veškerých přesunů, lešení a zednických přípomocí	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
							1 979,30	
D 783			Dokončovací práce - natěry					
87	K	783201811t	Odstranění nátěrů ze zámečnických a klempířských konstrukcí oškrábáním	m ²	3,200	120,00	384,00	
	VV		"střecha B - zděný VZT objekt - stávající ventilační mřížky - nový nátěr" 4*1,1*0,5+2*0,65*0,5+0,5*0,7		3,200			
	VV		"střecha E - potrubní kanál - nový nátěr stávající plechové krytiny" (2,95+2*0,1)*(0,77+0,1+0,2)		4,220			
	VV		Součet		7,420			
88	K	783221112	Natěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m ²	3,200	215,00	688,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"střecha B - zděný VZT objekt - stávající ventilační mřížky - nový nátěr" 4*1,1*0,5+2*0,65*0,5+0,5*0,7		3,200			
89	K	783522212	Natěry syntetické klempířských kci barva dražší lesklý povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email	m ²	4,220	215,00	907,30	CS ÚRS 2014 01
	VV		"střecha E - potrubní kanál - nový nátěr stávající plechové krytiny" (2,95+2*0,1)*(0,77+0,1+0,2)		4,220			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce střechy budovy č.3 a výměníku č.p. 1213 ul. Heyrovského v Hradci Králové

Objekt:

02 - Elektroinstalace

KSO: 801 38

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, Praha 6

Uchazeč:

A-Z IZOL, s.r.o., Pardubická 1216, Třebechovice pod Orebem 503 46

Projektant:

ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.05.2014

IČ:

60460580

DIČ:

IČ:

25281046

DIČ:

CZ25281046

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

251 646,50

DPH základní
snižená

Základ daně

251 646,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

52 845,77

0,00

Cena s DPH

v CZK

304 492,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy budovy č.3 a výměniku č.p. 1213 ul. Heyrovského v Hradci Králové

Objekt: **02 - Elektroinstalace**

Místo: Hradec Králové

Datum: 14.05.2014

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Praha 6

Projektant: ASSPRO projekční a inženýring

Uchazeč: A-Z IZOL, s.r.o., Pardubická 1216, Třebechovice pod Orebem 503 46

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

251 646,50

M - Práce a dodávky M

251 646,50

EL - Elektroinstalace (silnoproud)

251 646,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy budovy č.3 a výměníku č.p. 1213 ul. Heyrovského v Hradci Králové

Objekt: 02 - Elektroinstalace

Místo: Hradec Králové

Datum: 14.05.2014

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Praha 6

Projektant: ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.

Uchazeč: A-Z IZOL, s.r.o., Pardubická 1216, Třebechovice pod Orebem 503 46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							251 646,50	
D	M		Práce a dodávky M				251 646,50	
D	EL		Elektroinstalace (silnoproud)				251 646,50	
1	K	EL 01	Elektroinstalace - silnoproud - dle samostatného rozpočtu	soub	1,000	251 646,50	251 646,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce střechy budovy č.3 a výměníku č.p. 1213 ul. Heyrovského v Hradci Králové

Objekt:

BOZP - Činnost koordinátora bezpečnosti práce a zpracování plánu BOZP (zajišťuje investor)

KSO: 801 38

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 14.05.2014

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, Praha 6

IČ: 60460580

DIČ:

Uchazeč:

A-Z IZOL, s.r.o., Pardubická 1216, Třebechovice pod Orebem 503 46

IČ: 25281046

DIČ: CZ25281046

Projektant:

ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			40 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	40 000,00 0,00	21,00% 15,00%	8 400,00 0,00
Cena s DPH			48 400,00

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střechy budovy č.3 a výměniku č.p. 1213 ul. Heyrovského v Hradci Králové

Objekt:

BOZP - Činnost koordinátora bezpečnosti práce a zpracování plánu BOZP (zajišťuje investor)

Místo:

Hradec Králové

Datum:

14.05.2014

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, Praha 6

Projektant:

ASSPRO projekční a inženýring

Uchazeč:

A-Z IZOL, s.r.o., Pardubická 1216, Třebetice pod Orebem 503 46

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

40 000,00

OST - Ostatní

40 000,00

BOZP - Bezpečnost práce a zpracování plánu

40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy budovy č.3 a výměníku č.p. 1213 ul. Heyrovského v Hradci Králové

Objekt: BOZP - Činnost koordinátora bezpečnosti práce a zpracování plánu BOZP (zajišťuje investor)

Místo: Hradec Králové

Datum: 14.05.2014

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Praha 6

Projektant: ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.

Uchazeč: A-Z IZOL, s.r.o., Pardubická 1216, Třebechovice pod Orebem 503 46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 000,00	
	D	OST	Ostatní				40 000,00	
	D	BOZP	Bezpečnost práce a zpracování plánu				40 000,00	
1	K	BOZP 01	Činnost koordinátora bezpečnosti práce a zpracování plánu BOZP	soub	1,000	40 000,00	40 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce střechy budovy č.3 a výměníku č.p. 1213 ul. Heyrovského v Hradci Králové

Objekt:

VRN - VRN - zařízení staveniště

KSO: 801 38

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 14.05.2014

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, Praha 6

IČ: 60460580

DIČ:

Uchazeč:

A-Z IZOL, s.r.o., Pardubická 1216, Třebechovice pod Orebem 503 46

IČ: 25281046

DIČ: CZ25281046

Projektant:

ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 000,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	85 000,00	21,00%	17 850,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

102 850,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy budovy č.3 a výměníku č.p. 1213 ul. Heyrovského v Hradci Králové

Objekt: VRN - VRN - zařízení staveniště

Místo: Hradec Králové

Datum: 14.05.2014

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Praha 6

Projektant: ASSPRO projekční a inženýring

Uchazeč: A-Z IZOL, s.r.o., Pardubická 1216, Třebechovice pod Orebem 503 46

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

85 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

85 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

85 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce střechy budovy č.3 a výměníku č.p. 1213 ul. Heyrovského v Hradci Králové

Objekt: VRN - VRN - zařízení staveniště

Místo: Hradec Králové

Datum: 14.05.2014

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Praha 6

Projektant: ASSPRO projekční a inženýrská kancelář s.r.o.

Uchazeč: A-Z IZOL, s.r.o., Pardubická 1216, Třebechovice pod Orebem 503 46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							85 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				85 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				85 000,00	
1	K	VRN3-110	Zařízení staveniště	soub	1,000	85 000,00	85 000,00	

C21M - Elektromontáže

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 210000000	demontáže	250,00	69,00 h	17250,00
2 210000001	elektromontáže	300,00	372,00 h	111600,00
Celkem za ceník:				128850,00

Cena za ceník celkem:

128850,00

C46M - Zemní práce

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	kompl. výkop š. 35cm do hl. 70cm v trénu vč.záhozu	190,00	110,00 m	20900,00
Celkem za ceník:				20900,00

Cena za ceník celkem:

20900,00

Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1 10302	pásek FeZn 30x4 mm	21,00	130,00 m	2730,00
2 10311	vodič FeZn o 10 mm (0,6 kg/m)	27,00	114,00 m	3078,00
3 10313	vodič AlMgSi o 8 mm	17,00	1408,00 m	23936,00
4 10341	podpěra do zdi 150mm	17,00	78,00 ks	1326,00
5 10354	podpěra na ploché střechy 100mm	25,00	560,00 ks	14000,00
6 10370	ochranný úhelník	130,00	26,00 ks	3380,00
7 10371	držák do zdiva	21,00	52,00 ks	1092,00
8 10380	svorka spojovací	8,00	309,00 ks	2472,00
9 10381	svorka křížová	19,50	168,00 ks	3276,00
10 10382	svorka připojovací	10,50	6,00 ks	63,00
11 10384	svorka zkušební	35,50	26,00 ks	923,00
12 10387	svorka na spojení pásku a kulatiny	28,00	36,00 ks	1008,00
13 10390	svorka pro připojení jímací tyče	31,00	24,00 ks	744,00
14 10402	betonový podstavec	310,50	24,00 ks	7452,00
15 10415	označovací štítek z umělé hmoty	5,50	59,00 ks	324,50
16 10420	jímací tyč dlouhá 1m	130,50	24,00 ks	3132,00
Celkem za materiály:				68936,50

Cena za materiály celkem:

68936,50

Práce v HZS

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	Uklid pracoviště	300,00	6,00 hod.	1800,00
2	Revize elektro	300,00	32,00 hod.	9600,00
3	Pomocné a přípravné práce	300,00	26,00 hod.	7800,00
4	Vyhledání napojovacích bodů	300,00	8,00 hod.	2400,00
5	Přepojování	300,00	11,00 hod.	3300,00
Celkem za práci v HZS:				24900,00

Cena za práci v HZS celkem:

24900,00

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	20900,00
2 Podíl přidružených výkonů z C46M	24900,00
3 Podíl přidružených výkonů z C46M	24900,00
4 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	128850,00
5 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	
6 Provoz investora z C21M a navázaného materiálu	
7 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	68936,50
8 Podružný materiál	
CELKEM URN	243586,50
B. HZS	
9 Hodinová zúčtovací sazba	
CELKEM HZS	174650,00
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
CELKEM DODÁVKA	68936,50
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
10 GZS z C21M a navázaného materiálu	
CELKEM VRN	8060,00
REKAPITULACE CELKEM	

Náklady celkem [KČ]:

251646,50