



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1848/2013-SA

VYŘIZUJE/TEL.

V Praze dne: 4. 12. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadanou v otevřeném řízení s názvem „**VUZ Opava, Krnovská 77 – zateplení objektu**“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 495118.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 2

Dotaz č. 1:

Ve výpisu prvků oken uvádíte, že požadujete 7 komorové plastové okna, hl. min. 76mm. Je možná dodávka plastových oken 6 komorových, hl. 82mm se stejnými nebo i lepšími izolačními vlastnostmi?

Odpověď na dotaz č. 1:

Dodávka 6komorových plastových oken s hl. 82mm není možná. Uchazeč bude v rámci zpracování nabídky postupovat dle specifikace stanovené zadávacími podmínkami.

Dotaz č. 2:

Ve výpisu prvků u jednotlivých počtů kusů oken v patrech nesouhlasí množství s celkovým počtem jednotlivých oken ve výpisu prvků ani ve slepém položkovém rozpočtu. Kolik oken má být přesně oceněno.

Odpověď na dotaz č. 2:

Ve výkazu truhlářských výrobků je u položek č. T/1 a T/2 chybný součet – údaje u jednotlivých položek po podlažích však souhlasí. Správné hodnoty jsou tedy T/1 – 91 ks místo uváděných 97 ks a T/2 – 104 ks místo uváděných 105 ks.

Opravený výkaz výměr je **přílohou č. 1** této dodatečné informace.

Dotaz č. 3:

Rampa s přílehlými prostory před vstupem do budovy jsou očividně nově provedeny ze zámkové dlažby. Trváte na ocenění nového vydláždění a dodávky zámkové dlažby jak je uvedeno ve slepém položkovém rozpočtu?

Odpověď na dotaz č. 3:

V této části se jedná o dlažbu okapového chodníku kolem budovy - viz výkr. č. 01 části D.1.1. Rampa již byla provedena v 1. etapě. Dále viz odpověď č. 1 na dotaz č. 1 v rámci již zveřejněných dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1.

Dotaz č. 4:

Při kontrole výkazu výměr a projektové dokumentace jsme zjistili následující rozpor. V půdorysech jednotlivých podlaží jsou zakresleny konstrukce, které se mají bourat, jako jsou vnitřní příčky, dveře atd., avšak tyto práce nejsou zahrnuty v předaném výkazu výměr. Proto se ptáme, zda jsou i tyto práce předmětem výběrového řízení, pokud ano, máme ještě jeden dotaz, zda součástí předmětu této veřejné zakázky jsou i navazující stavební práce související s těmito bouracími práce – zazdění vybouraných dveří, dodávky nových dveří vč. zárubní, úpravy

podlah, stěn, stropů, podhledů. Pokud tedy výše uvedené práce jsou součástí předmětu veřejné zakázky žádáme zadavatele o zaslání opraveného výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 4:

Všechny uvedené práce byly již provedeny v první etapě stavby. Dále viz odpověď č. 1 na dotaz č. 1 v rámci již zveřejněných dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1.

Dotaz č. 5:

V technické zprávě Zdravotně technické instalace, plynoinstalace, vytápění, chlazení se v kapitole 2. plynoinstalace píše, že z důvodu provedení zateplení fasády bude nutné přeložit stávající plynoinstalaci vedenou po venkovní zdi, a dále dojde k demontáži zpětné montáži stávající plynoměrné soustavy a regulační řady, avšak tyto práce nejsou zahrnuty ve výkazu výměr. Proto se ptáme, zda tyto práce jsou součástí předmětu veřejné zakázky, pokud ano, žádáme zadavatele o zaslání opraveného výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 5:

Uvedené práce jsou součástí předmětu veřejné zakázky. Celý oddíl 723 je v rámci opraveného výkazu výměr přesunut z již realizované 1. etapy do 2. etapy realizace díla.

Opravený výkaz výměr je **přílohou č. 1** této dodatečné informace.

Dotaz č. 6:

V projektové dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele jsme nenalezli část výkresové dokumentace ke komínu a kouřovodu, zašle zadavatel tuto část výkresové dokumentace uchazečům?

Odpověď na dotaz č. 6:

Výkres komínu je v části D.1.4.1 – výkres č. 07.

Samostatný výkres je **přílohou č. 2** této dodatečné informace.

Dotaz č. 7:

Ve výkazu výměr i v technické zprávě vztahující se k dodávce nového komínového tělesa se píše, že nový komín bude mít Komaxitovou povrchovou úpravu v barvě fasády, avšak na vizualizacích je komín nerezový. Co tedy platí Komaxitová úprava, nebo nerez?

Odpověď na dotaz č. 7:

Zadavatel požaduje provedení komínového tělesa dle výkazu výměr. Venkovní část v provedení *komaxit*; vnitřní část v provedení *nerez*.

Dotaz č. 8:

V tabulkách oken jsou uvedena okna ze 7-mi komorového profilu, ve výkresech pohledů je 6-ti komorový profil. Co platí? Lze dodat 6-ti komorový profil při dodržení U_f , U_w i trojitého těsnění?

Odpověď na dotaz č. 8:

Zadavatel požaduje okna se 7komorovým profilem, jak je uvedeno vypsání truhlářských výrobků.

Dotaz č. 9:

Co představuje „doplňkové zabezpečení proti otevření“ v tabulkách oken?

Odpověď na dotaz č. 9:

Doplňkovým zabezpečením je myšlen např. ocelový hákový závěr, protiběžný středový díl nebo bezpečnostní uzamykatelná klika jako doplněk k celoobvodovému kování znemožňující nebo znesnadňující možnost otevření z vnější strany.

Dotaz č. 10:

Ve výkazech výměr chybí položky pro demontáže klempířských prvků – oplechování parapetů, atiky, svodů a žlabů. Prosíme o doplnění do výkazů výměr.

Odpověď na dotaz č. 10:

Demontáže klempířských prvků jsou uvedeny ve výkazu výměr v konstrukční části, položky 9–12 a položka 26.

Dotaz č. 11:

V projektové dokumentaci je v 2.NP na fasádě umístěna klimatizační jednotka. Pokud bude při realizaci potřeba demontovat a opět znovu namontovat jednotku, žádáme zadavatele o doplnění položky pro tyto práce do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 11:

Při plnění předmětu veřejné zakázky nebude nutné klimatizační jednotku demontovat. Klimatizační jednotka je pro takový způsob realizace připravena.

Dotaz č. 12:

Ve výpisu truhlářských prvků je uveden požadavek na minimálně 7mí komorový profil oken s hloubkou minimálně 76 mm, a požadovaným parametrem U. Technická zpráva uvádí pouze požadavky na součinitel prostupu tepla U. Je možné použít 6tí komorový profil s hloubkou rámu 88 mm, pokud budou dodrženy požadavky na U okna?

Odpověď na dotaz č. 12:

Zadavatel požaduje okna se 7komorovým profilem, jak je uvedeno výpisu truhlářských výrobků. Viz odpovědi na dotaz č. 1 a 8.

Přílohy

- č. 1 – výkaz výměr
- č. 2 – výkres komínu

Místo a doba pro podání nabídek:

V souladu s § 40 odst. 3 zákona se mění lhůta pro podání nabídek a v té souvislosti i termín pro otevírání obálek.


Lhůta pro podání nabídek končí 16.12.2014 v 10:00 hodin

Otevírání obálek proběhne ihned po lhůtě pro podání nabídek 16.12.2014 od 10:00 hodin.

Místo pro podání nabídek a pro otevírání obálek se nemění a je platné dle Zadávací dokumentace.



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580



Ing. Dagmar Kynclová, MBA
Ředitelka AS-PO