

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č.: U - 531 - 00 / 14

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejmž jménem jedná:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

60460580, CZ60460580

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

Blanka Olejníková, tel.: 973 245 844

a

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

(dále jen „zhotovitel“)

MADOS MT s.r.o.

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

25297899, CZ 25297899

Komerční banka, a.s., pobočka Náchod

19-8575810297/0100

77vjqp

Znění předmětné smlouvy č. U- 531-00/14 se v bodech č. I Předmět díla, č. II Termín a místo plnění a č. III Cena díla mění a doplňuje následovně:

I. PŘEDMĚT DÍLA

„Oprava komunikace III/3122 po sesuvu svahu v Ústí n/O.:

Kerhartice - Říčky“

Na základě geologických podmínek se mění technologie provedení propustu, stavební obj. SO 104. Z důvodu neproveditelnosti protlaku, bude propust realizován překopem komunikace III/3122. Vlivem této změny dojde ke změně obj. SO 101 DIO. V rámci realizace prací budou přeloženy obruby. Kompletní rozpočty včetně změn jsou přílohou Dodatku č. 1.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:

ihned po podpisu SoD

Termín ukončení plnění:

- realizace opravy komunikace
- vystavení trvalého provozu

31. 3. 2015**31. 3. 2015****III. CENA DÍLA**

Cena za předmět díla se v návaznosti na čl. I této smlouvy mění následovně:

Cena za celý předmět díla bez DPH:

Celková cena bez DPH dle nabídky	1 965 060,54 Kč
Vícepráce SO 101	20 744,00 Kč
Méněpráce SO 104	-69 740,67 Kč
Vícepráce obruby	39 903,00 Kč

Celková cena díla vč. změn**1 955 966,87 Kč**

slovy: „ Jedenmiliondevětsetpadesátpěttisícdevětsetšedesátšestkorunčeských87/100“

DPH bude účtováno v sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.


- Ostatní ustanovení smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

PŘÍLOHY:Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací a dodávek se zapracovanými vícepracemi a méněpracemi (21 stran)Příloha č. 2: Výpis víceprací a méněprací (2 strany)

V Praze dne: 30. 1. 2015

V Lupenici dne: 30. 1. 2015


 ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
 Ing. Dagmar Kynclová, MBA
 ředitelka


 MADOS MT s.r.o.
 Ing. Ivo Muthsam
 jednatel

 ARMÁDNÍ SERVISNÍ
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
 IČO 60460580

 MADOS MT s.r.o.
 Lupenice 51
 517 41 Kostelec nad Orlicí
 DIČ: CZ00000000

ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikace po sesuvu Ústí nad Orlicí - Kerhartice
 Objekt: SO 101 - DIO

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27.1.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV**87 240,00 0,000****9 Ostatní konstrukce a práce-bourání****87 240,00 0,000**

500	913111111a	Projednání dopravního značení	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000
501	913111112	Montáž a demontáž a demontáž dočasného dopravního značení pro překop	kus	16,000	691,00	11 056,00	0,000
502	913111215	Příplatek k dočasnému dopravnímu značení za každý den použití (7 dnů)	kus	112,000	24,00	2 688,00	0,000
1	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	12,000	691,00	8 292,00	0,000
2	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	720,000	24,00	17 280,00	0,000
3	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4a oboustranné	kus	26,000	734,00	19 084,00	0,000
4	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	780,000	28,00	21 840,00	0,000

Celkem**87 240,00 0,000**

Vícepráce

20 744,00

Nabídkový rozpočet

66 496,00

Vícepráce celkem

20 744,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 008-14DPS

Stavba: Oprava komunikace po sesuvu Ústí nad Orlicí - Kerhartice

Místo: Kerhartice

Datum: 03.12.2014

Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: MADOS MT s.r.o., Lupenice 51

Projektant: Ing. Petr Musílek - VECTURA Pard

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	DIO	87 240,00	103 888,00	STA
SO 102	Realizace příkopu	313 721,93	379 603,54	STA
SO 103	Realizace gabionové stěny a oprava komunikace	1 073 927,99	1 299 452,87	STA
SO 104	Propustek a vtoková jímka	303 147,06	369 776,27	STA
SO 105	Oprava svahů	117 526,89	142 207,54	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	20 500,00	24 805,00	VON
	Obruby	39 903,00	48 808,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace po sesuvu Ústí nad Orlicí - Kerhartice

Objekt:

SO 102 - Realizace příkopu

Místo:

Kerhartice

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

MADOS MT s.r.o., Lupenice 51

Datum: 03.12.2014

Projektant: Ing. Petr Musilek - VECTI

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	99 903,90
2 - Zakládání	69 971,81
4 - Vodorovné konstrukce	12 145,50
8 - Trubní vedení	46 426,42
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	81 295,37
998 - Přesun hmot	3 978,93
	313 721,93
	313 721,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace po sesuvu Ústí nad Orlicí - Kerhartice

Objekt:

SO 102 - Realizace příkopu

Místo:

Kerhartice

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

MADOS MT s.r.o., Lupenice 51

Datum:

03.12.2014

Projektant:

Ing. Petr Musilek - VECTURA Pardubice, :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

313 721,93

D HSV Práce a dodávky HSV

313 721,93

D 1 Zemní práce

99 903,90

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	81,113	269,00	21 819,40	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení zapážení i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV 128,75*0,7*0,9

81,113

VV "viz výkresy PD přílohy C.2.1 - C.2.2.4"

2	K	132201209	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	40,557	15,00	608,36	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP Hloubení zapážení i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 3

VV 81,113*0,5 "Přepočtené koeficientem množství

40,557

3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	81,113	138,00	11 193,59	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 81,113"viz položka výkopů rýh"

81,113

4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	81,113	16,00	1 297,81	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	----------	----------------

PP Uložení sypaniny na skládky

5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	146,003	150,00	21 900,45	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)

VV 81,113*1,8 "Přepočtené koeficientem množství

146,003

6	K	175101229	Prosátí zeminy pro ohumusování	m3	17,595	350,00	6 158,25	
---	---	-----------	--------------------------------	----	--------	--------	----------	--

PP Prosátí zeminy pro ohumusování

VV 117,3*0,15

17,595

VV "viz výkresy PD přílohy C.2.1 - C.2.2.4"

7	K	181111132	Plášťová úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu do 1:2	m2	117,300	55,00	6 451,50	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Plášťová úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m ² při nerovnostech terénu přes +/-150 do +/-200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2		117,300			
VV			117,3					
VV			"viz výkresy PD přílohy C.2.1 - C.2.2.4"					
8	K	181451132	Založení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m ² ve svahu do 1:2	m ²	117,300	19,00	2 228,70	CS ÚRS 2014 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m ² výševem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2					
VV			117,3		117,300			
VV			"viz výkresy PD přílohy C.2.1 - C.2.2.4"					
9	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	4,692	145,00	680,34	CS ÚRS 2014 02
PP			osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková					
VV			117,3*0,04 "Přepočtené koeficientem množství		4,692			
10	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m ²	117,300	78,00	9 149,40	CS ÚRS 2014 02
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4					
VV			117,30		117,300			
VV			"viz výkresy PD přílohy C.2.1 - C.2.2.4"					
11	K	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m ²	117,300	64,00	7 507,20	CS ÚRS 2014 02
PP			Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
VV			117,3*viz výkresy PD přílohy C.2.1 - C.2.2.4"		117,300			
12	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m ²	117,300	49,00	5 747,70	CS ÚRS 2014 02
PP			Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2					
VV			117,3		117,300			
VV			"viz výkresy PD přílohy C.2.1 - C.2.2.4"					
13	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² postříkem na široko ve svahu do 1:2	m ²	117,300	9,00	1 055,70	CS ÚRS 2014 02
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m ² na svahu přes 1:5 do 1:2 postříkem na široko					
VV			117,3		117,300			
VV			"viz výkresy PD přílohy C.2.1 - C.2.2.4"					
14	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m ²	117,300	35,00	4 105,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2					
VV			117,3		117,300			
VV			"viz výkresy PD přílohy C.2.1 - C.2.2.4"					
D	2		Zakládání				69 971,81	
15	K	214500311	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopiskem v do 850 mm	m	128,750	165,00	21 243,75	CS ÚRS 2014 02
PP			Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím z trub DN 200 šterkem, pískem nebo šterkopiskem, výšky přes 550 do 850 mm					
VV			128,75		128,750			
VV			"viz výkresy PD přílohy C.2.1 - C.2.2.4"					
16	M	583438730	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 třída B	t	118,272	412,00	48 728,06	CS ÚRS 2014 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		kamenivo přírodní ořené nurne pro stavební účely PUK (oroané, nruce a šterkoort.) kamenivó ořené nruce Ø=2 a D=45 mm (ČSN EN 13043) d=2 a D=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=1 a D=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 8-16 mm					
VV		(128*0,7*0,8)*1,65		118,272			
D 4		Vodorovné konstrukce				12 145,50	
17 K	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodotěsného V4 tř. B 20 vrstva tl do 100 mm	m2	3,600	394,00	1 418,40	CS ÚRS 2014 02
PP		Podklad z prostého betonu vodotěsného pod dlažbu V4 - B 20, ve vrstvě tl. do 100 mm					
VV		3,6		3,600			
VV		"viz výkresy PD přílohy C.2.1 - C.2.2.4"					
18 K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	2,580	855,00	2 205,90	CS ÚRS 2014 02
PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopisku do 63 mm					
VV		2,58		2,580			
VV		"viz výkresy PD přílohy C.2.1 - C.2.2.4"					
19 K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	3,600	2 367,00	8 521,20	CS ÚRS 2014 02
PP		Dlažba z lomového kamene lomásky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
VV		3,6		3,600			
VV		"viz výkresy PD přílohy C.2.1 - C.2.2.4"					
D 8		Trubní vedení				46 426,42	
20 K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	128,750	25,00	3 218,75	CS ÚRS 2014 02
PP		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm					
VV		128,75		128,750			
VV		"viz výkresy PD přílohy C.2.1 - C.2.2.4"					
21 M	286112255	trubka drenážní PVC DN150 s perforací 360°	m	135,188	94,00	12 707,67	
VV		128,75*1,05 Přepočtené koeficientem množství		135,188			
22 K	894811112	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 1110 do 1480 mm	kus	2,000	15 250,00	30 500,00	CS ÚRS 2014 02
PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1110 do 1480 mm					
VV		2		2,000			
VV		"viz výkresy PD přílohy C.2.1 - C.2.2.4"					
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				81 295,37	
23 K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	224,040	59,00	13 218,36	CS ÚRS 2014 02
PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
VV		224,04		224,040			
VV		"viz výkresy PD přílohy C.2.1 - C.2.2.4"					
24 K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	117,300	274,00	32 140,20	CS ÚRS 2014 02
PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		117,3"viz výkresy PD přílohy C.2.1 - C.2.2.4"		117,300			
25	M	592276315	deska betonová meliorační 30x50x17 cm	kus	394,910	91,00	35 936,81	
	WV		117,300/0,3*1,01		394,910			
D 998 Přesun hmot								
26	K	998312021	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	159,157	25,00	3 978,93	
PP			Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m				3 978,93 CS ÚRS 2014 02	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace po sesuvu Ústí nad Orlicí - Kerhartice

Objekt:

SO 103 - Realizace gabionové stěny a oprava komunikace

Místo:

Kerhartice

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

MADOS MT s.r.o., Lupenice 51

Datum: 03.12.2014

Projektant: Ing. Petr Musilek - VECTI

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 073 927,99

HSV - Práce a dodávky HSV

1 073 927,99

1 - Zemní práce	799 990,38
2 - Zakládání	14 893,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	158 016,00
4 - Vodorovné konstrukce	9 590,40
5 - Komunikace	32 313,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	41 085,20
997 - Přesun sutě	5 535,82
998 - Přesun hmot	12 503,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace po sesuvu Ústí nad Orlicí - Kerhartice

Objekt:

SO 103 - Realizace gabionové stěny a oprava komunikace

Místo:

Kerhartice

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

MADOS MT s.r.o., Lupenice 51

Datum:

03.12.2014

Projektant: Ing. Petr Musilek - VECTURA Pardubice, :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 073 927,99

Práce a dodávky HSV

1 073 927,99

D 1 Zemní práce

799 990,38

1	K	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	26,400	410,00	10 824,00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

26,4

"viz výkresy PD přílohy C.3.1 - C.3.2.4"

2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	500,000	92,00	46 000,00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

500

"viz výkresy PD přílohy C.3.1 - C.3.2.4"

3	K	122201109	Příplatek za lepitost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	250,000	15,00	3 750,00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3

500*0,5 "Přepočtené koeficientem množství"

4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	862,710	138,00	119 053,98	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

500"odvoz odtěžené zeminy"

362,71"dovoz zeminy do násypu"

Mezisoučet

"viz výkresy PD přílohy C.3.1 - C.3.2.4"

5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	362,710	37,00	13 420,27	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		18,71		18,710			
	W		"viz výkresy PD přílohy C.3.1 - C.3.2.4"					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				158 016,00	
15	K	326214111	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovnáním hran	m3	38,400	4 115,00	158 016,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných košů (gabionů) s urovnáním viditelných hran					
	W		38,40		38,400			
	W		"viz výkresy PD přílohy C.3.1 - C.3.2.4"					
D	4		Vodorovné konstrukce				9 590,40	
16	K	451971R11	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu kotvícími skobami	m2	355,200	27,00	9 590,40	
	W		355,2		355,200			
	W		"viz výkresy PD přílohy C.3.1 - C.3.2.4"					
D	5		Komunikace				32 313,60	
17	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	52,800	108,00	5 702,40	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	W		26,4*2		52,800			
	W		"viz výkresy PD přílohy C.3.1 - C.3.2.4"					
18	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	26,400	595,00	15 708,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	W		26,4"viz výkresy PD přílohy C.3.1 - C.3.2.4"		26,400			
19	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	26,400	31,00	818,40	CS ÚRS 2014 02
	PP		Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	W		26,4"viz výkresy PD přílohy C.3.1 - C.3.2.4"		26,400			
20	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	26,400	382,00	10 084,80	CS ÚRS 2014 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	W		26,4"viz výkresy PD přílohy C.3.1 - C.3.2.4"		26,400			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				41 085,20	
21	K	911331R01	Zaberaním sloupku svodidla	kus	7,000	525,00	3 675,00	
	W		7		7,000			
	W		"viz výkresy PD přílohy C.3.1 - C.3.2.4"					
22	K	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP	m2	290,000	119,00	34 510,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z polypropylenu					
	W		290"viz výkresy PD přílohy C.3.1 - C.3.2.4"		290,000			
23	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	76,800	24,00	1 843,20	CS ÚRS 2014 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			76,8		76,800			
VV			"viz výkresy PD přílohy C.3.1 - C.3.2.4"					
24	K	966005R11	Odstranění sloupku silničního svodidla	kus	7,000	151,00	1 057,00	
VV			7		7,000			
VV			"viz výkresy PD přílohy C.3.1 - C.3.2.4"					
D	997		Přesun sutě				5 535,82	
25	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,052	115,00	810,98	CS ÚRS 2014 02
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
26	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	63,468	8,00	507,74	CS ÚRS 2014 02
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			7,052*9 Prepočtené koeficientem množství		63,468			
27	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,052	48,00	338,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
28	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	7,052	550,00	3 878,60	CS ÚRS 2014 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů					
D	998		Přesun hmot				12 503,43	
29	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 20 m	t	446,551	28,00	12 503,43	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plášťovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 20 m					

ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikace po sesuvu Ústí nad Orlicí - Kerhartice

Objekt: SO 104 - Propustek a vtok...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27.1.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

303 147,06

0,018

1 Zemní práce

75 122,64

0,000

1	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	43,200	205,00	8 856,00	0,000
2	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	21,600	15,00	324,00	0,000
500	13V/ 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	63,250	16,00	1 012,00	0,000
501	14V/ 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	120,175	150,00	18 026,25	0,000
502	16V/ 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,800	115,00	4 922,00	0,000
503	1M/141721R1 9	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 800 mm v hornině tř. 1 až 4	m	-14,000	13 980,00	-195 720,00	0,000
504	1V/13130110 1	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	63,250	299,00	18 911,75	0,000
505	2V/13130110 9	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	31,625	40,90	1 293,46	0,000
3	141721R19	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 800 mm v hornině tř. 1 až 4	m	14,000	13 980,00	195 720,00	0,000
4	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	40,800	82,00	3 345,60	0,000
5	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	40,800	19,00	775,20	0,000
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	43,200	39,00	1 684,80	0,000
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,120	138,00	844,56	0,000
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,120	16,00	97,92	0,000
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,016	150,00	1 652,40	0,000
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,080	115,00	4 264,20	0,000
506	4V/ 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	24,000	16,00	384,00	0,000
507	3V/16270110 5	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	63,250	138,00	8 728,50	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce

3 053,24

0,000

11	348321R18	Zábradelní římsy a nosníky a svodidlové římsy ze ŽB C 30/37 včetně výztuže	m3	0,136	15 650,00	2 128,40	0,000
12	348351111	Bednění římsového zábradlí a svodidla - zřízení	m2	0,840	852,00	715,68	0,000
13	348351311	Bednění římsového zábradlí a svodidla - odstranění	m2	0,840	249,00	209,16	0,000

4 Vodorovné konstrukce

41 983,77

0,000

508	15V/ 452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,750	2 515,00	11 946,25	0,000
14	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodotěsného V4 tř. B 20 vrstva tl do 100 mm	m2	11,140	394,00	4 389,16	0,000
15	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,480	2 515,00	1 207,20	0,000
16	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	11,140	2 194,00	24 441,16	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

5 Komunikace pozemní

35 949,12 0,015

509	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	24,000	180,00	4 320,00	0,000
510	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	24,000	595,00	14 280,00	0,000
511	567123814	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	24,000	305,00	7 320,00	0,000
512	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	0,480	244,00	117,12	0,000
513	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	24,000	31,00	744,00	0,015
514	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	24,000	382,00	9 168,00	0,000

8 Trubní vedení

21 360,00 0,000

17	899502111	Stupadla do šachet litinová kapsová osazovaná při zdění nebo betonování	kus	6,000	185,00	1 110,00	0,000
515	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	7,500	2 700,00	20 250,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

121 471,88 0,003

18	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	5,000	588,00	2 940,00	0,000
19	553990210	zámečnické výrobky - ocelové zábradlí, žárově zinkováno	m	5,000	1 872,00	9 360,00	0,000
20	919.R00	Ocelové svodnice vody š. 95mm	m	10,920	955,00	10 428,60	0,000
516	12V/ 919122112	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm	m	30,000	86,00	2 580,00	0,003
21	919413R11	Vlaková jímka ze ŽB propustku z trub do DN 800 - komplet včetně výztuže a bednění	kus	1,000	23 620,00	23 620,00	0,000
22	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	14,000	1 958,00	27 412,00	0,000
23	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	5,656	7 630,00	43 155,28	0,000
517	13V/ 919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	19,000	104,00	1 976,00	0,000

998 Přesun hmot

4 206,41 0,000

24	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových	t	40,061	105,00	4 206,41	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------

Celkem včetně víceprací a méněprací

303 147,06 0,018

Celkem vícepráce	125 979,33
Celkem méněpráce	-195 720,00
Nabídkový rozpočet SO 104	372 887,73
Úspora	69 740,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace po sesuvu Ústí nad Orlicí - Kerhartice

Objekt:

SO 105 - Oprava svahů

Místo:

Kerhartice

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

MADOS MT s.r.o., Lupenice 51

Kód dílu - Popis

Datum: 03.12.2014

Projektant: Ing. Petr Musílek - VECTI

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	100 113,47
4 - Vodorovné konstrukce	15 115,38
998 - Přesun hmot	2 298,04

117 526,89

117 526,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace po sesuvu Ústí nad Orlicí - Kerhartice
 Objekt: SO 105 - Oprava svahů
 Místo: Kerhartice
 Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
 Uchazeč: MADOS MT s.r.o., Lupenice 51

Datum: 03.12.2014
 Projektant: Ing. Petr Musilek - VECTURA Pardubice, :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

117 526,89

Práce a dodávky HSV

117 526,89

D 1 Zemní práce

100 113,47

1	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	2,000	1 520,00	3 040,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
VV			Z		2,000			

2 "viz výkresy PD přílohy C.5.1 - C.5.2.2"

2	K	112201102	Odstanění pařezů D do 500 mm	kus	2,000	560,00	1 120,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřílením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
VV			Z"viz výkresy PD přílohy C.5.1 - C.5.2.2"		2,000			

3 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3

6 911,04

3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	71,990	96,00	6 911,04	CS ÚRS 2014 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV			71,99		71,990			

"viz výkresy PD přílohy C.5.1 - C.5.2.2"

4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	35,995	15,00	539,93	CS ÚRS 2014 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
VV			71,99*0,5 "Přepočtené koeficientem množství"		35,995			

5 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm

712,00

5	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	356,00	712,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
VV			Z"viz výkresy PD přílohy C.5.1 - C.5.2.2"		2,000			

6 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm

880,00

6	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	440,00	880,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2"viz výkresy PD přílohy C.5.1 - C.5.2.2"		2,000			
7	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	2,000	425,00	850,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
VV			2"viz výkresy PD přílohy C.5.1 - C.5.2.2"		2,000			
8	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmeně do 500 mm ZKD 5 km	kus	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 300 do 500 mm					
VV			2"viz výkresy PD přílohy C.5.1 - C.5.2.2"		2,000			
9	K	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmeně do 500 mm ZKD 5 km	kus	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm					
VV			2"viz výkresy PD přílohy C.5.1 - C.5.2.2"		2,000			
10	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
VV			2"viz výkresy PD přílohy C.5.1 - C.5.2.2"		2,000			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	71,990	138,00	9 934,62	CS ÚRS 2014 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			71,99"odvoz odtěžené zeminy"		71,990			
VV			Součet		71,990			
VV			"viz výkresy PD přílohy C.5.1 - C.5.2.2"					
12	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných	m3	55,210	225,00	12 422,25	CS ÚRS 2014 02
PP			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých					
VV			55,21		55,210			
VV			"viz výkresy PD přílohy C.5.1 - C.5.2.2"					
13	M	583440030	kamenivo drcené hrubé frakce 63-125	t	91,097	469,00	42 724,49	CS ÚRS 2014 02
PP			kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šetrkodit) kamenivo drcené hrubé d<=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D<=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 63-125 MN horninová směs lom Zbraslav					
VV			55,21*1,65 'Přepočtené koeficientem množství		91,097			
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	71,990	16,00	1 151,84	CS ÚRS 2014 02
PP			Uložení sypaniny na skládky					
VV			71,99"odvoz odtěžené zeminy"		71,990			
VV			"viz výkresy PD přílohy C.5.1 - C.5.2.2"					
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	129,582	150,00	19 437,30	CS ÚRS 2014 02
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)					
VV			71,99*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		129,582			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				15 115,38	
16	K	463212R12	Rovnamina z lomového kamene s vyklínováním spár těžným kamenivem, lomový kámen frakce 125/250	m3	9,860	1 533,00	15 115,38	
	PP							
	VV		9,86					
	VV		"viz výkresy PD přílohy C.5.1 - C.5.2.2		9,860			
D	998		Přesun hmot				2 298,04	
17	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	114,902	20,00	2 298,04	CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace po sesuvu Ústí nad Orlicí - Kerhartice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Kerhartice

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

MADOS MT s.r.o., Lupenice 51

Datum:

03.12.2014

Projektant:

Ing. Petr Musílek - VECTI

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

20 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

4 000,00

002 - Ostatní náklady

16 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace po sesuvu Ústí nad Orlicí - Kerhartice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Kerhartice

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

MADOS MT s.r.o., Lupenice 51

Datum:

03.12.2014

Projektant: Ing. Petr Musílek - VECTURA Pardubice, :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

20 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

20 500,00

D O Vedlejší rozpočtové náklady

4 000,00

1	K	031103R00	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zřízení staveniště; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolených osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.

2	K	071103R00	Provozní a územní vlivy	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-----------	-------------------------	----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Náklady na úpravu pozemků, jež nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení prací neoprávněné do původního stavu; náklady na zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých dřevin, jež mají být zachovány, konstrukci a staveb, náklady na opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi.

D O02 Ostatní náklady

16 500,00

3	K	013254R00	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	11 000,00	11 000,00	
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě. Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být zapracovány do této dokumentace v souladu s ustanovením odst. 6 § 125 zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona) a § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Rozsah dokumentace určuje příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

4	K	043194R00	Fotodokumentace prováděného díla	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	-----------	----------------------------------	----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
P			Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajišťuje a předává objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.					
5	K	045002R00	Koordinální a kompletační činnost	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	

Poznámka k položce:

Náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy; zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními příslušných orgánů; poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinální činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; předání všech dokladů a dokončené stavbě.

P

VÝPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

stavba: Oprava komunikace po sesuvu Ústí nad Orlicí - Kerhartice
 Objekt: Obruby

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 23.1.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 39 903,00 17,113

1 Zemní práce 5 847,00 0,000

1	113202111	Vytrhání obrub krajinůk obrubníků stojatých	m	110,000	47,70	5 247,00	0,000
2	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	30,000	20,00	600,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 056,00 17,113

3	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	110,000	212,00	23 320,00	17,094
4	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	110,000	58,00	6 380,00	0,019
5	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajinůk silničních při překopech inženýrských sítí	m	110,000	39,60	4 356,00	0,000

Celkem 39 903,00 17,113

Objekt: SO 101 - DIO

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 27.1.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

500	913111111a	Projednání dopravního značení	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000
501	913111112	značení pro překop	kus	16,000	691,00	11 056,00	0,000
502	913111215	použití (7 dnů)	kus	112,000	24,00	2 688,00	0,000

Celkem 20 744,00 0,000

Objekt: SO 104 - Propustek a vtok...

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 27.1.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 0,018

1 Zemní práce 0,000

500	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	63,250	16,00	1 012,00	0,000
501	14V/ 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	120,175	150,00	18 026,25	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
502	16V/174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,800	115,00	4 922,00	0,000
503	1M/141721R19	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 800 mm v hornině tř. 1 až 4	m	-14,000	13 980,00	-195 720,00	0,000
504	1V/131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	63,250	299,00	18 911,75	0,000
505	2V/131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	31,625	40,90	1 293,46	0,000
506	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	24,000	16,00	384,00	0,000
507	3V/162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	63,250	138,00	8 728,50	0,000
4 Vodorovné konstrukce						0,000	
508	452311131	výkop	m3	4,750	2 515,00	11 946,25	0,000
5 Komunikace pozemní						0,015	
509	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	24,000	180,00	4 320,00	0,000
510	6V/565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	24,000	595,00	14 280,00	0,000
511	7V/567123814	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	24,000	305,00	7 320,00	0,000
512	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	0,480	244,00	117,12	0,000
513	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	24,000	31,00	744,00	0,015
514	10V/577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	24,000	382,00	9 168,00	0,000
8 Trubní vedení						0,000	
515	11V/899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	7,500	2 700,00	20 250,00	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,003	
516	12V/919122112	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm	m	30,000	86,00	2 580,00	0,003
517	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	19,000	104,00	1 976,00	0,000
Celkem včetně víceprací a méněprací						-69 740,67	0,018