

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejímž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

Ing. Martin Lehký, ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký, ředitel, tel.: 973 204 091

Václav Ondrůj, tel.: 602 551 088,

e-mail: vaclav.ondruj@as-po.cz

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

SYNER Morava, a.s.

Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1844

Ing. Martinem Veselým, místopředsedou představenstva,

Ing. Michalem Renátem, členem představenstva

1. máje 532, 767 01 Kroměříž

63493675, CZ63493675

Komerční banka, a.s., Kroměříž

721541-691/0100

7k7giey

Ing. Martin Veselý, místopředseda představenstva

Ing. Michal Renát, člen představenstva, tel.: 573 343 713,

e-mail: office@synermorava.cz

Ing. Marek Tezele, technický ředitel, tel.: 739 5047 455,

e-mail: tezzele@synermorava.cz

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Moravská Třebová – „stavební úpravy budovy č. 63 – II. etapa“

Předmětem díla je rekonstrukce ubytovacích buněk včetně sociálních zařízení a chodeb na 3. – 5. NP na objektu VUZ Moravská Třebová, budova č. 63.

Realizace akce podléhá stavebnímu řízení.

Rozsah požadovaných prací

Jedná se o rekonstrukci ubytovacích buněk včetně sociálních zařízení a chodeb na 3. – 5. NP v rozsahu daném PD - ARKO spol. s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 15061370 a Oceněným soupisem stavebních prací a dodávek (viz. příloha č. 1) této smlouvy a v souladu se stanovisky dotčených orgánů a s vydaným Rozhodnutím stavebního povolení ze dne 24.06.2013, č.j. 838-7/2013-4607, dále s Rozhodnutím změny stavby před dokončením ze dne 29.04.2015, č.j. 1185-2/2015-1216.

Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

Všichni pracovníci realizace díla musí být příslušníky států EU nebo NATO – realizace probíhá ve vojenském areálu.

Součástí plnění díla je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně uložení na skládku, doklad o likvidaci odpadu.

Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem a předpisů, předepsaných technologických postupů a technických norem, které jsou pro uvedený předmět díla závazné.

Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě doloženy certifikáty a prohlášení o shodě, musí být jasné a zřetelně znám výrobce dodávaného výrobku či materiálu.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění: ihned po podpisu SoD

Termín ukončení plnění: **30.11.2015**

Místem plnění je: **Vojenské zařízení 4190, Jevíčská 937/7, 570 01 Moravská Třebová VSS a VOŠ Moravská Třebová, budova č. 63**

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: **13 457 898,-Kč**

slovy: „třináctmilionůčtyřistapadesátsedmtisícsmsetdevadesátosmkorunčeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2 Platby budou probíhat výhradně v Kč.
- 4.3 Fakturace bude provedena dílčími fakturami vždy za každý kalendářní měsíc na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací do celkové výše 90 % ceny díla. Poslední faktura ve výši 10 % bude vystavena po odstranění vad a nedodělků a po vystavení kladného kolaudačního rozhodnutí.
- 4.4 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.5 Splatnost daňových dokladů (faktur) bude 30 dnů od data jejich doručení (originál+1 kopie s dokladem o řádném plnění služby) zadavateli.
- 4.6 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
- 4.8 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeném v článku 2 této smlouvy.
- 5.4 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.

- 5.6 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 5.7 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je min. na **60 měsíců**.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
- 7.2 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.3 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu objednatele <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>
- 7.6 Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží objednateli kopii jediné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 10 000 000,- Kč. Tato smlouva musí být platná po celou dobu realizace předmětu díla.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku 1 této smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 9.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, kterým je zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů
- 10.2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé (včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, ke kterému dojde) se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.2. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 11.3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.


- 11.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.5 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 3 paré objednatel.
- 11.6 Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

XII. PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Naceněný soupis stavebních prací a dodávek (35 listů)

V Praze dne: 20 -07- 2015

V Kroměříži dne: 27. 07. 2015


Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO


SYNER MORAVA, a.s.
Ing. Martin Veselý
místopředseda představenstva




SYNER MORAVA, a.s.
Ing. Michal Renát
člen představenstva



Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	SYNER Morava,a.s.
Ulice a č.p.	1. Máje 532
Místo	Kroměříž
PSC	767 01
IČO	634 936 75
DIČ	CZ 634 936 75
Kontaktní osoba	Ing.Michal Renát
telefon, fax	573 343 713
e-mail	office@synermorava.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 50108
Moravská Třebová, Jevíčská7, VUZ internát

Zadavatel : Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO : 604 60 580
DIČ :
Projektant : ARKO spol. s r.o.
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
IČO : 150 61 370
DIČ :
Zprac.rozpočtu : IMAG Architekt, s.r.o.
Lidická 49, 602 00 Brno
IČO : 634 85 672
DIČ : CZ63485672

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Budova č.63		1,00	13 457 898,17
Celkem za stavbu			13 457 898,17

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	153 577,76
38	Kompletní konstrukce	57 384,40
6	Úpravy povrchu, podlahy	2 384 693,06
9	Ostatní konstrukce, bourání	26 996,42
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	181 969,65
96	Bourání konstrukcí	373 200,96
99	Staveništní přesun hmot	107 212,77
711	Izolace proti vodě	435 611,50
720	Zdravotechnická instalace	1 542 901,96
766	Konstrukce truhlářské	1 774 444,81
767	Konstrukce zámečnické	122 417,10
771	Podlahy z dlaždic a obklady	344 801,26
776	Podlahy povlakové	1 623 063,90
781	Obklady keramické	1 217 941,54
783	Nátěry	60 496,80
784	Malby	521 876,78
M21	Elektromontáže	1 803 541,06
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	262 684,10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	226 919,94
VN	Vedlejší náklady	152 741,80
ON	Ostatní náklady	83 420,60
Cena celkem		13 457 898,17

Stavba :	50108	Moravská Třebová, Jevíčská7, VUZ internát	JKSO :	800.122
Objekt :	01	Budova č.63		

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje
01
Budova č.63

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu		
Soupis		Cena (Kč)
01	3-5NP	13 457 898,17
Celkem objekt		13 457 898,17

Rekapitulace soupisu		
Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	153 577,76
38	Kompletní konstrukce	57 384,40
6	Úpravy povrchu, podlahy	2 384 693,06
9	Ostatní konstrukce, bourání	26 996,42
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	181 969,65
96	Bourání konstrukcí	373 200,96
99	Slaveništní přesun hmot	107 212,77
711	Izolace proti vodě	435 611,50
720	Zdravotnická instalace	1 542 901,96
766	Konstrukce truhlářské	1 774 444,81
767	Konstrukce zámečnické	122 417,10
771	Podlahy z dlaždic a obklady	344 801,26
776	Podlahy povlakové	1 623 063,90
781	Obklady keramické	1 217 941,54
783	Nátěry	60 496,80
784	Malby	521 876,78
M21	Elektromontáže	1 803 541,06
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	262 684,10
D96	Přesuny suť a vybouraných hmot	226 919,94
VN	Vedlejší náklady	152 741,80
ON	Ostatní náklady	83 420,60
Celkem soupis		13 457 898,17

Položkový soupis prací a dodávek

S:	50108	Moravská Třebová, Jevíčská7, VUZ internát
O:	01	Budova č.63
R:	01	3-5NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
	317 14-1	Překlady z prefabrikátů				153 577,76
	317 14-11	nenosné				
1	317121047RT1	...délky 1250 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm 3NP ubytovací bunky : stěna mezi předsíní a hygienickou bunkou : 2*20 3NP : rozvaděč mč 315 : 2 4NP : rozvaděč mč 415 : 2 5NP : rozvaděč mč 515 : 2	kus	46,00000	301,50	13 869,00
	317 23-4	Vyzdívka mezi nosíky jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,				
2	317234410RT2	... s použitím sché maltové směsi vstup do koupelny 4 a 5NP : 40*0,10*1,00*0,30	m3	1,20000	5 500,30	6 600,36
	317 94	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L				
3	317941121R00	...bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm 3NP ubytovací bunky WC-stupačka : 20*0,90*3,2*0,001 vstup do koupelny 4 a 5NP : 40*1,00*2*3,20*0,001	t	0,31360	5 398,10	1 692,84
	342 27	Příčky z cihel a tvárnic nepálených včetně pomocného lešení				
	342 27-1	příčky z příčkovek pórobetonových				
4	342255020R00	...tloušťky 50 mm 3NP ubytovací bunky : stěna WC - stupačka : 20*2,68*0,87	m2	46,63200	458,20	21 366,78
	342 27	Příčky z cihel a tvárnic nepálených				

včetně pomocného lešení					
342 27-1 příčky z příčekovek pórobetonových					
5	342255022R00	...tloušťky 75 mm stěna mezi předsíní a hygienickou bunkou : 20*2,68*2,40-20*2*0,70*1,97	m2	73,48000 73,48000	481,70 35 395,32
342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených					
včetně pomocného lešení					
342 27-1 příčky z příčekovek pórobetonových					
6	342255024R00	...tloušťky 100 mm 3NP ubytovací bunky : stěna mezi WC a sprchou : 20*2,68*1,70	m2	91,12000 91,12000	558,10 50 854,07
342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených					
včetně pomocného lešení					
342 27-1 příčky z příčekovek pórobetonových					
7	342255028R00	...tloušťky 150 mm 3NP : pilíř elektro mč 312,313,327 : 3*0,50*2,63 rozvaděč mč 315 : 2,63*(2*0,25+1,15)-0,75*1,84 4NP : pilíř elektro mč 412,413,427 : 3*0,50*2,63 rozvaděč mč 415 : 2,63*(2*0,25+1,15)-0,75*1,84 5NP : pilíř elektro mč 512,513,527 : 3*0,50*2,63 rozvaděč mč 515 : 2,63*(2*0,25+1,15)-0,75*1,84	m2	20,71350 3,94000 2,96000 3,94000 2,96000 3,94000 2,96000	716,70 14 845,37
8	13331710R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm 3NP ubytovací bunky WC-stupačka : 20*0,90*3,2*0,0012 vstup do koupelny 4 a 5NP : 40*1,00*2*3,20*0,0012	T	0,37630 0,07000 0,31000	23 794,90 8 954,02
Díl:	38	Kompletní konstrukce			57 384,40
9	381a	Rozebrání opláštění stupaček včetně odnesení, a odvezení odpadu na skládku včetně poplatku za skládku : jedná se o rozebrání stupaček : v 2NP v nutném rozsahu pro napojení : do vyšších pater-zatím je : nové potrubí 30cm pod stropem : materiál opláštění - zdivo, omítka, : obklad,malba :	ks	20,00000	235,00 4 700,00

10	381b	obytné bunky v 2NP : 20 Nové opláštění stupaček, dodávka + montáž včetně přesunu hmot jedná se o znovupostavení opláštění : po rozebrání stupaček : v 2NP v nutném rozsahu pro napojení : do vyšších pater-zatím je : nové potrubí 30cm pod stropem : materiál opláštění - zdivo, omítka, : obklad,malba :	ks	20,00000 20,00000	1 894,00 37 880,00
11	382a	obytné bunky v 2NP : 20 Rozebrání opláštění stupaček včetně odnesení, a odvezení odpadu na skládku včetně poplatku za skládku : jedná se o rozebrání stupaček : v 2NP v nutném rozsahu pro napojení : do vyšších pater-zatím je : nové potrubí 30cm pod stropem : materiál opláštění - plech :	ks	20,00000 6,00000	117,50 705,00
12	382b	mč 205,208,211,212,215,227 : 6 Nové opláštění stupaček včetně nátěru, dodávka + montáž včetně přesunu hmot jedná se o znovupostavení opláštění : po rozebrání stupaček : v 2NP v nutném rozsahu pro napojení : do vyšších pater-zatím je : nové potrubí 30cm pod stropem : materiál opláštění - plech : mč 205,208,211,212,215,227 : 6	ks	6,00000 6,00000	2 349,90 14 099,40
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy			2 384 693,06
610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,					
13	610991111R00	...fólií Pe 0,05-0,2 mm 3NP : umyvadlo v ubytovací bunce : 20*(0,70*1,97) WC v ubytovací bunce : 20*(0,70*1,97) předsín v ubytovací bunce : 20*(2*0,80*1,97+2*0,70*1,97) ložnice v ubytovací bunce : 20*(0,80*1,97+2,10*1,60)	m2	1 271,36700 27,58000 27,58000 118,20000 98,72000	30,10 38 268,15

	centrální chodba : 1,90*1,50*2+1,30*1,97*4+28*0,80*1,97		60,07000		
	303 : 2,10*1,60+0,80*1,97		4,94000		
	303a : 2*0,80*1,97		3,15000		
	304 : 2,10*1,60+0,80*1,97		4,94000		
	304a : 2*0,80*1,97+2*0,70*1,97		5,91000		
	305 : 0,70*1,97		1,38000		
	306 : 0,70*1,97		1,38000		
	307 : 2,10*1,60+0,80*1,97		4,94000		
	307a : 2*0,80*1,97+0,70*1,97		4,53000		
	308 : 0,70*1,97+2*0,80*1,97		4,53000		
	309 : 0,60*1,97		1,18000		
	310 : 2,10*1,60+0,80*1,97*2		6,51000		
	310a : 2*0,80*1,97+0,70*1,97		4,53000		
	311 : 0,80*1,97*2		3,15000		
	312 : 0,80*1,97+(2,10*1,60+0,80*0,60)		5,42000		
	313 : 2*0,80*1,97+3*(2,10*1,60+0,80*0,60)		14,67000		
	315 : 1,30*1,97+3,20*2,40		10,24000		
	327 : 1,30*1,97+3,20*2,40		10,24000		
	4NP :				
	umyvadlo v ubytovací bunce : 20*(0,70*1,97)		27,58000		
	WC v ubytovací bunce : 20*(0,70*1,97)		27,58000		
	předsín v ubytovací bunce : 20*(2*0,80*1,97+2*0,70*1,97)		118,20000		
	ložnice v ubytovací bunce : 20*(0,80*1,97+2,10*1,60)		98,72000		
	centrální chodba : 1,90*1,50*2+1,30*1,97*4+28*0,80*1,97		60,07000		
	403 : 2,10*1,60+0,80*1,97		4,94000		
	403a : 2*0,80*1,97		3,15000		
	404 : 2,10*1,60+0,80*1,97		4,94000		
	404a : 2*0,80*1,97+2*0,70*1,97		5,91000		
	405 : 0,70*1,97		1,38000		
	406 : 0,70*1,97		1,38000		
	407 : 2,10*1,60+0,80*1,97		4,94000		
	407a : 2*0,80*1,97+0,70*1,97		4,53000		
	408 : 0,70*1,97+2*0,80*1,97		4,53000		
	409 : 0,60*1,97		1,18000		
	410 : 2,10*1,60+0,80*1,97*2		6,51000		
	410a : 2*0,80*1,97+0,70*1,97		4,53000		
	411 : 0,80*1,97*2		3,15000		
	412 : 0,80*1,97+(2,10*1,60+0,80*0,60)		5,42000		
	413 : 2*0,80*1,97+3*(2,10*1,60+0,80*0,60)		14,67000		
	415 : 1,30*1,97+3,20*2,40		10,24000		
	427 : 1,30*1,97+3,20*2,40		10,24000		
	5NP :				
	umyvadlo v ubytovací bunce : 20*(0,70*1,97)		27,58000		
	WC v ubytovací bunce : 20*(0,70*1,97)		27,58000		
	předsín v ubytovací bunce : 20*(2*0,80*1,97+2*0,70*1,97)		118,20000		
	ložnice v ubytovací bunce : 20*(0,80*1,97+2,10*1,60)		98,72000		
	centrální chodba : 1,90*1,50*2+1,30*1,97*4+28*0,80*1,97		60,07000		
	503 : 2,10*1,60+0,80*1,97		4,94000		
	503a : 2*0,80*1,97		3,15000		
	504 : 2,10*1,60+0,80*1,97		4,94000		
	504a : 2*0,80*1,97+2*0,70*1,97		5,91000		
	505 : 0,70*1,97		1,38000		
	506 : 0,70*1,97		1,38000		
	507 : 2,10*1,60+0,80*1,97		4,94000		
	507a : 2*0,80*1,97+0,70*1,97		4,53000		
	508 : 0,70*1,97+2*0,80*1,97		4,53000		
	509 : 0,60*1,97		1,18000		
	510 : 2,10*1,60+0,80*1,97*2		6,51000		
	510a : 2*0,80*1,97+0,70*1,97		4,53000		
	511 : 0,80*1,97*2		3,15000		
	512 : 0,80*1,97+(2,10*1,60+0,80*0,60)		5,42000		
	513 : 2*0,80*1,97+3*(2,10*1,60+0,80*0,60)		14,67000		
	515 : 1,30*1,97+3,20*2,40		10,24000		
	527 : 1,30*1,97+3,20*2,40		10,24000		
612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn					
14 612421331RT2	...v množství opravované plochy do 30 %pl. , štukových, s použitím suchách maltových směsí	m2	6 066,62540	72,00	436 797,03
	3NP :				
	předsín v ubytovací bunce : 20*(2,63*(2,40+2*1,70)-2*0,80*1,97)		242,04000		
	ložnice v ubytovací bunce : 20*(2,63*2*(5,92+3,46)-0,80*1,97-2,10*1,60)		888,06000		

	20*0,10*2*(2,10+1,60)	14,80000		
	centrální chodba : 2,63*2*(3,46*2+54,10)-1,90*1,50*2-1,30*1,97*4-28*0,80*1,97	260,89000		
	303 : 2,63*2*(3,46+4,80)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60)	39,62000		
	303a : 2,63*2*(3,50+1,35)-2*0,80*1,97	22,36000		
	304 : 2,63*2*(3,46+4,97)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60)	40,52000		
	304a : 2,63*2*(3,35+1,60)-2*0,80*1,97-2*0,70*1,97	20,13000		
	305 : 0,63*2*(1,85+2,05)-0,70*1,97	3,54000		
	306 : 2,63*2*(1,85+1,20)-0,70*1,97	14,66000		
	307 : 2,63*2*(3,46+4,97)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60)	40,52000		
	307a : 2,63*2*(3,35+1,60)-2*0,80*1,97-0,70*1,97	21,51000		
	308 : 0,63*2*(1,85+2,05)	4,91000		
	309 : 0,63*2*(1,20+1,85)	3,84000		
	310 : 2,63*2*(3,46+4,97)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60)	40,52000		
	310a : 2,63*2*(3,35+1,60)-2*0,80*1,97-0,70*1,97	21,51000		
	311 : 2,63*2*(3,35+1,80)-0,80*1,97	25,51000		
	312 : 2,63*2*(7,20+3,46)-0,80*1,97-(2,10*1,60+0,80*0,60)	50,66000		
	0,10*2*(2,10+2,20)	0,86000		
	313 : 2,63*2*(7,20+10,65+4*0,60)-2*0,80*1,97-3*(2,10*1,60+0,80*0,60)	91,84000		
	3*0,10*2*(2,10+2,20)	2,58000		
	315 : 3,00*2*(8,40+3,45)-1,30*1,97-3,20*2,40+0,10*2*(3,20+2,40)	61,98000		
	327 : 3,00*2*(8,40+3,45)-1,30*1,97-3,20*2,40+0,10*2*(3,20+2,40)	61,98000		
	4NP :			
	předsín v ubytovací bunce : 20*(2,63*2*(2,40+1,70)-2*0,80*1,97-2*0,70*1,97)	313,12000		
	ložnice v ubytovací bunce : 20*(2,63*2*(5,92+3,46)-0,80*1,97-2,10*1,60)	888,06000		
	20*0,10*2*(2,10+1,60)	14,80000		
	centrální chodba : 2,63*2*(3,46*2+54,10)-1,90*1,50*2-1,30*1,97*4-28*0,80*1,97	260,89000		
	403 : 2,63*2*(3,46+4,80)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60)	39,62000		
	403a : 2,63*2*(3,50+1,35)-2*0,80*1,97	22,36000		
	404 : 2,63*2*(3,46+4,97)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60)	40,52000		
	404a : 2,63*2*(3,35+1,60)-2*0,80*1,97-2*0,70*1,97	20,13000		
	405 : 0,63*2*(1,85+2,05)-0,70*1,97	3,54000		
	406 : 2,63*2*(1,85+1,20)-0,70*1,97	14,66000		
	407 : 2,63*2*(3,46+4,97)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60)	40,52000		
	407a : 2,63*2*(3,35+1,60)-2*0,80*1,97-0,70*1,97	21,51000		
	408 : 0,63*2*(1,85+2,05)	4,91000		
	409 : 0,63*2*(1,20+1,85)	3,84000		
	410 : 2,63*2*(3,46+4,97)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60)	40,52000		
	410a : 2,63*2*(3,35+1,60)-2*0,80*1,97-0,70*1,97	21,51000		
	411 : 2,63*2*(3,35+1,80)-0,80*1,97	25,51000		
	412 : 2,63*2*(7,20+3,46)-0,80*1,97-(2,10*1,60+0,80*0,60)	50,66000		
	0,10*2*(2,10+2,20)	0,86000		
	413 : 2,63*2*(7,20+10,65+4*0,60)-2*0,80*1,97-3*(2,10*1,60+0,80*0,60)	91,84000		
	3*0,10*2*(2,10+2,20)	2,58000		
	415 : 3,00*2*(8,40+3,45)-1,30*1,97-3,20*2,40+0,10*2*(3,20+2,40)	61,98000		
	427 : 3,00*2*(8,40+3,45)-1,30*1,97-3,20*2,40+0,10*2*(3,20+2,40)	61,98000		
	5NP :			
	předsín v ubytovací bunce : 20*(2,63*2*(2,40+1,70)-2*0,80*1,97-2*0,70*1,97)	313,12000		
	ložnice v ubytovací bunce : 20*(2,63*2*(5,92+3,46)-0,80*1,97-2,10*1,60)	888,06000		
	20*0,10*2*(2,10+1,60)	14,80000		
	centrální chodba : 2,63*2*(3,46*2+54,10)-1,90*1,50*2-1,30*1,97*4-28*0,80*1,97	260,89000		
	503 : 2,63*2*(3,46+4,80)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60)	39,62000		
	503a : 2,63*2*(3,50+1,35)-2*0,80*1,97	22,36000		
	504 : 2,63*2*(3,46+4,97)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60)	40,52000		
	504a : 2,63*2*(3,35+1,60)-2*0,80*1,97-2*0,70*1,97	20,13000		
	505 : 0,63*2*(1,85+2,05)-0,70*1,97	3,54000		
	506 : 2,63*2*(1,85+1,20)-0,70*1,97	14,66000		
	507 : 2,63*2*(3,46+4,97)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60)	40,52000		
	507a : 2,63*2*(3,35+1,60)-2*0,80*1,97-0,70*1,97	21,51000		
	508 : 0,63*2*(1,85+2,05)	4,91000		
	509 : 0,63*2*(1,20+1,85)	3,84000		
	510 : 2,63*2*(3,46+4,97)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60)	40,52000		
	510a : 2,63*2*(3,35+1,60)-2*0,80*1,97-0,70*1,97	21,51000		
	511 : 2,63*2*(3,35+1,80)-0,80*1,97	25,51000		
	512 : 2,63*2*(7,20+3,46)-0,80*1,97-(2,10*1,60+0,80*0,60)	50,66000		
	0,10*2*(2,10+2,20)	0,86000		
	513 : 2,63*2*(7,20+10,65+4*0,60)-2*0,80*1,97-3*(2,10*1,60+0,80*0,60)	91,84000		
	3*0,10*2*(2,10+2,20)	2,58000		
	515 : 3,00*2*(8,40+3,45)-1,30*1,97-3,20*2,40+0,10*2*(3,20+2,40)	61,98000		
	527 : 3,00*2*(8,40+3,45)-1,30*1,97-3,20*2,40+0,10*2*(3,20+2,40)	61,98000		
612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění				
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				

15	612425921R00	...omítkou hladkou vstup do koupelny 4 a 5NP : 40*1,20*(2*0,50+0,10)	m2	52,80000	318,00	16 790,40
612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí omítká vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,						
16	612473182R00	...štukové vlhká místa v předsíni : 20*2,00 vlhká místa v předsíni : 20*2,00	m2	80,00000 40,00000 40,00000	262,60	21 008,00
622 47-0 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem vnějších pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,						
17	622471115R00	...malta vápenocementová vnitřní zdi bez obkladů : 3NP předsín nová příčka : 20*(2,63*2,40-2*0,70*1,97) vstup do koupelny 4 a 5NP : 40*1,20*(2*0,50+0,10) NAD OBKLADY : 3NP : koupelna v bytovací bunce-sprcha : 20*0,53*2*(1,43+0,80) koupelna v bytovací bunce-umyvadlo : 20*2*0,53*(0,80+1,43) WC v bytovací bunce : 20*2*0,53*(1,16+0,87) 4NP : koupelna v bytovací bunce-sprcha : 20*0,53*2*(1,43+0,80) koupelna v bytovací bunce-umyvadlo : 20*2*0,53*(0,80+1,43) WC v bytovací bunce : 20*2*0,53*(1,16+0,87) 5NP : koupelna v bytovací bunce-sprcha : 20*0,53*2*(1,43+0,80) koupelna v bytovací bunce-umyvadlo : 20*2*0,53*(0,80+1,43) WC v bytovací bunce : 20*2*0,53*(1,16+0,87)	m2	536,64400 71,08000 52,80000 47,28000 47,28000 43,04000 47,28000 47,28000 43,04000 47,28000 47,28000 43,04000	81,50	43 736,49
622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou						
18	622481211RT2	...s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu. vnitřní zdi bez obkladů : 3NP předsín nová příčka : 20*(2,63*2,40-2*0,70*1,97) vstup do koupelny 4 a 5NP : 40*1,20*(2*0,50+0,10) NAD OBKLADY :	m2	1 876,71700	145,00	272 123,97
71,08000 52,80000						

3NP :		
koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*0,53*2*(1,43+0,80)		47,28000
koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*0,53*(0,80+1,43)		47,28000
WC v ubytovací bunce : 20*2*0,53*(1,16+0,87)		43,04000
4NP :		
koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*0,53*2*(1,43+0,80)		47,28000
koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*0,53*(0,80+1,43)		47,28000
WC v ubytovací bunce : 20*2*0,53*(1,16+0,87)		43,04000
5NP :		
koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*0,53*2*(1,43+0,80)		47,28000
koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*0,53*(0,80+1,43)		47,28000
WC v ubytovací bunce : 20*2*0,53*(1,16+0,87)		43,04000
pod obklady :		
3NP :		
koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2,10*2*(1,43+0,80)		187,32000
20*(-0,70*2,00+0,10*2,00*2)		-20,00000
koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*2,10*(0,80+1,45)		189,00000
20*(-0,70*2,00-0,70*1,97)		-55,58000
WC v ubytovací bunce : 20*2*2,10*(0,85+1,10)		163,80000
20*(-0,70*1,97)		-27,58000
Pilíře elektro mč 313,327 : 3*2,63*(0,50+2*0,10)		5,52000
Pilíř elektro mč 315 : 2,63*(0,45+1,15)		4,21000
4NP :		
koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2,10*2*(1,43+0,80)		187,32000
20*(-0,70*2,00+0,10*2,00*2)		-20,00000
koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*2,10*(0,80+1,45)		189,00000
20*(-0,70*2,00-0,70*1,97)		-55,58000
WC v ubytovací bunce : 20*2*2,10*(0,85+1,10)		163,80000
20*(-0,70*1,97)		-27,58000
Pilíře elektro mč 413,427 : 3*2,63*(0,50+2*0,10)		5,52000
Pilíř elektro mč 415 : 2,63*(0,45+1,15)		4,21000
5NP :		
koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2,10*2*(1,43+0,80)		187,32000
20*(-0,70*2,00+0,10*2,00*2)		-20,00000
koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*2,10*(0,80+1,45)		189,00000

		20*(-0,70*2,00-0,70*1,97)			-55,58000		
		WC v ubytovací bunce : 20*2*2,10*(0,85+1,10)			163,80000		
		20*(-0,70*1,97)			-27,58000		
		Pilíře elektro mč 513,527 : 3*2,63*(0,50+2*0,10)			5,52000		
		Pilíř elektro mč 515 : 2,63*(0,45+1,15)			4,21000		
		631 31 Mazanina z betonu prostého					
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem					
		631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm					
19	631315611R00	...z betonu C 16/20	m3	23,92320	2 862,00		68 468,20
		Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, výsky do asfaltu, pod podlahy.					
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách.					
		3NP :					
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80*0,13+0,18*0,10*0,70)			3,23000		
		4NP :					
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80*0,13+0,18*0,10*0,70)			3,23000		
		zvýšená podlaha : 20*0,15*(1,43*0,80+0,10*0,70+0,80*1,45)			7,12000		
		5NP :					
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80*0,13+0,18*0,10*0,70)			3,23000		
		zvýšená podlaha : 20*0,15*(1,43*0,80+0,10*0,70+0,80*1,45)			7,12000		
		631 31-917 Příplatek za stržení povrchu					
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny					
20	631319171R00	...tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	6,49500	169,10		1 098,30
		ubytovací bunky - WC a umyvadlo : 129,90*0,05			6,50000		
21	631319175R00	...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	23,92320	42,30		1 011,95
		3NP :					
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80*0,13+0,18*0,10*0,70)			3,23000		
		4NP :					
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80*0,13+0,18*0,10*0,70)			3,23000		
		zvýšená podlaha : 20*0,15*(1,43*0,80+0,10*0,70+0,80*1,45)			7,12000		
		5NP :					
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80*0,13+0,18*0,10*0,70)			3,23000		
		zvýšená podlaha : 20*0,15*(1,43*0,80+0,10*0,70+0,80*1,45)			7,12000		
		631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách					
22	631351101R00	...zřízení	m2	15,12000	233,30		3 527,50

		3NP :					
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(0,18*2*0,70)			5,04000		
		4NP :					
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(0,18*2*0,70)			5,04000		
		5NP :					
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(0,18*2*0,70)			5,04000		
23	631351102R00	...odstranění	m2	15,12000	43,00		650,16
		3NP :					
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(0,18*2*0,70)			5,04000		
		4NP :					
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(0,18*2*0,70)			5,04000		
		5NP :					
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(0,18*2*0,70)			5,04000		
		631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů					
		631 36-2 ze svařovaných sítí					
24	631361921RT2	...průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	1,08590	34 195,80		37 133,22
		pod dlažbu bez sprchových koutů :					
		3NP :					
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45+0,10*0,70)*0,0012*3,113			0,09000		
		WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10)*0,0012*3,113			0,07000		
		4NP :					
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45+0,10*0,70)*0,0012*3,113			0,09000		
		WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10)*0,0012*3,113			0,07000		
		5NP :					
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45+0,10*0,70)*0,0012*3,113			0,09000		
		WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10)*0,0012*3,113			0,07000		
		3NP :					
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80+(0,18+0,10)*0,70)*0,0012*3,113*2			0,20000		
		4NP :					
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80+(0,18+0,10)*0,70)*0,0012*3,113*2			0,20000		
		5NP :					
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80+(0,18+0,10)*0,70)*0,0012*3,113*2			0,20000		

632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením						
25	632417104R00	...potěr cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, ruční zpracování pod dlažbu bez sprchových koutů : 3NP : koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45+0,10*0,70) WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10) 4NP : koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45+0,10*0,70) WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10) 5NP : koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45+0,10*0,70) WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10) sprchové kouty : 3NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80+(0,13+0,10+0,05)*0,70) 4NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80+(0,13+0,10+0,05)*0,70) 5NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80+(0,13+0,10+0,05)*0,70)	m2	210,30000	211,50	44 478,45
26	632417110R00	...potěr cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, ruční zpracování vyrovnání pod PVC : 3NP : předsín v ubytovací bunce : 20*4,08 ložnice v ubytovací bunce : 20*20,48 centrální chodba : 3,46*54,10 303 : 16,61 303a : 4,75 304 : 17,20 304a : 5,37 307 : 17,20 307a : 5,36 310 : 17,20 310a : 5,36 312 : 24,95	m2	2 615,79800	352,50	922 068,80
		313 : 76,88 4NP : předsín v ubytovací bunce : 20*4,28 ložnice v ubytovací bunce : 20*20,48 centrální chodba : 3,46*54,10 403 : 16,61 403a : 4,75 404 : 17,20 404a : 5,37 407 : 17,20 407a : 5,36 410 : 17,20 410a : 5,36 412 : 24,95 413 : 76,88 5NP : předsín v ubytovací bunce : 20*4,28 ložnice v ubytovací bunce : 20*20,48 centrální chodba : 3,46*54,10 503 : 16,61 503a : 4,75 504 : 17,20 504a : 5,37 507 : 17,20 507a : 5,36 510 : 17,20 510a : 5,36 512 : 24,95 513 : 76,88		76,88000		
		632 45-105 Potěr pískocementový na mazaninách běžný nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený ocelovým hladítkem nebo litý (samonivelační), 632 45-1051 minimálně 17 Mpa (připojený)				
27	632451055R00	...o tloušťce od 40 do 50 mm pod dlažbu bez sprchových koutů : 3NP : koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45+0,10*0,70)	m2	129,90000	319,60	41 516,04
				24,60000		

		WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10)		18,70000	
		4NP :			
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45+0,10*0,70)		24,60000	
		WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10)		18,70000	
		5NP :			
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45+0,10*0,70)		24,60000	
		WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10)		18,70000	
	642 94-1 Osazování ocelových zárubní dodatečně lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu				
28	642944121R00	...plochy do 2,5 m2	kus	140,00000	540,9075 726,00
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku zárubní, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.			
		ve stávajícím zdivu :			
		4NP :			
		pro 2/P : 19		19,00000	
		pro 3/P : 19*2		38,00000	
		5NP :			
		pro 2/P : 19		19,00000	
		pro 3/P : 19*2		38,00000	
		ve stávajícím zdivu :			
		3NP :			
		pro 2/P : 20		20,00000	
		4NP :			
		pro 2/P : 1		1,00000	
		pro 3/P : 2		2,00000	
		5NP :			
		pro 2/P : 1		1,00000	
		pro 3/P : 2		2,00000	
	642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových				
	642 94-21 bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh				
29	642942111R00	...plocha do 2,5 m2	kus	40,00000	401,1016 044,00
		3NP ubytovací bunky :			
		pro výrobek 3/L : 20*2		40,00000	
	642 94-5 Osazení ocelových zárubní protipožárních				

		a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.			
30	642945111R00	...jednokřídlových, do 2,5 m2	kus	81,00000	1 762,40142 754,40
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku zárubní, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.			
		ve stávajícím zdivu :			
		3NP :			
		pro 1/P : 27		27,00000	
		4NP :			
		pro 1/P : 27		27,00000	
		5NP :			
		pro 1/P : 27		27,00000	
31	6401	Záruben hranatá kovová protipožární předstupující, před stěnu na celou tloušťku stěny - dodávka	ks	81,00000	974,0078 894,00
		rozměr 80x197cm :			
		tloušťka zdi 14cm :			
		podrobný popis viz výrobek 1/P a1/L :			
		pro výrobek 1/L a 1/P : 27*3		81,00000	
32	6402	Záruben hranatá kovová předstupující 80x197cm, před stěnu na celou tloušťku stěny - dodávka	ks	60,00000	689,7041 382,00
		podrobný popis viz výrobek 2/P a2/L :			
		rozměr 80x197cm :			
		tloušťka zdi 8cm :			
		ve stávajícím zdivu :			
		4NP :			
		pro 2/P : 19		19,00000	
		5NP :			
		pro 2/P : 19		19,00000	
		rozměr 80x197cm :			
		tloušťka zdi 8cm :			
		podrobný popis viz výrobek 2/P a2/L :			
		pro výrobek 2/L a 2/P : 22		22,00000	
33	6403	Záruben hranatá kovová předstupující 70x197cm, před stěnu na celou tloušťku stěny - dodávka	ks	120,00000	676,8081 216,00
		podrobný popis viz výrobek 3/P a3/L :			
		rozměr 80x197cm :			

		tloušťka zdi 8cm : ve stávajícím zdivu : 4NP : pro 3/P : 19*2 5NP : pro 3/P : 19*2 rozměr 70x197cm : tloušťka zdi 8cm : podrobný popis viz výrobek 3/P a3/L : pro výrobek 3/L a 3/P : 44			38,00000 44,00000		
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání					26 996,42
34	342948111R00	342 94 Kotvení příček ke konstrukcím ...kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 3NP ubytovací bunky ke stávajícím zdem : 20*2,63*4 3NP : pilíř elektro mč 312,313,327 : 3*2*2,63 rozvaděč mč 315 : 2,63*2 4NP : pilíř elektro mč 412,413,427 : 3*2*2,63 rozvaděč mč 415 : 2,63*2 5NP : pilíř elektro mč 512,513,527 : 3*2*2,63 rozvaděč mč 515 : 2,63*2	m	273,52000	98,70	26 996,42	
				210,40000			
				15,78000			
				5,26000			
				15,78000			
				5,26000			
				15,78000			
				5,26000			
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					181 969,65
35	952901111R00	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání ...světlá výška podlaží do 4 m 3-5NP : 20,74*54,80*3 2NP : 2,40*3,46*20+3*3,46*3,35	m2	3 610,50900 3 409,66000 200,85000	50,40	181 969,65	
Díl:	96	Bourání konstrukcí					373 200,96
36	965042131RT1	965 04 Bourání potěrů a mazanin ...betonových, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8cm	m3	31,80500	1 651,90	52 538,68	

	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.				
	3NP :				
	koupelna v ubytovací bunce-sprcha : $20 * ((1,43 * 0,80) + 0,10 * 0,70) * 0,05$			1,21000	
	koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : $20 * (0,80 * 1,45 + 0,10 * 0,70) * 0,05$			1,23000	
	WC v ubytovací bunce : $20 * (0,85 * 1,10) * 0,05$			0,94000	
	4NP :				
	koupelna v ubytovací bunce-sprcha : $20 * ((1,43 * 0,80) * 0,20 + (0,25 * 0,10) * 0,70)$			4,93000	
	koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : $20 * (0,80 * 1,45 + 0,10 * 0,70) * 0,05$			1,23000	
	zvýšená podlaha : $20 * 0,15 * (1,43 * 0,80 + 0,10 * 0,70 + 0,80 * 1,45)$			7,12000	
	WC v ubytovací bunce : $20 * (0,85 * 1,10) * 0,05$			0,94000	
	5NP :				
	koupelna v ubytovací bunce-sprcha : $20 * ((1,43 * 0,80) * 0,20 + (0,25 * 0,10) * 0,70)$			4,93000	
	koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : $20 * (0,80 * 1,45 + 0,10 * 0,70) * 0,05$			1,23000	
	zvýšená podlaha : $20 * 0,15 * (1,43 * 0,80 + 0,10 * 0,70 + 0,80 * 1,45)$			7,12000	
	WC v ubytovací bunce : $20 * (0,85 * 1,10) * 0,05$			0,94000	
	965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených				
37	965049111RT1	...svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	31,80500	704,50
	Položka se používá jako příplatek k položkám bourání mazanin a betonových podkladů a obsahuje náklady na zřízení práce při bourání vyztužených mazanin nebo podkladů při jedné straně svařovanou sítí.				22 406,62
	3NP :				
	koupelna v ubytovací bunce-sprcha : $20 * ((1,43 * 0,80) + 0,10 * 0,70) * 0,05$			1,21000	
	koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : $20 * (0,80 * 1,45 + 0,10 * 0,70) * 0,05$			1,23000	
	WC v ubytovací bunce : $20 * (0,85 * 1,10) * 0,05$			0,94000	
	4NP :				
	koupelna v ubytovací bunce-sprcha : $20 * ((1,43 * 0,80) * 0,20 + (0,25 * 0,10) * 0,70)$			4,93000	
	koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : $20 * (0,80 * 1,45 + 0,10 * 0,70) * 0,05$			1,23000	
	zvýšená podlaha : $20 * 0,15 * (1,43 * 0,80 + 0,10 * 0,70 + 0,80 * 1,45)$			7,12000	
	WC v ubytovací bunce : $20 * (0,85 * 1,10) * 0,05$			0,94000	
	5NP :				
	koupelna v ubytovací bunce-sprcha : $20 * ((1,43 * 0,80) * 0,20 + (0,25 * 0,10) * 0,70)$			4,93000	
	koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : $20 * (0,80 * 1,45 + 0,10 * 0,70) * 0,05$			1,23000	
	zvýšená podlaha : $20 * 0,15 * (1,43 * 0,80 + 0,10 * 0,70 + 0,80 * 1,45)$			7,12000	
	WC v ubytovací bunce : $20 * (0,85 * 1,10) * 0,05$			0,94000	
	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého				

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
38	965081712RT1	...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy do 1 m2	m2	204,60000	35,00	7 161,00
		3NP :				
		koupelna v ubytovací bunce : 20*(1,65*1,50)		49,50000		
		WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10)		18,70000		
		4NP :				
		koupelna v ubytovací bunce : 20*(1,65*1,50)		49,50000		
		WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10)		18,70000		
		5NP :				
		koupelna v ubytovací bunce : 20*(1,65*1,50)		49,50000		
		WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10)		18,70000		
968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel						
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
39	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2	kus	219,00000	7,30	1 598,70
		Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.				
		ve stávajícím zdivu :				
		4NP :				
		pro 2/P : 19		19,00000		
		pro 3/P : 19*2		38,00000		
		5NP :				
		pro 2/P : 19		19,00000		
		pro 3/P : 19*2		38,00000		
		ve stávajícím zdivu :				
		3NP :				
		pro 1/P : 27		27,00000		
		pro 2/P : 20		20,00000		
		4NP :				
		pro 1/P : 27		27,00000		
		pro 2/P : 1		1,00000		
		pro 3/P : 1		1,00000		
		5NP :				
		pro 1/P : 27		27,00000		
		pro 2/P : 1		1,00000		
		pro 3/P : 1		1,00000		
968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet						
968 07-21 ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
40	968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	329,77800	183,90	60 646,17
		V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení křídel.				
		ve stávajícím zdivu :				
		3NP :				
		pro 1/P : 27*0,80*1,97		42,55000		
		pro 2/P : 20*0,80*1,97		31,52000		
		4NP :				
		pro 1/P : 27*0,80*1,97		42,55000		
		pro 2/P : 1*0,80*1,97		1,58000		
		pro 3/P : 1*0,70*1,97		1,38000		
		5NP :				
		pro 1/P : 27*0,80*1,97		42,55000		
		pro 2/P : 1*0,80*1,97		1,58000		
		pro 3/P : 1*0,70*1,97		1,38000		
		ve stávajícím zdivu :				
		4NP :				
		pro 2/P : 19*0,80*1,97		29,94000		
		pro 3/P : 19*2*0,70*1,97		52,40000		
		5NP :				
		pro 2/P : 19*0,80*1,97		29,94000		
		pro 3/P : 19*2*0,70*1,97		52,40000		
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném						
základovém nebo nadzákladovém,						
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených						
41	971033431R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	40,00000	41,50	1 660,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		vstup do koupelny 4 a 5NP : 40		40,00000		
974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
974 03-15 pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů						
42	974031264R00	...zeď cihelná u stropu 15 x 15 cm	m	40,00000	140,00	5 600,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				

	vstup do koupelny 4 a 5NP : pro nový překlad : 1,00*40		40,00000		
978 01	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových				
978 01-1	vnitřních				
43 978013121R00	...stěn, v rozsahu do 10 % Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 3NP : předsín v ubytovací bunce : 20*(2,63*(2,40+2*1,70)-2*0,80*1,97) ložnice v ubytovací bunce : 20*(2,63*2*(5,92+3,46)-0,80*1,97-2,10*1,60) 20*0,10*2*(2,10+1,60) centrální chodba : 2,63*2*(3,46*2+54,10)-1,90*1,50*2-1,30*1,97*4-28*0,80*1,97 303 : 2,63*2*(3,46+4,80)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60) 303a : 2,63*2*(3,50+1,35)-2*0,80*1,97 304 : 2,63*2*(3,46+4,97)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60) 304a : 2,63*2*(3,35+1,60)-2*0,80*1,97-2*0,70*1,97 305 : 0,63*2*(1,85+2,05)-0,70*1,97 306 : 2,63*2*(1,85+1,20)-0,70*1,97 307 : 2,63*2*(3,46+4,97)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60) 307a : 2,63*2*(3,35+1,60)-2*0,80*1,97-0,70*1,97 308 : 0,63*2*(1,85+2,05) 309 : 0,63*2*(1,20+1,85) 310 : 2,63*2*(3,46+4,97)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60) 310a : 2,63*2*(3,35+1,60)-2*0,80*1,97-0,70*1,97 311 : 2,63*2*(3,35+1,80)-0,80*1,97 312 : 2,63*2*(7,20+3,46)-0,80*1,97-(2,10*1,60+0,80*0,60) 0,10*2*(2,10+2,20) 313 : 2,63*2*(7,20+10,65+4*0,60)-2*0,80*1,97-3*(2,10*1,60+0,80*0,60) 3*0,10*2*(2,10+2,20) 315 : 3,00*2*(8,40+3,45)-1,30*1,97-3,20*2,40+0,10*2*(3,20+2,40) 327 : 3,00*2*(8,40+3,45)-1,30*1,97-3,20*2,40+0,10*2*(3,20+2,40) 4NP : předsín v ubytovací bunce : 20*(2,63*2*(2,40+1,70)-2*0,80*1,97-2*0,70*1,97) ložnice v ubytovací bunce : 20*(2,63*2*(5,92+3,46)-0,80*1,97-2,10*1,60) 20*0,10*2*(2,10+1,60) centrální chodba : 2,63*2*(3,46*2+54,10)-1,90*1,50*2-1,30*1,97*4-28*0,80*1,97	m2	6 066,62540	4,40	26 693,15
	403 : 2,63*2*(3,46+4,80)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60) 403a : 2,63*2*(3,50+1,35)-2*0,80*1,97 404 : 2,63*2*(3,46+4,97)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60) 404a : 2,63*2*(3,35+1,60)-2*0,80*1,97-2*0,70*1,97 405 : 0,63*2*(1,85+2,05)-0,70*1,97 406 : 2,63*2*(1,85+1,20)-0,70*1,97 407 : 2,63*2*(3,46+4,97)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60) 407a : 2,63*2*(3,35+1,60)-2*0,80*1,97-0,70*1,97 408 : 0,63*2*(1,85+2,05) 409 : 0,63*2*(1,20+1,85) 410 : 2,63*2*(3,46+4,97)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60) 410a : 2,63*2*(3,35+1,60)-2*0,80*1,97-0,70*1,97 411 : 2,63*2*(3,35+1,80)-0,80*1,97 412 : 2,63*2*(7,20+3,46)-0,80*1,97-(2,10*1,60+0,80*0,60) 0,10*2*(2,10+2,20) 413 : 2,63*2*(7,20+10,65+4*0,60)-2*0,80*1,97-3*(2,10*1,60+0,80*0,60) 3*0,10*2*(2,10+2,20) 415 : 3,00*2*(8,40+3,45)-1,30*1,97-3,20*2,40+0,10*2*(3,20+2,40) 427 : 3,00*2*(8,40+3,45)-1,30*1,97-3,20*2,40+0,10*2*(3,20+2,40) 5NP : předsín v ubytovací bunce : 20*(2,63*2*(2,40+1,70)-2*0,80*1,97-2*0,70*1,97) ložnice v ubytovací bunce : 20*(2,63*2*(5,92+3,46)-0,80*1,97-2,10*1,60) 20*0,10*2*(2,10+1,60) centrální chodba : 2,63*2*(3,46*2+54,10)-1,90*1,50*2-1,30*1,97*4-28*0,80*1,97 503 : 2,63*2*(3,46+4,80)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60) 503a : 2,63*2*(3,50+1,35)-2*0,80*1,97 504 : 2,63*2*(3,46+4,97)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60) 504a : 2,63*2*(3,35+1,60)-2*0,80*1,97-2*0,70*1,97 505 : 0,63*2*(1,85+2,05)-0,70*1,97 506 : 2,63*2*(1,85+1,20)-0,70*1,97 507 : 2,63*2*(3,46+4,97)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60) 507a : 2,63*2*(3,35+1,60)-2*0,80*1,97-0,70*1,97 508 : 0,63*2*(1,85+2,05) 509 : 0,63*2*(1,20+1,85) 510 : 2,63*2*(3,46+4,97)-2,10*1,60-0,80*1,97+0,15*2*(2,10+1,60) 510a : 2,63*2*(3,35+1,60)-2*0,80*1,97-0,70*1,97		39,62000 22,36000 40,52000 20,13000 3,54000 14,66000 40,52000 21,51000 4,91000 3,84000 40,52000 21,51000 25,51000 50,66000 0,86000 91,84000 2,58000 61,98000 61,98000 313,12000 888,06000 14,80000 260,89000 39,62000 22,36000 40,52000 20,13000 3,54000 14,66000 40,52000 21,51000 4,91000 3,84000 40,52000 21,51000		

		511 : 2,63*2*(3,35+1,80)-0,80*1,97		25,51000		
		512 : 2,63*2*(7,20+3,46)-0,80*1,97-(2,10*1,60+0,80*0,60)		50,66000		
		0,10*2*(2,10+2,20)		0,86000		
		513 : 2,63*2*(7,20+10,65+4*0,60)-2*0,80*1,97-3*(2,10*1,60+0,80*0,60)		91,84000		
		3*0,10*2*(2,10+2,20)		2,58000		
		515 : 3,00*2*(8,40+3,45)-1,30*1,97-3,20*2,40+0,10*2*(3,20+2,40)		61,98000		
		527 : 3,00*2*(8,40+3,45)-1,30*1,97-3,20*2,40+0,10*2*(3,20+2,40)		61,98000		
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových					
	978 01-1 vnitřních					
44	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 % Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). NAD OBKLADY : 3NP : WC v ubytovací bunce : 20*2*0,53*1,16 4NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*0,53*2*(1,43+0,80) koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*0,53*(0,80+1,45) WC v ubytovací bunce : 20*2*0,53*(0,85+1,10) vlhká místa v předsíni : 20*2,00 5NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*0,53*2*(1,43+0,80) koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*0,53*(0,80+1,45) WC v ubytovací bunce : 20*2*0,53*(0,85+1,10) vlhká místa v předsíni : 20*2,00	m2	377,22400	37,90	14 296,79
	978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn					
45	978059521R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. 3np : WC v ubytovací bunce : 20*2*2,10*1,16 4NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2,10*2*(1,43+0,80) 20*(-0,70*2,00+0,10*2,00*2) koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*2,10*(0,80+1,45)	m2	971,36000	76,10	73 920,50
		20*(-0,70*2,00-0,70*1,97) WC v ubytovací bunce : 20*2*2,10*(0,85+1,10) 20*(-0,70*1,97) 5NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2,10*2*(1,43+0,80) 20*(-0,70*2,00+0,10*2,00*2) koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*2,10*(0,80+1,45) 20*(-0,70*2,00-0,70*1,97) WC v ubytovací bunce : 20*2*2,10*(0,85+1,10) 20*(-0,70*1,97)		-55,58000 163,80000 -27,58000 187,32000 -20,00000 189,00000 -55,58000 163,80000 -27,58000		
46	9601	Vybourání umakartových bytových jader, včetně odnesení, odvezení a likvidace odpadu do ceny zahrnte i poplatek za skládku : stávající jádra v pokojích v 3NP : stěny : 20*2,63*(2,40*2+1,70*3+0,80) podlahy : 20*(1,15*0,90+1,50*1,65) podhledy : 20*(1,15*0,90+1,50*1,65)	m2	703,22000	111,60	78 479,35
47	9602	Vybourání vestavěných skříní 240x263x60cm, včetně odnesení, odvezení a likvidace odpadu do ceny zahrnte i poplatek za skládku : stávající skříně v pokojích v 3-5NP : 3*20	ks	60,00000	470,00	28 200,00
				60,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				107 212,77
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů					
48	999281111R00	...výšky do 25 m	t	213,48620	502,20	107 212,77
Díl:	711	Izolace proti vodě				435 611,50
	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-3 stěrka hydroizolační					
49	711212002R00	...proti vlhkosti Stěrka hydroizolační těsnící hmotou, 3NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*((1,43*0,80)+(0,10+0,05)*0,70+2,10*(1,43+0,73+2*0,80)+0,10*2*2,00) koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45+0,10*0,70+0,30*2*(0,81+1,43)) WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10+2*0,30*(1,12+0,87)) 4NP :	m2	854,88000	314,90	269 201,71
				190,90000		
				51,48000		
				42,58000		

		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : $20*((1,43*0,80)+(0,10+0,05)*0,70+2,10*(1,43+0,73+2*0,80)+0,10*2*2,00)$ koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : $20*(0,80*1,45+0,10*0,70+0,30*2*(0,81+1,43))$ WC v ubytovací bunce : $20*(0,85*1,10+2*0,30*(1,12+0,87))$ 5NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : $20*((1,43*0,80)+(0,10+0,05)*0,70+2,10*(1,43+0,73+2*0,80)+0,10*2*2,00)$ koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : $20*(0,80*1,45+0,10*0,70+0,30*2*(0,81+1,43))$ WC v ubytovací bunce : $20*(0,85*1,10+2*0,30*(1,12+0,87))$			190,90000		
						51,48000	
						42,58000	
	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky						
	711 21-6 doplňky						
50	711212601RT2	...těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, systémový dle použité těsnící hmoty, š. 100 mm 3NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : $20*(2*(1,43+0,80)+2*0,70+6*2,10)$ koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : $20*2*(0,81+1,43)$ WC v ubytovací bunce : $20*2*(1,12+0,87)$ 4NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : $20*(2*(1,43+0,80)+2*0,70+6*2,10)$ koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : $20*2*(0,81+1,43)$ WC v ubytovací bunce : $20*2*(1,12+0,87)$ 5NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : $20*(2*(1,43+0,80)+2*0,70+6*2,10)$ koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : $20*2*(0,81+1,43)$ WC v ubytovací bunce : $20*2*(1,12+0,87)$	m	1 615,20000	88,10	142 299,12	
						369,20000	
						89,60000	
						79,60000	
						369,20000	
						89,60000	
						79,60000	
						369,20000	
						89,60000	
						79,60000	
	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky						
	711 21-6 doplňky						
51	711212602RT2	...těsnící roh do spoje podlaha stěna Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, , systémový dle použité těsnící hmoty - vnější, vnitřní roh 3NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 8 koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 4 WC v ubytovací bunce : 4 4NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 8 koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 4	kus	48,00000	170,40	8 179,20	
						8,00000	
						4,00000	
						4,00000	
						8,00000	
						4,00000	

		WC v ubytovací bunce : 4			4,00000		
		5NP :					
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 8			8,00000		
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 4			4,00000		
		WC v ubytovací bunce : 4			4,00000		
	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě						
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
52	998711203R00	...svisle do 60 m	%	5 689,81200	2,80		15 931,47
Díl:	720	Zdravotechnická instalace					1 542 901,96
53	720	ZTI viz samostatný rozpočet příloha č1 (vyplnit)	kpl	1,00000	1 542 901,96		1 542 901,96
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					1 774 444,81
	766 67 Montáž obložkové zárubně a dvevního křídla						
54	766665922R00	...kliky a štítku	kus	114,00000	164,50		18 753,00
		pro 2/L a 2/P : 38		38,00000			
		pro 3/L a 3/P : 76		76,00000			
55	766670021R00	...kliky a štítku	kus	147,00000	164,50		24 181,50
		pro 1/L a1/P : 27*3		81,00000			
		pro 2/L a 2/P : 22		22,00000			
		pro 3/L a 3/P : 44		44,00000			
	766 69 Ostatní						
	766 69-17 montáž prahů dveří						
56	766695212R00	...jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	81,00000	0,00		0,00
		pro 1/L a1/P : 27*3		81,00000			
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské						
	50 m vodorovně						
57	998766203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	24 197,70600	1,00		24 197,71
	766 66 Montáž dveří dřevěných						
	766 66-001 otevíravých do ocelové nebo fošnové zárubně, dokování závěsů, montáž a dodávka dveřních prahů šířky do 15 cm. Bez dodávky dveří.						
58	766660012RA0	...šířky 70 cm	kus	120,00000	164,50		19 740,00
		pro 3/L a 3/P : 76		76,00000			
		pro 3/L a 3/P : 44		44,00000			
	766 66 Montáž dveří dřevěných						
	766 66-001 otevíravých do ocelové nebo fošnové zárubně, dokování závěsů, montáž a dodávka dveřních prahů šířky do 15 cm. Bez dodávky dveří.						
59	766660014RA0	...šířky 80 cm	kus	60,00000	164,50		9 870,00
		pro 2/L a 2/P : 38		38,00000			
		pro 2/L a 2/P : 22		22,00000			

	767 64 Dveře kovové do zabudovaných zárubní.					
60	767640119RA0	...protipožární, jednokřídlové, pouze montáž, materiál ve specifikaci pro 1/L a1/P : 27*3	kus	81,00000	540,50	43 780,50
				81,00000		
61	61187161R	práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm pro 1/L a1/P : 27*3	kus	81,00000	0,00	0,00
				81,00000		
62	76601	vnitřní dveře 80x197cm protipožární EW30DP3, včetně štítku, zámku a těsnění - dodávka podrobný popis viz výrobek 1/P a1/L : pro 1/L a1/P : 27*3	ks	81,00000	3 090,10	250 298,10
				81,00000		
63	76602	vnitřní dveře 80x197cm, včetně štítku a zámku - dodávka podrobný popis viz výrobek 2/P a2/L : pro 2/L a2/P : 22 podrobný popis viz výrobek 2/P a2/L : pro 2/L a2/P : 38	ks	60,00000	1 221,90	73 314,00
				22,00000		
				38,00000		
64	76603	vnitřní dveře 70x197cm, včetně štítku a zámku - dodávka podrobný popis viz výrobek 3/P a3/L : pro 3/L a 3/P : 76 podrobný popis viz výrobek 3/P a3/L : pro 3/L a 3/P : 44	ks	120,00000	1 456,90	174 828,00
				76,00000		
				44,00000		
65	76608	závěsná policekna do koupelny 70x100x20cm, dodávka+montáž+povrchová úprava podrobný popis viz výrobek 8/P a8/L : pro 8/L a 8/P : 60	ks	60,00000	668,50	40 110,00
				60,00000		
66	76609	Šatní skřín 2,40x0,60x2,65m, dodávka + montáž	ks	60,00000	18 256,20	1 095 372,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				122 417,10
67	76704	Nárožní ochranný úhelník L50x50mm délka 2,63m, dodávka + montáž+povrchová úprava podrobný popis viz výrobek 4/L a 4/P : 3	ks	3,00000	1 327,70	3 983,10
				3,00000		
68	76705	revizní dvířka na WC 44x60cm, dodávka + montáž+povrchová úprava 5/L a 5/P : 60	ks	60,00000	1 468,70	88 122,00
				60,00000		
69	76707	závěs na tyči do sprchového koutu 70x210cm, dodávka+montáž+povrchová úprava podrobný popis viz výrobek 7/P a7/L : pro 7/L a 7/P : 60	ks	60,00000	293,70	17 622,00
				60,00000		
70	76709	soubor kovovýchzávěsných háčků 5+2ks, dodávka+montáž+povrchová úprava podrobný popis viz výrobek 9/P a9/L : pro 9/L a 9/P : 60	ks	60,00000	211,50	12 690,00
				60,00000		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				344 801,26
	612 40-9 Začistění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.					

71	612409991RT2	...s použitím suché maltové směsi ukončení obkladů : 3NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2*(1,43+0,80) koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*(0,80+1,45) WC v ubytovací bunce : 20*2*(0,85+1,10) 4NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2*(1,43+0,80) koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*(0,80+1,45) WC v ubytovací bunce : 20*2*(0,85+1,10) 5NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2*(1,43+0,80) koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*(0,80+1,45) WC v ubytovací bunce : 20*2*(0,85+1,10)	m	771,60000	41,80	32 252,88
				89,20000		
				90,00000		
				78,00000		
				89,20000		
				90,00000		
				78,00000		
				89,20000		
				90,00000		
				78,00000		
	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických					
72	771575109RU1	...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 3NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80+(0,13+0,10)*0,70) koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45) WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10) 4NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80+(0,13+0,10)*0,70) koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45) WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10) 5NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80+(0,13+0,10)*0,70) koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45) WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10)	m2	204,00000	389,40	79 437,60
				26,10000		
				23,20000		
				18,70000		
				26,10000		
				23,20000		
				18,70000		
				26,10000		
				23,20000		
				18,70000		
	771 57-8 Zvláštní úpravy spár					
73	771578011R00	...spára podlaha-stěna silikonem u obkladů : 3NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(2*(1,43+0,80)+4*2,10) koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(2*(0,80+1,45)+4*2,10) WC v ubytovací bunce : 20*(2*(0,85+1,10)+4*2,10) 4NP :	m	2 283,60000	32,80	74 902,08
				257,20000		
				258,00000		
				246,00000		

		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(2*(1,43+0,80)+4*2,10)		257,20000		
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(2*(0,80+1,45)+4*2,10)		258,00000		
		WC v ubytovací bunce : 20*(2*(0,85+1,10)+4*2,10)		246,00000		
		5NP :				
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(2*(1,43+0,80)+4*2,10)		257,20000		
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(2*(0,80+1,45)+4*2,10)		258,00000		
		WC v ubytovací bunce : 20*(2*(0,85+1,10)+4*2,10)		246,00000		
	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických					
74	771579791R00	...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	204,00000	6,20	1 264,80
		3NP :				
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80+(0,13+0,10)*0,70)		26,10000		
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45)		23,20000		
		WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10)		18,70000		
		4NP :				
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80+(0,13+0,10)*0,70)		26,10000		
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45)		23,20000		
		WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10)		18,70000		
		5NP :				
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80+(0,13+0,10)*0,70)		26,10000		
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45)		23,20000		
		WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10)		18,70000		
75	771579792R00	...příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	204,00000	34,20	6 976,80
		3NP :				
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80+(0,13+0,10)*0,70)		26,10000		
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45)		23,20000		
		WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10)		18,70000		
		4NP :				
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80+(0,13+0,10)*0,70)		26,10000		
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45)		23,20000		
		WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10)		18,70000		
		5NP :				
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80+(0,13+0,10)*0,70)		26,10000		
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45)		23,20000		
		WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10)		18,70000		
76	771579795R00	...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	204,00000	25,60	5 222,40
		3NP :				
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80+(0,13+0,10)*0,70)		26,10000		
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45)		23,20000		
		WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10)		18,70000		
		4NP :				
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80+(0,13+0,10)*0,70)		26,10000		
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45)		23,20000		
		WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10)		18,70000		
		5NP :				
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80+(0,13+0,10)*0,70)		26,10000		
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45)		23,20000		
		WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10)		18,70000		
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic					
	50 m vodorovně					
77	998771203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	4 252,53240	5,00	21 262,66
78	7711	Keramická dlažba dle výběru investora - dodávka, protiskluzná slinutá šedobéžová 300x300mm	m2	265,20000	293,70	77 889,24
		3NP :				
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80+(0,13+0,10)*0,70)*1,3		33,93000		
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45)*1,3		30,16000		
		WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10)*1,3		24,31000		
		4NP :				
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80+(0,13+0,10)*0,70)*1,3		33,93000		
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45)*1,3		30,16000		
		WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10)*1,3		24,31000		
		5NP :				
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*(1,43*0,80+(0,13+0,10)*0,70)*1,3		33,93000		
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*(0,80*1,45)*1,3		30,16000		
		WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10)*1,3		24,31000		
79	7712	Přechodová lišta dodávka + montáž	m	132,00000	345,40	45 592,80
		3np :				
		obytné bunky : 20*(2*0,70+0,80)		44,00000		
		4np :				
		obytné bunky : 20*(2*0,70+0,80)		44,00000		
		5np :				
		obytné bunky : 20*(2*0,70+0,80)		44,00000		
Díl:	776	Podlahy povlakové				1 623 063,90

776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu						
80	776421100R00	...lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 3NP : centrální chodba : 2*(3,46*2+54,10) 313 : 2*(10,70+7,20+2*0,60+2*1,10) předsín v ubytovací bunce : 20*2*(2,40+1,75) ložnice v ubytovací bunce : 20*2*(5,90+3,46) 307 : 2*(3,46+4,97) 307a : 2*(3,35+1,55) 310 : 2*(3,46+4,97) 310a : 2*(3,35+1,55) 303 : 2*(3,46+4,80) 303a : 2*(3,45+1,35) 304 : 2*(3,46+5,00) 304a : 2*(3,30+1,35) 312 : 2*(7,20+3,46) 4NP : centrální chodba : 2*(3,46*2+54,10) předsín v ubytovací bunce : 20*2*(2,40+1,75) ložnice v ubytovací bunce : 20*2*(5,90+3,46) 407 : 2*(3,46+4,97) 407a : 2*(3,35+1,55) 410 : 2*(3,46+4,97) 410a : 2*(3,35+1,55) 413 : 2*(10,70+7,20+2*0,60+2*1,10) 403 : 2*(3,46+4,80) 403a : 2*(3,45+1,35) 404 : 2*(3,46+5,00) 404a : 2*(3,30+1,35) 412 : 2*(7,20+3,46) 5NP : centrální chodba : 2*(3,46*2+54,10) předsín v ubytovací bunce : 20*2*(2,40+1,75) ložnice v ubytovací bunce : 20*2*(5,90+3,46) 507 : 2*(3,46+4,97) 507a : 2*(3,35+1,55)	m	2 496,06000	48,20	120 310,09
			122,04000			
			42,60000			
			166,00000			
			374,40000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			122,04000			
			166,00000			
			374,40000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			122,04000			
			166,00000			
			374,40000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			
			9,80000			
			42,60000			
			16,52000			
			9,60000			
			16,92000			
			9,30000			
			21,32000			
			16,86000			
			9,80000			
			16,86000			

		412 : 24,95			24,95000		
		413 : 76,88			76,88000		
		5NP :					
		předsín v ubytovací bunce : 20*4,28			85,60000		
		ložnice v ubytovací bunce : 20*20,48			409,60000		
		centrální chodba : 3,46*54,10			187,19000		
		503 : 16,61			16,61000		
		503a : 4,75			4,75000		
		504 : 17,20			17,20000		
		504a : 5,37			5,37000		
		507 : 17,20			17,20000		
		507a : 5,36			5,36000		
		510 : 17,20			17,20000		
		510a : 5,36			5,36000		
		512 : 24,95			24,95000		
		513 : 76,88			76,88000		
		776 52 Lepení povlakových podlah z plastů					
		776 52-1 Lepení povlakových podlah z plastů - pásy					
82	776521100R00	...z PVC, montáž,	m2	2 615,79800	115,10		301 078,35
		3NP :					
		předsín v ubytovací bunce : 20*4,08		81,60000			
		ložnice v ubytovací bunce : 20*20,48		409,60000			
		centrální chodba : 3,46*54,10		187,19000			
		303 : 16,61		16,61000			
		303a : 4,75		4,75000			
		304 : 17,20		17,20000			
		304a : 5,37		5,37000			
		307 : 17,20		17,20000			
		307a : 5,36		5,36000			
		310 : 17,20		17,20000			
		310a : 5,36		5,36000			
		312 : 24,95		24,95000			
		313 : 76,88		76,88000			
		4NP :					
		předsín v ubytovací bunce : 20*4,28		85,60000			
		ložnice v ubytovací bunce : 20*20,48		409,60000			
		centrální chodba : 3,46*54,10		187,19000			
		403 : 16,61		16,61000			
		403a : 4,75		4,75000			
		404 : 17,20		17,20000			
		404a : 5,37		5,37000			
		407 : 17,20		17,20000			
		407a : 5,36		5,36000			
		410 : 17,20		17,20000			
		410a : 5,36		5,36000			
		412 : 24,95		24,95000			
		413 : 76,88		76,88000			
		5NP :					
		předsín v ubytovací bunce : 20*4,28		85,60000			
		ložnice v ubytovací bunce : 20*20,48		409,60000			
		centrální chodba : 3,46*54,10		187,19000			
		503 : 16,61		16,61000			
		503a : 4,75		4,75000			
		504 : 17,20		17,20000			
		504a : 5,37		5,37000			
		507 : 17,20		17,20000			
		507a : 5,36		5,36000			
		510 : 17,20		17,20000			
		510a : 5,36		5,36000			
		512 : 24,95		24,95000			
		513 : 76,88		76,88000			
		776 99 Ostatní práce					
83	776994111RT1	...svažování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	251,64000	38,80		9 763,63
		3NP :					
		centrální chodba : 3,46*18		62,28000			
		313 : 3*7,20		21,60000			
		4NP :					
		centrální chodba : 3,46*18		62,28000			
		313 : 3*7,20		21,60000			
		5NP :					
		centrální chodba : 3,46*18		62,28000			
		313 : 3*7,20		21,60000			

		998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m						
84	998776203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	23 032,69892	0,50		11 516,35	
85	77601a	Vinyl zátěžový dle výběru investora dodávka, Mramor šedý, zátěžová třída 33-34 tl2,5mm,R10,PUR 3NP : centrální chodba : 3,46*54,10*1,2 313 : 76,88*1,2 4NP : centrální chodba : 3,46*54,10*1,2 413 : 76,88*1,2 5NP : centrální chodba : 3,46*54,10*1,2 513 : 76,88*1,2	m2	950,63760	345,40		328 350,23	
86	77601b	Sokl mramorový šedý nos nebo fabion - dodávka, (pro zátěžový VINYL) 3NP : centrální chodba : 2*(3,46*2+54,10)*1,2 313 : 2*(10,70+7,20+2*0,60+2*1,10)*1,2 4NP : centrální chodba : 2*(3,46*2+54,10)*1,2 413 : 2*(10,70+7,20+2*0,60+2*1,10)*1,2 5NP : centrální chodba : 2*(3,46*2+54,10)*1,2 513 : 2*(10,70+7,20+2*0,60+2*1,10)*1,2	m	592,70400	61,10		36 214,21	
87	77602a	Vinyl standart dle výběru investora dodávka, Mramor barevný,zátěžová třída23-32 tl2,mm,R9,PUR 3NP : 303 : 16,61*1,2 303a : 4,75*1,2 304 : 17,20*1,2 304a : 5,37*1,2 312 : 24,95*1,2 4NP : 403 : 16,61*1,2 403a : 4,75*1,2 404 : 17,20*1,2	m2	247,96800	282,00		69 926,98	
		404a : 5,37*1,2 412 : 24,95*1,2 5NP : 503 : 16,61*1,2 503a : 4,75*1,2 504 : 17,20*1,2 504a : 5,37*1,2 512 : 24,95*1,2		6,44000 29,94000 19,93000 5,70000 20,64000 6,44000 29,94000				
88	77602b	Sokl mramorový šedý tvar L - dodávka, (pro VINYL standart) 3NP : 303 : 2*(3,46+4,80)*1,2 303a : 2*(3,45+1,35)*1,2 304 : 2*(3,46+5,00)*1,2 304a : 2*(3,30+1,35)*1,2 312 : 2*(7,20+3,46)*1,2 4NP : 403 : 2*(3,46+4,80)*1,2 403a : 2*(3,45+1,35)*1,2 404 : 2*(3,46+5,00)*1,2 404a : 2*(3,30+1,35)*1,2 412 : 2*(7,20+3,46)*1,2 5NP : 503 : 2*(3,46+4,80)*1,2 503a : 2*(3,45+1,35)*1,2 504 : 2*(3,46+5,00)*1,2 504a : 2*(3,30+1,35)*1,2 512 : 2*(7,20+3,46)*1,2	m	265,17600	16,40		4 348,89	
89	77603a	Vinyl design dle výběru investora dodávka, kobrcový/dřevěný,zátěžová třída23-32 tl2,mm,R9,PUR 3NP : předsín v ubytovací bunce : 20*4,08*1,2 ložnice v ubytovací bunce : 20*20,48*1,2 307 : 17,20*1,2 307a : 5,36*1,2 310 : 17,20*1,2 310a : 5,36*1,2	m2	1 940,35200	314,90		611 016,84	
				97,92000 491,52000 20,64000 6,43000 20,64000 6,43000				

90	77603b	4NP :			
		předsín v ubytovací bunce : 20*4,28*1,2		102,72000	
		ložnice v ubytovací bunce : 20*20,48*1,2		491,52000	
		407 : 17,20*1,2		20,64000	
		407a : 5,36*1,2		6,43000	
		410 : 17,20*1,2		20,64000	
		410a : 5,36*1,2		6,43000	
		5NP :			
		předsín v ubytovací bunce : 20*4,28*1,2		102,72000	
		ložnice v ubytovací bunce : 20*20,48*1,2		491,52000	
		507 : 17,20*1,2		20,64000	
		507a : 5,36*1,2		6,43000	
		510 : 17,20*1,2		20,64000	
		510a : 5,36*1,2		6,43000	
		Sokl kobercový/dřevěný tvar L - dodávka, (pro VINYL DESIGN)	m	2 137,39200	38,80
		3NP :			82 930,81
		předsín v ubytovací bunce : 20*2*(2,40+1,75)*1,2		199,20000	
		ložnice v ubytovací bunce : 20*2*(5,90+3,46)*1,2		449,28000	
		307 : 2*(3,46+4,97)*1,2		20,23000	
		307a : 2*(3,35+1,55)*1,2		11,76000	
		310 : 2*(3,46+4,97)*1,2		20,23000	
		310a : 2*(3,35+1,55)*1,2		11,76000	
		4NP :			
		předsín v ubytovací bunce : 20*2*(2,40+1,75)*1,2		199,20000	
		ložnice v ubytovací bunce : 20*2*(5,90+3,46)*1,2		449,28000	
		407 : 2*(3,46+4,97)*1,2		20,23000	
		407a : 2*(3,35+1,55)*1,2		11,76000	
		410 : 2*(3,46+4,97)*1,2		20,23000	
		410a : 2*(3,35+1,55)*1,2		11,76000	
		5NP :			
		předsín v ubytovací bunce : 20*2*(2,40+1,75)*1,2		199,20000	
		ložnice v ubytovací bunce : 20*2*(5,90+3,46)*1,2		449,28000	
		507 : 2*(3,46+4,97)*1,2		20,23000	
		507a : 2*(3,35+1,55)*1,2		11,76000	
		510 : 2*(3,46+4,97)*1,2		20,23000	
		510a : 2*(3,35+1,55)*1,2		11,76000	

Díl:	781	Obklady keramické			1 217 941,54
91	781415016RU1	781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových			
		781 41-5 montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele			
		... , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	1 340,07300	399,80
		3NP :			535 761,19
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2,10*2*(1,43+0,80)		187,32000	
		20*(-0,70*2,00+0,10*2,00*2)		-20,00000	
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*2,10*(0,80+1,45)		189,00000	
		20*(-0,70*2,00-0,70*1,97)		-55,58000	
		WC v ubytovací bunce : 20*2*2,10*(0,85+1,10)		163,80000	
		20*(-0,70*1,97)		-27,58000	
		Pilíře elektro mč 313,327 : 3*2,63*(0,50+2*0,10)		5,52000	
		Pilíř elektro mč 315 : 2,63*(0,45+1,15)		4,21000	
		4NP :			
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2,10*2*(1,43+0,80)		187,32000	
		20*(-0,70*2,00+0,10*2,00*2)		-20,00000	
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*2,10*(0,80+1,45)		189,00000	
		20*(-0,70*2,00-0,70*1,97)		-55,58000	
		WC v ubytovací bunce : 20*2*2,10*(0,85+1,10)		163,80000	
		20*(-0,70*1,97)		-27,58000	
		Pilíře elektro mč 413,427 : 3*2,63*(0,50+2*0,10)		5,52000	
		Pilíř elektro mč 415 : 2,63*(0,45+1,15)		4,21000	
		5NP :			
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2,10*2*(1,43+0,80)		187,32000	
		20*(-0,70*2,00+0,10*2,00*2)		-20,00000	
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*2,10*(0,80+1,45)		189,00000	
		20*(-0,70*2,00-0,70*1,97)		-55,58000	
		WC v ubytovací bunce : 20*2*2,10*(0,85+1,10)		163,80000	
		20*(-0,70*1,97)		-27,58000	
		Pilíře elektro mč 513,527 : 3*2,63*(0,50+2*0,10)		5,52000	
		Pilíř elektro mč 515 : 2,63*(0,45+1,15)		4,21000	
		781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových			
		781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových			
92	781419706R00	...příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	1 340,07300	25,60
		3NP :			34 305,87
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2,10*2*(1,43+0,80)		187,32000	

	20*(-0,70*2,00+0,10*2,00*2)			-20,00000		
	koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*2,10*(0,80+1,45)			189,00000		
	20*(-0,70*2,00-0,70*1,97)			-55,58000		
	WC v ubytovací bunce : 20*2*2,10*(0,85+1,10)			163,80000		
	20*(-0,70*1,97)			-27,58000		
	Pilíře elektro mč 313,327 : 3*2,63*(0,50+2*0,10)			5,52000		
	Pilíř elektro mč 315 : 2,63*(0,45+1,15)			4,21000		
	4NP :					
	koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2,10*2*(1,43+0,80)			187,32000		
	20*(-0,70*2,00+0,10*2,00*2)			-20,00000		
	koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*2,10*(0,80+1,45)			189,00000		
	20*(-0,70*2,00-0,70*1,97)			-55,58000		
	WC v ubytovací bunce : 20*2*2,10*(0,85+1,10)			163,80000		
	20*(-0,70*1,97)			-27,58000		
	Pilíře elektro mč 413,427 : 3*2,63*(0,50+2*0,10)			5,52000		
	Pilíř elektro mč 415 : 2,63*(0,45+1,15)			4,21000		
	5NP :					
	koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2,10*2*(1,43+0,80)			187,32000		
	20*(-0,70*2,00+0,10*2,00*2)			-20,00000		
	koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*2,10*(0,80+1,45)			189,00000		
	20*(-0,70*2,00-0,70*1,97)			-55,58000		
	WC v ubytovací bunce : 20*2*2,10*(0,85+1,10)			163,80000		
	20*(-0,70*1,97)			-27,58000		
	Pilíře elektro mč 513,527 : 3*2,63*(0,50+2*0,10)			5,52000		
	Pilíř elektro mč 515 : 2,63*(0,45+1,15)			4,21000		
781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových						
781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových						
93	781419711R00	...příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	1 340,07300	20,60	27 605,50
		3NP :				
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2,10*2*(1,43+0,80)		187,32000		
		20*(-0,70*2,00+0,10*2,00*2)		-20,00000		
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*2,10*(0,80+1,45)		189,00000		
		20*(-0,70*2,00-0,70*1,97)		-55,58000		
		WC v ubytovací bunce : 20*2*2,10*(0,85+1,10)		163,80000		
		20*(-0,70*1,97)		-27,58000		
		Pilíře elektro mč 313,327 : 3*2,63*(0,50+2*0,10)		5,52000		
		Pilíř elektro mč 315 : 2,63*(0,45+1,15)		4,21000		
		4NP :				
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2,10*2*(1,43+0,80)		187,32000		
		20*(-0,70*2,00+0,10*2,00*2)		-20,00000		
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*2,10*(0,80+1,45)		189,00000		
		20*(-0,70*2,00-0,70*1,97)		-55,58000		
		WC v ubytovací bunce : 20*2*2,10*(0,85+1,10)		163,80000		
		20*(-0,70*1,97)		-27,58000		
		Pilíře elektro mč 413,427 : 3*2,63*(0,50+2*0,10)		5,52000		
		Pilíř elektro mč 415 : 2,63*(0,45+1,15)		4,21000		
		5NP :				
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2,10*2*(1,43+0,80)		187,32000		
		20*(-0,70*2,00+0,10*2,00*2)		-20,00000		
		koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*2,10*(0,80+1,45)		189,00000		
		20*(-0,70*2,00-0,70*1,97)		-55,58000		
		WC v ubytovací bunce : 20*2*2,10*(0,85+1,10)		163,80000		
		20*(-0,70*1,97)		-27,58000		
		Pilíře elektro mč 513,527 : 3*2,63*(0,50+2*0,10)		5,52000		
		Pilíř elektro mč 515 : 2,63*(0,45+1,15)		4,21000		
781 49 Lišty k obkladům						
94	781491001RT1	...bez dodávky materiálu	m	379,23000	24,70	9 366,98
		3NP :				
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2*(0,70+2,00)		108,00000		
		Pilíře elektro mč 313,327 : 3*2,63*2		15,78000		
		Pilíř elektro mč 315 : 2,63		2,63000		
		4NP :				
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2*(0,70+2,00)		108,00000		
		Pilíře elektro mč 313,327 : 3*2,63*2		15,78000		
		Pilíř elektro mč 315 : 2,63		2,63000		
		5NP :				
		koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2*(0,70+2,00)		108,00000		
		Pilíře elektro mč 313,327 : 3*2,63*2		15,78000		
		Pilíř elektro mč 315 : 2,63		2,63000		
998 78 Přesun hmot pro obklady keramické						
95	998781203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	13 532,67581	2,70	36 538,22
96	781	Příplatek za zrcadlo vlepené do obkladu 0,81x1,00m, dodávka + montáž	ks	60,00000	646,20	38 772,00

		cena obsahu : dodávka + montáž zrcadla : včetně nalepení a zališťování : do plochy obkladu : odpočet ceny obkladu v ploše zrcadla : obytná bunka umyvadlo 3-5NP : 3*20				
97	7811	Rohová lišta obkladu eloxovaný hliník dodávka 3NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2*(0,70+2,00)*1,2 Pilíř elektro mč 313,327 : 3*2,63*2*1,2 Pilíř elektro mč 315 : 2,63*1,2 4NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2*(0,70+2,00)*1,2 Pilíř elektro mč 313,327 : 3*2,63*2*1,2 Pilíř elektro mč 315 : 2,63*1,2 5NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2*(0,70+2,00)*1,2 Pilíř elektro mč 313,327 : 3*2,63*2*1,2 Pilíř elektro mč 315 : 2,63*1,2	m	60,00000 455,07600	35,20	16 018,68
98	7812	bělinový obklad 400x200mm výběru investora, barva bílá+barevná dodávka 3NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2,10*2*(1,43+0,80)*1,2 20*(-0,70*2,00+0,10*2,00*2)*1,2 koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*2,10*(0,80+1,45)*1,2 20*(-0,70*2,00-0,70*1,97)*1,2 WC v ubytovací bunce : 20*2*2,10*(0,85+1,10)*1,2 20*(-0,70*1,97)*1,2 Pilíř elektro mč 313,327 : 3*2,63*(0,50+2*0,10)*1,2 Pilíř elektro mč 315 : 2,63*(0,45+1,15)*1,2 4NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2,10*2*(1,43+0,80)*1,2 20*(-0,70*2,00+0,10*2,00*2)*1,2 koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*2,10*(0,80+1,45)*1,2 20*(-0,70*2,00-0,70*1,97)*1,2 WC v ubytovací bunce : 20*2*2,10*(0,85+1,10)*1,2 20*(-0,70*1,97)*1,2	m2	1 608,08760	323,10	519 573,10

		Pilíř elektro mč 413,427 : 3*2,63*(0,50+2*0,10)*1,2 Pilíř elektro mč 415 : 2,63*(0,45+1,15)*1,2 5NP : koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*2,10*2*(1,43+0,80)*1,2 20*(-0,70*2,00+0,10*2,00*2)*1,2 koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*2,10*(0,80+1,45)*1,2 20*(-0,70*2,00-0,70*1,97)*1,2 WC v ubytovací bunce : 20*2*2,10*(0,85+1,10)*1,2 20*(-0,70*1,97)*1,2 Pilíř elektro mč 513,527 : 3*2,63*(0,50+2*0,10)*1,2 Pilíř elektro mč 515 : 2,63*(0,45+1,15)*1,2		6,63000 5,05000		
Díl:	783	Nátěry				60 496,80
99	78322	Nátěr syntetický kovových ocelových zárubní, včetně očištění podkladu - dodávka + montáž 3NP : protipožární dveře 80x197cm : 27 dveře na schodiště a v chodbě 130x197cm : 3 dveře do pokojů 80x197cm-ubytovací bunky : 20 dveře do hospodářských místností 80x197cm : 8 dveře do koupelny a WC 70x197cm-ubytovací bunky : 2*20 dveře do hospodářských místností 70x197cm : 6 4NP : protipožární dveře 80x197cm : 27 dveře na schodiště a v chodbě 130x197cm : 3 dveře do pokojů 80x197cm-ubytovací bunky : 20 dveře do hospodářských místností 80x197cm : 8 dveře do koupelny a WC 70x197cm-ubytovací bunky : 2*20 dveře do hospodářských místností 70x197cm : 6 5NP : protipožární dveře 80x197cm : 27 dveře na schodiště a v chodbě 130x197cm : 3 dveře do pokojů 80x197cm-ubytovací bunky : 20 dveře do hospodářských místností 80x197cm : 8 dveře do koupelny a WC 70x197cm-ubytovací bunky : 2*20 dveře do hospodářských místností 70x197cm : 6	ks	312,00000	193,90	60 496,80
Díl:	784	Malby				521 876,78

100	784 44-3 Malby disperzní interiérové Paulín		m2	762,48000	52,90	40 335,19
	784443001RT4	Malba disperzní interiérová Paulín, výška do 3,8 m, nátěr Mantolac Interno omyvatelný, bílý, 2 x +1 x do ceny zahrnte i vyspravení : povrchu po oškrábání : původní malby : pod novou malbu : stěny : 3NP : centrální chodba : 1,50*2*(3,46*2+54,10) 315 : 1,50*2*(8,40+3,45) 327 : 1,50*2*(8,40+3,45) 4NP : centrální chodba : 1,50*2*(3,46*2+54,10) 415 : 1,50*2*(8,40+3,45) 427 : 1,50*2*(8,40+3,45) 3NP : centrální chodba : 1,50*2*(3,46*2+54,10) 415 : 1,50*2*(8,40+3,45) 427 : 1,50*2*(8,40+3,45)				
101	784 45 Malby z malířských směsí se začištěním		m2	9 949,20640	48,40	481 541,59
	784442001RT2	...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace stropy : 3NP : koupelna v ubytovací bunce : 20*(1,65*1,50) WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10) předsín v ubytovací bunce : 20*4,08 ložnice v ubytovací bunce : 20*20,48 centrální chodba : 3,46*54,10 303 : 16,61 303a : 4,75 304 : 17,20 304a : 5,37 305 : 3,74 306 : 2,17				
		307 : 17,20 307a : 5,36 308 : 3,75 309 : 2,17 310 : 17,20 310a : 5,36 311 : 6,05 312 : 24,95 313 : 76,88 315 : 3,46*7,20 327 : 8,45*3,46 4NP : koupelna v ubytovací bunce : 20*(1,65*1,50) WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10) předsín v ubytovací bunce : 20*4,28 ložnice v ubytovací bunce : 20*20,48 centrální chodba : 3,46*54,10 403 : 16,61 403a : 4,75 404 : 17,20 404a : 5,37 405 : 3,74 406 : 2,17 407 : 17,20 407a : 5,36 408 : 3,75 409 : 2,17 410 : 17,20 410a : 5,36 411 : 6,05 412 : 24,95 413 : 76,88 415 : 3,46*7,20 427 : 8,45*3,46 5NP : koupelna v ubytovací bunce : 20*(1,65*1,50)		17,20000 5,36000 3,75000 2,17000 17,20000 5,36000 6,05000 24,95000 76,88000 24,91000 29,24000 49,50000 18,70000 85,60000 409,60000 187,19000 16,61000 4,75000 17,20000 5,37000 3,74000 2,17000 17,20000 5,36000 3,75000 2,17000 17,20000 5,36000 6,05000 24,95000 76,88000 24,91000 29,24000 49,50000		

	WC v ubytovací bunce : 20*(0,85*1,10)	18,70000	
	předsín v ubytovací bunce : 20*4,28	85,60000	
	ložnice v ubytovací bunce : 20*20,48	409,60000	
	centrální chodba : 3,46*54,10	187,19000	
	503 : 16,61	16,61000	
	503a : 4,75	4,75000	
	504 : 17,20	17,20000	
	504a : 5,37	5,37000	
	505 : 3,74	3,74000	
	506 : 2,17	2,17000	
	507 : 17,20	17,20000	
	507a : 5,36	5,36000	
	508 : 3,75	3,75000	
	509 : 2,17	2,17000	
	510 : 17,20	17,20000	
	510a : 5,36	5,36000	
	511 : 6,05	6,05000	
	512 : 24,95	24,95000	
	513 : 76,88	76,88000	
	515 : 3,46*7,20	24,91000	
	527 : 8,45*3,46	29,24000	
	stěny :		
	3NP :		
	koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*0,53*2*(1,43+0,80)	47,28000	
	koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*0,53*(0,80+1,43)	47,28000	
	WC v ubytovací bunce : 20*2*0,53*(1,16+0,87)	43,04000	
	předsín v ubytovací bunce : 20*(2,63*2*(2,40+1,70))	431,32000	
	ložnice v ubytovací bunce : 20*(2,63*2*(5,92+3,46))	986,78000	
	20*0,10*2*(2,10+1,60)	14,80000	
	centrální chodba : 1,13*2*(3,46*2+54,10)	137,91000	
	303 : 2,63*2*(3,46+4,80)+0,15*2*(2,10+1,60)	44,56000	
	303a : 2,63*2*(3,50+1,35)	25,51000	
	304 : 2,63*2*(3,46+4,97)+0,15*2*(2,10+1,60)	45,45000	
	304a : 2,63*2*(3,35+1,60)	26,04000	
	305 : 0,63*2*(1,85+2,05)		4,91000
	306 : 2,63*2*(1,85+1,20)		16,04000
	307 : 2,63*2*(3,46+4,97)+0,15*2*(2,10+1,60)		45,45000
	307a : 2,63*2*(3,35+1,60)		26,04000
	308 : 0,63*2*(1,85+2,05)		4,91000
	309 : 0,63*2*(1,20+1,85)		3,84000
	310 : 2,63*2*(3,46+4,97)+0,15*2*(2,10+1,60)		45,45000
	310a : 2,63*2*(3,35+1,60)		26,04000
	311 : 2,63*2*(3,35+1,80)		27,09000
	312 : 2,63*2*(7,20+3,46)		56,07000
	0,10*2*(2,10+2,20)		0,86000
	313 : 2,63*2*(7,20+10,65+4*0,60)		106,52000
	3*0,10*2*(2,10+2,20)		2,58000
	315 : 1,50*2*(8,40+3,45)-3,20*2,40+0,10*2*(3,20+2,40)+4,00		32,99000
	327 : 1,50*2*(8,40+3,45)-3,20*2,40+0,10*2*(3,20+2,40)+4,00		32,99000
	4NP :		
	koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*0,53*2*(1,43+0,80)	47,28000	
	koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*0,53*(0,80+1,43)	47,28000	
	WC v ubytovací bunce : 20*2*0,53*(1,16+0,87)	43,04000	
	předsín v ubytovací bunce : 20*(2,63*2*(2,40+1,70))	431,32000	
	ložnice v ubytovací bunce : 20*(2,63*2*(5,92+3,46))	986,78000	
	20*0,10*2*(2,10+1,60)	14,80000	
	centrální chodba : 1,13*2*(3,46*2+54,10)	137,91000	
	403 : 2,63*2*(3,46+4,80)+0,15*2*(2,10+1,60)	44,56000	
	403a : 2,63*2*(3,50+1,35)	25,51000	
	404 : 2,63*2*(3,46+4,97)+0,15*2*(2,10+1,60)	45,45000	
	404a : 2,63*2*(3,35+1,60)	26,04000	
	405 : 0,63*2*(1,85+2,05)	4,91000	
	406 : 2,63*2*(1,85+1,20)	16,04000	
	407 : 2,63*2*(3,46+4,97)+0,15*2*(2,10+1,60)	45,45000	
	407a : 2,63*2*(3,35+1,60)	26,04000	
	408 : 0,63*2*(1,85+2,05)	4,91000	
	409 : 0,63*2*(1,20+1,85)	3,84000	
	410 : 2,63*2*(3,46+4,97)+0,15*2*(2,10+1,60)	45,45000	
	410a : 2,63*2*(3,35+1,60)	26,04000	

	411 : 2,63*2*(3,35+1,80)	27,09000	
	412 : 2,63*2*(7,20+3,46)	56,07000	
	0,10*2*(2,10+2,20)	0,86000	
	413 : 2,63*2*(7,20+10,65+4*0,60)	106,52000	
	3*0,10*2*(2,10+2,20)	2,58000	
	415 : 1,50*2*(8,40+3,45)+0,10*2*(3,20+2,40)	36,67000	
	427 : 1,50*2*(8,40+3,45)+0,10*2*(3,20+2,40)	36,67000	
	5NP :		
	koupelna v ubytovací bunce-sprcha : 20*0,53*2*(1,43+0,80)	47,28000	
	koupelna v ubytovací bunce-umyvadlo : 20*2*0,53*(0,80+1,43)	47,28000	
	WC v ubytovací bunce : 20*2*0,53*(1,16+0,87)	43,04000	
	předsín v ubytovací bunce : 20*(2,63*2*(2,40+1,70))	431,32000	
	ložnice v ubytovací bunce : 20*(2,63*2*(5,92+3,46))	986,78000	
	20*0,10*2*(2,10+1,60)	14,80000	
	centrální chodba : 1,13*2*(3,46*2+54,10)	137,91000	
	503 : 2,63*2*(3,46+4,80)+0,15*2*(2,10+1,60)	44,56000	
	503a : 2,63*2*(3,50+1,35)	25,51000	
	504 : 2,63*2*(3,46+4,97)+0,15*2*(2,10+1,60)	45,45000	
	504a : 2,63*2*(3,35+1,60)	26,04000	
	505 : 0,63*2*(1,85+2,05)	4,91000	
	506 : 2,63*2*(1,85+1,20)	16,04000	
	507 : 2,63*2*(3,46+4,97)+0,15*2*(2,10+1,60)	45,45000	
	507a : 2,63*2*(3,35+1,60)	26,04000	
	508 : 0,63*2*(1,85+2,05)	4,91000	
	509 : 0,63*2*(1,20+1,85)	3,84000	
	510 : 2,63*2*(3,46+4,97)+0,15*2*(2,10+1,60)	45,45000	
	510a : 2,63*2*(3,35+1,60)	26,04000	
	511 : 2,63*2*(3,35+1,80)	27,09000	
	512 : 2,63*2*(7,20+3,46)	56,07000	
	0,10*2*(2,10+2,20)	0,86000	
	513 : 2,63*2*(7,20+10,65+4*0,60)	106,52000	
	3*0,10*2*(2,10+2,20)	2,58000	
	515 : 1,50*2*(8,40+3,45)+0,10*2*(3,20+2,40)	36,67000	
	527 : 1,50*2*(8,40+3,45)+0,10*2*(3,20+2,40)	36,67000	
		52,80000	
	vstup do koupelny 4 a 5NP : 40*1,20*(2*0,50+0,10)		

Díl:	M21	Elektromontáže				1 803 541,06
102	M21	Elektroinstalace viz samostatný rozpočet, příloha č2 (vyplnit)	kpl	1,00000	1 803 541,06	1 803 541,06
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				262 684,10
103	M24	Vzduchotechnika viz samostatný rozpočet, příloha č3 (vyplnit)	kpl	1,00000	262 684,10	262 684,10
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				226 919,94
		979 01-7 Svislé přemístění suti k místu nakládky nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům				
104	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	216,89921	288,00	62 466,97
105	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	216,89921	114,50	24 834,96
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku				
106	979081111R00	...do 1 km	t	216,89921	172,60	37 436,80
107	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	216,89921	10,10	2 190,68
		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot				
108	979082111R00	...do 10 m	t	216,89921	137,50	29 823,64
		979 99-9 Poplatky za skládku suti				
109	979999999R00	... 10% příměsí	t	216,89921	266,40	57 781,95
		979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m				
110	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	216,89921	57,10	12 384,94
Díl:	VN	Vedlejší náklady				152 741,80
		005121 Zařízení staveniště				
111	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	58 746,80	58 746,80
		005121 Zařízení staveniště				
112	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	35 248,10	35 248,10
		005121 Zařízení staveniště				
113	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	17 624,10	17 624,10
		005122 Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.				
114	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	11 749,40	11 749,40

		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.				
	005124	Inženýrská činnost				
115	005124010R	Koordinální činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	29 373,40	29 373,40
Díl:	ON	Ostatní náklady				83 420,60
	00521	Staveniště				
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.				
116	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	3 524,80	3 524,80
	00521	Staveniště				
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.				
117	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	5 874,70	5 874,70
	00523	Zkoušky a revize				
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.				
118	005231010R	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.	Soubor	1,00000	11 749,40	11 749,40
	00523	Zkoušky a revize				
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.				
119	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.	Soubor	1,00000	9 399,50	9 399,50
	00524	Předání a převzetí díla				
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.				
120	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	52 872,20	52 872,20
Celkem za objekt						13 457 898,17

Celková rekapitulace profesí	cena bez DPH
Zdravotně technické instalace (příloha č.1)	1 542 901,96 Kč
Vzduchotechnika (příloha č.2)	262 684,10 Kč
Elektroinstalace silnoproudé (příloha č.3)	1 803 541,06 Kč
Celkem za profese	3 609 127,12 Kč

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, JEVÍČSKÁ
BUDOVA Č. 63, STAVEBNÍ ÚPRAV

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, JEVÍČSKÁ 7 VÚZ INTERNÁT,
BUDOVA Č. 63, STAVEBNÍ ÚPRAVY

D.1.4.Z - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE
REKAPITULACE

P.Č.	Označení souboru	Cena celkem
1	Pátevní rozvod vody pod podlahou 1.NP	153 534,20
2	Stoupací rozvody jader č. 1-23	653 358,70
3	Jádro č. 1-20, patro 3.-5.NP	810 959,86
4	Jádro č. 21, patro 3.-5.NP	20 822,38
5	Jádro č. 22, patro 3.-5.NP	35 359,89
6	Jádro č. 23, patro 3.-5.NP	22 401,14
Celkem bez DPH		1 542 901,96
DPH 21%		324 009,41
Celkem včetně DPH		1 866 911,37

Vypracoval:
Datum: 12.9.2014

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, JEVÍČSKÁ 7 VÚZ INTERNÁT,
BUDOVA Č. 63, STAVEBNÍ ÚPRAVY

D.1.4.Z - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

Pátevní rozvod vody pod podlahou 1.NP

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky PSV					
Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
1	Demontáž stávajícího pátevního rozvodu vč.odboček ke stoupačkám, likvidace	m	65,000	76,40	4 966,00
2	Napojení nového rozvodu na stávající vodovodní přípojku (pata objektu v kolektoru)	kus	1,000	646,20	646,20
3	Napojení nového rozvodu na stávající rozvod TV v kotelně	kus	2,000	329,00	658,00
3	Napojení nového rozvodu na stávající hydrantový rozvod (pozink-pozink)	kus	2,000	881,20	1 762,40
4	Napojení nového rozvodu na stávající rozvod k jádrům (pozink-PPR)	ks	23,000	293,70	6 755,10
5	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25mm	m	106,000	193,90	20 553,40
6	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 40 mm	m	152,000	240,90	36 616,80
7	Rozvody vody z vodovodních trubek pozinkovaných šroubovaných do D 40 mm	m	3,000	517,00	1 551,00
8	Rozvody vody z vodovodních trubek pozinkovaných šroubovaných do D 80 mm	m	40,000	846,00	33 840,00
9	Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi (studená tl 10mm- TV a cirkulace tl. dle d potrub	m	301,000	117,50	35 367,50
10	D+M KK20 vypouštěcí	kus	1,000	311,40	311,40
11	D+M KK50 vypouštěcí	kus	2,000	963,40	1 926,80
12	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	301,000	9,40	2 829,40
13	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	301,000	9,40	2 829,40
14	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	2,000	1 460,40	2 920,80
Zdravotechnika - vnitřní vodovod					153 534,20
PSV Celkem					153 534,20
Celkem bez DPH					153 534,20

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, JEVÍČSKÁ 7 VÚZ INTERNÁT,
BUDOVA Č. 63, STAVEBNÍ ÚPRAVY

D.1.4.Z - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Stoupací rozvody jader č. 1-23 (cena za jedno stoupací jádro)

P.Č. Popis

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce-bourání

- 1 Bourací práce pro prostupy potrubí stropy
- 2 Bourací práce pro prostupy potrubí střešou
- 3 Zapravení, dobetonování stávajících otvorů
- 4 Protipožární utěsnění potrubí ucpávkou EI 45 DP1 + manžeta (kanalizace, 3xvodovod)

Ostatní konstrukce a práce-bourání

HSV Celkem

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

- 5 Demontáže kanalizačního potrubí
- 6 Likvidace vybouraného potrubí (azbestocement, kamenina, litina)
- 7 Napojení na stávající kanalizaci
- 8 Kotvicí materiál (gumové objímky, konzoly)
- 9 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100
- 10 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
- 11 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100
- 12 D+M Odvětrávací hlavice nad střechu (oplechováním, zatěsnění zajistí stavba)
- 13 D+M Panelováková odbočka 100/100/100
- 14 D+M Odbočka 100/50
- 15 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou
- 16 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

- 17 Demontáž vodovodního potrubí
- 18 Likvidace vybouraného potrubí - (předpoklad ocel pozink)
- 19 Napojení na stávající vodovod ve 2.NP (PPR-PPR)
- 20 Propojení stávající přípravy pod podlahou 1.NP na stoupací potrubí (PPR-PPR)
- 21 Kotvicí materiál (gumové objímky, konzoly)
- 22 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25mm
- 23 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 32 mm
- 24 Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi (studená tl 10 mm, TV a cirkulace tl. dle d potrubí)
- 25 D+M STAD DN15
- 26 D+M AOV
- 27 D+M VK15
- 28 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí
- 29 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí
- 30 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

PSV Celkem

Celkem bez DPH

NEDILNOU SOUCASTI ROZPOCTU A VYKAZU VYMER JE PROJEKTOVA DOKUMENTACE !!!

Počet jader:

MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
soub	3,000	176,20	528,60
soub	1,000	446,50	446,50
soub	4,000	152,70	610,80
ks	3,000	1 762,40	5 287,20
			6 873,10
			6 873,10
m	11,000	70,50	775,50
soub	1,000	223,20	223,20
soub	1,000	282,00	282,00
ks	8,000	55,20	441,60
m	11,000	205,60	2 261,60
ks	8,000	64,60	516,80
ks	3,000	88,10	264,30
kus	1,000	611,00	611,00
kus	3,000	287,90	863,70
kus	8,000	88,10	704,80
m	16,000	14,10	225,60
%	3,000	72,80	218,40
			7 388,50
m	35,000	47,00	1 645,00
soub	1,000	293,70	293,70
kus	3,000	117,50	352,50
kus	3,000	176,20	528,60
ks	18,000	22,30	401,40
m	6,000	182,10	1 092,60
m	22,000	223,20	4 910,40
m	28,000	41,10	1 150,80
kus	1,000	1 762,40	1 762,40
kus	3,000	205,60	616,80
kus	3,000	108,10	324,30
m	42,000	9,40	394,80
m	42,000	9,40	394,80
%	2,000	138,60	277,20
			14 145,30
			21 533,80
			28 406,90

23,000 28 406,90 653 358,70

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, JEVÍČSKÁ 7 VÚZ INTERNÁT,
BUDOVA Č. 63, STAVEBNÍ ÚPRAVY

D.1.4.Z - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Typové jádro č. 1-20, patro 3.-5.NP (cena za jedno stoupací jádro)

P.Č. Popis

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce-bourání

- 1 Drážkování pro instalace, sádra (zapravení stavba)

Ostatní konstrukce a práce-bourání

HSV Celkem

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

- 2 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40, 50
- 3 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100
- 4 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
- 5 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100
- 6 Příplatek za malý rozvod do 10bm
- 7 Demontáže kanalizačního potrubí
- 8 Likvidace potrubí novodur
- 9 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou
- 10 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

- 11 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm
- 12 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 mm
- 13 Příplatek za malý rozvod do 20bm vč. napojení na stoupačky
- 14 Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi (studená tl 10 mm, TV tl. dle d potrubí)
- 15 Demontáže vodovodního potrubí
- 16 Likvidace potrubí
- 17 Ventil rohový RV15 s hadičkou
- 18 Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem
- 19 Nástěnka závitová K 247 pro ventil G 1/2 s jedním závitem
- 20 D+M KK20
- 21 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí
- 22 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí
- 23 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Zdravotechnika - zařizovací předměty

- 24 D+M Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby šířky 600 mm (bez polosloupek)
- 25 D+M Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti
- 26 D+M Zápachová uzávěrka chrom
- 27 D+M Keramický klozet kombi vč. sedátka s plastovými panty
- 28 D+M Podlahová nerezová vpust 105x105 výšky 90 mm (komplet)
- 29 D+M Baterie sprchové pákové s hadicí a sprchovou růžicí vč. úchyty (komplet)
- 30 D+M Držák na toaletní papír nerez
- 31 D+M Držák na čistící štětku vč. štětky (plast)
- 32 Demontáž a likvidace umyvadla
- 33 Demontáž a likvidace baterie nástěnné
- 34 Demontáž a likvidace kombi klozetu
- 35 Demontáž a likvidace vaničky
- 36 Demontáž a likvidace zástěny
- 37 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m

Zdravotechnika - zařizovací předměty

PSV Celkem

Celkem bez DPH

NEDILNOU SOUCASTI ROZPOCTU A VYKAZU VYMER JE PROJEKTOVA DOKUMENTACE !!!

Počet jader:

MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
soub	1,000	376,00	376,00
			376,00
			376,00
m	2,000	117,50	235,00
m	1,000	211,50	211,50
ks	2,000	64,60	129,20
ks	1,000	88,10	88,10
soub	1,000	176,20	176,20
bm	3,000	23,50	70,50
soub	1,000	29,40	29,40
m	3,000	9,40	28,20
%	2,000	10,60	21,20
			989,30
m	5,000	170,40	852,00
m	2,000	182,10	364,20
soub	1,000	199,70	199,70
m	7,000	35,20	246,40
m	7,000	31,70	221,90
soub	1,000	35,20	35,20
soub	3,000	158,60	475,80
pár	2,000	176,20	352,40
soub	1,000	88,10	88,10
kus	2,000	229,10	458,20
m	7,000	9,40	65,80
m	7,000	9,40	65,80
%	0,598	35,20	21,05
			3 446,55
soub	1,000	1 163,20	1 163,20
soub	1,000	675,60	675,60
soub	1,000	611,00	611,00
soub	1,000	3 137,10	3 137,10
kus	1,000	1 139,70	1 139,70
soub	1,000	881,20	881,20
kus	1,000	246,70	246,70
kus	1,000	223,20	223,20
soub	1,000	150,40	150,40
soub	2,000	41,10	82,20
soub	1,000	162,10	162,10
soub	1,000	99,90	99,90
soub	1,000	99,90	99,90
%	0,245	130,40	31,95
			8 704,15
			13 140,00
			13 516,00

60,000 13 516,00 810 959,86

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, JEVÍČSKÁ 7 VÚZ INTERNÁT,
BUDOVA Č. 63, STAVEBNÍ ÚPRAVY

D.1.4.Z - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Typové jádro č. 21, patro 3.-5.NP (cena za jedno stoupací jádro)

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV					
Ostatní konstrukce a práce-bourání					
1	Drážkování pro instalace, sádra (zapravení stavba)	soub	1,000	352,50	352,50
2	Rozebrání OK zaplntování instalací ocel. plechem	soub	1,000	99,90	99,90
3	Zpětné osazení zaplntování instalací ocel. plechem (nové samořejné šrouby, oprava nátěrem míst	soub	1,000	111,60	111,60
4	Nová revizní dvířka plechová 500x500 mm (včetně vyříznutí otvoru a vsazení dvířek)	soub	1,000	658,00	658,00
Ostatní konstrukce a práce-bourání					1 222,00
HSV Celkem					1 222,00
Práce a dodávky PSV					
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
5	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40, 50	m	2,000	117,50	235,00
6	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	ks	1,000	64,60	64,60
7	Příplatek za malý rozvod do 10bm	soub	1,000	176,20	176,20
8	Demontáže kanalizačního potrubí	bm	2,000	23,50	47,00
9	Likvidace potrubí	soub	1,000	23,50	23,50
10	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	2,000	9,40	18,80
11	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	0,400	56,40	22,56
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					587,66
Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
12	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm	m	4,000	170,40	681,60
13	Příplatek za malý rozvod do 20bm vč napojení na stoupačky	soub	1,000	176,20	176,20
14	Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi (studená tl 10 mm, TV tl. dle d potrubí)	m	4,000	35,20	140,80
15	Demontáže vodovodního potrubí	m	4,000	31,70	126,80
16	Likvidace potrubí	soub	1,000	35,20	35,20
17	Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	176,20	176,20
18	D+M KK20	kus	2,000	217,40	434,80
19	Propojení stavajich potrubí	kus	2,000	141,00	282,00
20	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	4,000	9,40	37,60
21	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	4,000	9,40	37,60
22	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	0,123	212,70	26,16
Zdravotechnika - vnitřní vodovod					2 154,96
Zdravotechnika - zařizovací předměty					
23	D+M Výlevky plastové nástěnné s mříží a sifonem	soub	1,000	1 821,20	1 821,20
24	D+M Baterie výlevková nástěnná s dlouhým krkem	soub	1,000	916,50	916,50
25	Demontáž a likvidace keramické výlevky	soub	1,000	150,40	150,40
26	Demontáž a likvidace baterie nástěnné	soub	1,000	58,70	58,70
27	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,100	293,70	29,37
Zdravotechnika - zařizovací předměty					2 976,17
PSV Celkem					5 718,79
Celkem bez DPH					6 940,79

NEDILNOU SOUČASTÍ ROZPOCTU A VYKAZU VYMĚR JE PROJEKTOVA DOKUMENTACE !!!

Počet jader: 3,000 6 940,79 **20 822,38**

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, JEVÍČSKÁ 7 VÚZ INTERNÁT,
BUDOVA Č. 63, STAVEBNÍ ÚPRAVY

D.1.4.Z - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Typové jádro č. 22, patro 3.-5.NP (cena za jedno stoupací jádro)

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV					
Ostatní konstrukce a práce-bourání					
1	Drážkování pro instalace, sádra (zapravení stavba)	soub	1,000	376,00	376,00
2	Rozebrání OK zaplntování instalací ocel. plechem	soub	1,000	99,90	99,90
3	Zpětné osazení zaplntování instalací ocel. plechem (nové samořejné šrouby, oprava nátěrem míst	soub	1,000	111,60	111,60
4	Nová revizní dvířka plechová 500x500 mm (včetně vyříznutí otvoru a vsazení dvířek)	soub	1,000	658,00	658,00
Ostatní konstrukce a práce-bourání					1 245,50
HSV Celkem					1 245,50
Práce a dodávky PSV					
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
5	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40, 50	m	1,000	117,50	117,50
6	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100	m	1,000	211,50	211,50
7	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	ks	1,000	64,60	64,60
8	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	ks	1,000	88,10	88,10
9	Příplatek za malý rozvod do 10bm	soub	1,000	176,20	176,20
10	Demontáže kanalizačního potrubí	bm	2,000	23,50	47,00
11	Likvidace potrubí	soub	1,000	29,40	29,40
12	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	2,000	9,40	18,80
13	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	0,400	75,20	30,08
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					783,18
Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
14	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm	m	4,000	170,40	681,60
15	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 mm	m	2,000	182,10	364,20
16	Příplatek za malý rozvod do 20bm vč napojení na stoupačky	soub	1,000	199,70	199,70
17	Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi (studená tl 10 mm, TV tl. dle d potrubí)	m	6,000	35,20	211,20
18	Demontáže vodovodního potrubí	m	6,000	31,70	190,20
19	Likvidace potrubí	soub	1,000	35,20	35,20
20	Ventil rohový RV15 s hadičkou	soub	3,000	158,60	475,80
21	Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	176,20	176,20
22	Nástěnka závitová K 247 pro ventil G 1/2 s jedním závitem	soub	1,000	88,10	88,10
23	D+M KK20	kus	2,000	229,10	458,20
24	Propojení stavajich potrubí	kus	2,000	141,00	282,00
25	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	6,000	9,40	56,40
26	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	6,000	9,40	56,40
27	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	0,123	326,60	40,17
Zdravotechnika - vnitřní vodovod					3 315,37
Zdravotechnika - zařizovací předměty					
28	D+M Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby šířky 600 mm (bez polosloupku)	soub	1,000	1 163,20	1 163,20
29	D+M Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti	soub	1,000	675,60	675,60
30	D+M Zápachová uzávěrka chrom	soub	1,000	611,00	611,00
31	D+M Keramický klozet kombi vč. sedátka s plastovými panty	soub	1,000	3 007,80	3 007,80
32	D+M Držák na toaletní papír nerez	kus	1,000	246,70	246,70
33	D+M Držák na čistící štětku vč. štětky (plast)	kus	1,000	223,20	223,20
34	Demontáž a likvidace umyvadla	soub	1,000	150,40	150,40
35	Demontáž a likvidace baterie nástěnné	soub	1,000	41,10	41,10
36	Demontáž a likvidace kombi klozetu	soub	1,000	162,10	162,10
37	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,245	659,10	161,48
Zdravotechnika - zařizovací předměty					6 442,58
PSV Celkem					10 541,13
Celkem bez DPH					11 786,63

NEDILNOU SOUČASTÍ ROZPOCTU A VYKAZU VYMĚR JE PROJEKTOVA DOKUMENTACE !!!

Počet jader: 3,000 11 786,63 **35 359,89**

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, JEVÍČSKÁ 7 VÚZ INTERNÁT,
BUDOVA Č. 63, STAVEBNÍ ÚPRAVY

D.1.4.Z - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Typové jádro č. 23, patro 3.-5.NP (cena za jedno stoupací jádro)

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV					
Ostatní konstrukce a práce-bourání					
1	Drážkování pro instalace, sádra (zapravení stavba)	soub	1,000	375,98	375,98
2	Rozebrání OK zaplntování instalací ocel. plechem	soub	1,000	99,87	99,87
3	Zpětné osazení zaplntování instalací ocel. plechem (nové samořejné šrouby, oprava nátěrem míst	soub	1,000	111,62	111,62
4	Nová revizní dvířka plechová 500x500 mm (včetně vyříznutí otvoru a vsazení dvířek)	soub	1,000	657,96	657,96
Ostatní konstrukce a práce-bourání					1 245,43
HSV Celkem					1 245,43
Práce a dodávky PSV					
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
5	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40, 50	m	2,000	117,49	234,99
6	Vyvedení a upevnění odpadních výstupků DN 50	ks	1,000	64,62	64,62
7	Příplatek za malý rozvod do 10bm	soub	1,000	176,24	176,24
8	Demontáže kanalizačního potrubí	bm	2,000	23,50	47,00
9	Likvidace potrubí	soub	1,000	29,37	29,37
10	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	2,000	9,40	18,80
11	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	0,400	117,49	47,00
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					618,02
Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
12	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm	m	2,000	170,37	340,73
13	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 mm	m	2,000	182,12	364,23
14	Příplatek za malý rozvod do 20bm vč napojení na stoupačky	soub	1,000	176,24	176,24
15	Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi (studená tl 10 mm, TV tl. dle d potrubí)	m	4,000	35,25	140,99
16	Demontáže vodovodního potrubí	m	4,000	31,72	126,89
17	Likvidace potrubí	soub	1,000	35,25	35,25
18	Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000	176,24	352,48
19	D+M KK20	kus	2,000	229,11	458,23
20	Propojení stavajících potrubí	kus	2,000	140,99	281,98
21	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	4,000	9,40	37,60
22	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	4,000	9,40	37,60
23	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	0,123	279,63	34,40
Zdravotechnika - vnitřní vodovod					2 386,62
Zdravotechnika - zařizovací předměty					
24	D+M Výlevky plastové nástěnné s mříží a sifonem	soub	1,000	1 821,15	1 821,15
25	D+M Baterie výlevková nástěnná s dlouhým krkem	soub	1,000	916,45	916,45
26	Demontáž + zpětná montáž dřezové nástěnné baterie	soub	1,000	211,49	211,49
27	Demontáž a likvidace keramické výlevky	soub	1,000	146,87	146,87
28	Demontáž a likvidace baterie nástěnné	soub	1,000	76,37	76,37
29	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,100	446,48	44,65
Zdravotechnika - zařizovací předměty					3 216,98
PSV Celkem					6 221,61
Celkem bez DPH					7 467,05

NEDILNOU SOUČASTÍ ROZPOCTU A VYKAZU VYMĚR JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE !!!

Počet jader: 3,000 7 467,05 **22 401,14**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zařízení	Cena dodávky	Cena montáže
1 - Hygienické zázemí buňek	168 018 Kč	20 161 Kč
2 - Prádelny	6 849 Kč	828 Kč
3 - Uklidové komory a sklady	8 116 Kč	982 Kč
4 - Umývárny	8 116 Kč	974 Kč
Celkem dodávka a montáž	191 098 Kč	22 944 Kč
Doprava	35 013 Kč	
Zaregulování		6 580 Kč
Stavební přípomoci		7 050 Kč
Celková cena zakázky	262 684 Kč	

SPECIFIKACE

Pozice	Název dílu	Jednotky	Množství	Jednotková cena dodávky	Celková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena montáže
1	Hygienická zázemí buňek						
1. 4	Přechodový adaptér ASK 355/400 s atypickým připojením na kruhové potrubí d=225mm	ks	20,0	2 283 Kč	45 658 Kč	274 Kč	5 478 Kč
1. 5	Volná příruba d=225mm	ks	20,0	522 Kč	10 434 Kč	63 Kč	1 252 Kč
1. 8	Odvodní talířový ventil v kovovém provedení KK125, vč. Montážního příslušenství	ks	60,0	100 Kč	5 994 Kč	12 Kč	720 Kč
1. 9	Odvodní talířový ventil v kovovém provedení KK100, vč. Montážního příslušenství	ks	60,0	88 Kč	5 286 Kč	11 Kč	636 Kč
1. 12	Ohebné hluk tlumící potrubí SONOVAC d=225mm	bm	12,0	214 Kč	2 566 Kč	26 Kč	308 Kč
1. 13	Kruhové potrubí sk I z pozinkovaného plechu SPIRO d 225 mm , vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace	bm	207,0	270 Kč	55 931 Kč	32 Kč	6 707 Kč
1. 14	Kruhové potrubí sk I z pozinkovaného plechu SPIRO d 125 mm , vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace	bm	53,0	148 Kč	7 844 Kč	18 Kč	943 Kč
1. 15	Kruhové potrubí sk I z pozinkovaného plechu SPIRO d 100 mm , vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace	bm	15,0	133 Kč	1 992 Kč	16 Kč	239 Kč
1. 16	Protipožární těsnění vztl. prostupu minerální vatou + protipožární těsnění	bm	55,0	588 Kč	32 313 Kč	71 Kč	3 878 Kč
1	Celkem zařízení - Hygienické zázemí buňek				168 018 Kč		20 161 Kč
2	Prádelny						

2. 4	Přechodový adaptér ASK 355/400 s atypickým připojením na kruhové potrubí d=160mm	ks	1,0	2 283 Kč	2 283 Kč	274 Kč	274 Kč
2. 5	Volná příruba d=160mm	ks	1,0	52 Kč	52 Kč	6 Kč	6 Kč
2. 9	Odvodní talířový ventil v kovovém provedení KK100, vč. Montážního příslušenství	ks	3,0	88 Kč	264 Kč	11 Kč	32 Kč
2. 12	Ohebné hluk tlumící potrubí SONOVAC d=160mm	bm	1,0	160 Kč	160 Kč	19 Kč	19 Kč
2. 13	Kruhové potrubí sk I z pozinkovaného plechu SPIRO d 160 mm , vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace	bm	11,0	241 Kč	2 650 Kč	29 Kč	323 Kč
2. 14	Kruhové potrubí sk I z pozinkovaného plechu SPIRO d 100 mm , vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace	bm	2,0	133 Kč	266 Kč	16 Kč	33 Kč
2. 15	Protipožární těsnění vztl. prostupu minerální vatou + protipožární těsnění	bm	2,0	588 Kč	1 175 Kč	71 Kč	141 Kč
2	Celkem zařízení - Prádelny				6 849 Kč		828 Kč
3	Úklidové komory a sklady						
3. 4	Přechodový adaptér ASK 355/400 s atypickým připojením na kruhové potrubí d=180mm	ks	1,0	2 283 Kč	2 283 Kč	274 Kč	274 Kč
3. 5	Volná příruba d=180mm	ks	1,0	52 Kč	52 Kč	6 Kč	6 Kč
3. 6	NEOBSAZENO			0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3. 9	Odvodní talířový ventil v kovovém provedení KK100, vč. Montážního příslušenství	ks	6,0	88 Kč	529 Kč	11 Kč	64 Kč
3. 12	Ohebné hluk tlumící potrubí SONOVAC d=180mm	bm	1,0	176 Kč	176 Kč	21 Kč	21 Kč
3. 13	Kruhové potrubí sk I z pozinkovaného plechu SPIRO d 180 mm , vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace	bm	11,0	241 Kč	2 650 Kč	29 Kč	323 Kč
3. 14	Kruhové potrubí sk I z pozinkovaného plechu SPIRO d 100 mm , vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace	bm	5,0	133 Kč	664 Kč	16 Kč	82 Kč
3. 15	Protipožární těsnění vztl. prostupu minerální vatou + protipožární těsnění	bm	3,0	588 Kč	1 763 Kč	71 Kč	212 Kč
3	Celkem zařízení - Úklidové komory a sklady				8 116 Kč		982 Kč

4 Umývárny							
4. 4	Přechodový adaptér ASK 355/400 s atypickým připojením na kruhové potrubí d=180mm	ks	1,0	2 283 Kč	2 283 Kč	274 Kč	274 Kč
4. 5	Volná příruba d=180mm	ks	1,0	52 Kč	52 Kč	6 Kč	6 Kč
4. 9	Odvodní talířový ventil v kovovém provedení KK100, vč. Montážního příslušenství	ks	6,0	88 Kč	529 Kč	11 Kč	64 Kč
4. 12	Ohebné hluk tlumící potrubí SONOVAC d=180mm	bm	1,0	176 Kč	176 Kč	21 Kč	21 Kč
4. 13	Kruhové potrubí sk I z pozinkovaného plechu SPIRO d 180 mm , vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace	bm	11,0	241 Kč	2 650 Kč	29 Kč	318 Kč
4. 14	Kruhové potrubí sk I z pozinkovaného plechu SPIRO d 100 mm , vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu, viz. TZ a výkresová dokumentace	bm	5,0	133 Kč	664 Kč	16 Kč	80 Kč
4. 15	Protipozární těsnění vzt. prostupu mmierami vatou + protipozárními těsněními	bm	3,0	588 Kč	1 763 Kč	71 Kč	212 Kč
4	Celkem zařízení - Umývárny				8 116 Kč		974 Kč
	Celkem dodávka a montáž				191 098 Kč		22 944 Kč
5.1	Doprava				35 013 Kč		
5.2	Zaregulování						6 580 Kč
5.3	Stavební přípomoci						7 050 Kč
	Celková cena zakázkv				262 684 Kč		

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		
Montáž - materiál	268 166,37	
Montáž - práce		845 373,30
Mezisoučet 1		690 001,39
Základní náklady celkem	268 166,37	1 535 374,69
Vedlejší náklady		
		1 803 541,06
Náklady celkem		
Základ a hodnota DPH %		1 803 541,06
Základ a hodnota DPH %	21,00	1 803 541,06
Náklady celkem bez DPH	15,00	1 803 541,06
Součty odstavců		
Dodávky	1 090 698,90	712 842,16
Elektronika	245 325,60	22 840,77
Pododstavec 2 (ČLENĚNÍ NÁKLADŮ NA PODLAŽÍ V 3. až 5. NP)	845 373,30	690 001,39
Pododstavec 21 (NÁKLADY NA 1ks LOŽNICE)	827 749,20	690 001,39
Pododstavec 22 (DOPOČET PRO 59ks LOŽNIC NA PODLAŽÍCH 3. až 5. NP)	10 798,60	9 136,07
Pododstavec 23 (OSTATNÍ MÍSTNOSTI NA 3. PODLAŽÍ)	637 117,40	539 028,35
Pododstavec 24 (DOPOČET OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ PRO 2ks DALŠÍCH PODLAŽÍ)	59 944,40	47 278,99
Podružný materiál	119 888,80	94 557,98
	17 624,10	0,00

Pol.č.	Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
			Elektrické přístroje, kabely a materiály jsou uvedeny " jako na příklad"								
			Dodávky								
1			Rozváděč ... r1 dle výkresu č. D.1.4.E.b.14	ks	72,00	3 407,30	245 325,60	317,23	22 840,77	3 724,53	268 166,37
			Dodávky - celkem				245 325,60		22 840,77		268 166,37
			Elektromontáže								
			Pododstavec 2 (ČLENĚNÍ NÁKLADŮ NA PODLAŽÍ v 3. až 5.NP)								
			Pododstavec 21 (NÁKLADY NA 1ks LOŽNICE)								
2	1123-19		KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	4,00	8,60	34,40	24,67	98,69	33,27	133,09
3	1123-4		KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	3,00	14,10	42,30	52,87	158,62	66,97	200,92
4	1123-4248		LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK vč. příslušenství	m	30,00	22,20	666,00	34,07	1 022,20	56,27	1 688,20
5	1123-4714		PN 40X20 PŘÍSTROJOVÝ NOSIČ	ks	6,00	51,10	306,60	29,37	176,24	80,47	482,84
	7002-492		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
6	7002-497		CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	15,00	11,30	169,50	17,62	264,36	28,92	433,86
	7002-17		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
7	7002-22		CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	30,00	11,30	339,00	17,62	528,72	28,92	867,72
8	7002-23		CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	50,00	18,30	915,00	17,62	881,20	35,92	1 796,20
	7002-197		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
9	7002-200		CYY 4 , pevně	m	10,00	9,30	93,00	17,62	176,24	26,92	269,24
	9998-3115		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči								
10	9998-3116		do 2,5 mm2	ks	15,00	0,00	0,00	15,27	229,11	15,27	229,11
11	9998-3117		4 mm2	ks	5,00	0,00	0,00	16,45	82,25	16,45	82,25
	1002-5995		SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, SWING								
12	1002-5996		3557G-C01340 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Swing; b. jasně bílá	ks	1,00	70,50	70,50	0,00	0,00	70,50	70,50
13	1002-6016		3557G-C01341 B1 Spínač jednopólový, s průzorem; řazení 1So; d. Swing; b	ks	1,00	83,40	83,40	0,00	0,00	83,40	83,40
14	1002-6001		3557G-C05340 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Swing; b. jasně bílá	ks	2,00	96,90	193,80	0,00	0,00	96,90	193,80
	1002-6031		OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, SWING								
15	1002-6042		3557G-C91342 B1 Ovládač zapínací, s průzorem; řazení 1/0So, 1/0S; d. Swi	ks	1,00	104,60	104,60	56,40	56,40	161,00	161,00
	9998-4016		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením								
16	9998-4017		1-jednopólových	ks	2,00	0,00	0,00	56,40	112,79	56,40	112,79
	9998-4020		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením								
17	9998-4021		5-sériových	ks	2,00	0,00	0,00	76,37	152,74	76,37	152,74
	9998-4035		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo z								
18	9998-4038		1/0S-tlačítkových zapínacích se sig.doutnav.	ks	1,00	0,00	0,00	56,40	56,40	56,40	56,40
	1002-6047		ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, SWING								
19	1002-6048		5518G-C02349 B1 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; d. Swing; ks	ks	2,00	77,10	154,20	0,00	0,00	77,10	154,20
20	1002-6053		5512G-C02249 B1 Zásuvka dvojnásobná polozapuštěná 81x81 mm, s ochrai	ks	5,00	81,70	408,50	0,00	0,00	81,70	408,50
	9998-4237		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, polozapuštěných								
21	9998-4238		2P + PE	ks	2,00	0,00	0,00	99,87	199,74	99,87	199,74
22	9998-4239		2P + PE dvojí zapojení	ks	5,00	0,00	0,00	99,87	499,35	99,87	499,35
	9998-22		Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříňek f								
23	9998-23		do 10 kg	ks	1,00	0,00	0,00	148,04	148,04	148,04	148,04
24			Svítilno zářivkové BELTR 218E, 2x18W, IP40	ks	1,00	539,30	539,30	0,00	0,00	539,30	539,30
25			Svítilno zářivkové BELTR 236E, 2x36W, IP40	ks	4,00	581,60	2 326,40	0,00	0,00	581,60	2 326,40

26			Svítilno zářivkové kruhové SK GAMA, E27, IP54	ks	2,00	752,00	1 504,00	0,00	0,00	752,00	1 504,00
	9998-5024		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do								
27	9998-5026		1 zdroj s krytem	ks	5,00	0,00	0,00	229,11	1 145,56	229,11	1 145,56
	9998-5041		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do								
28	9998-5043		1 zdroj kompaktní	ks	2,00	0,00	0,00	229,11	458,23	229,11	458,23
29			přirážka na ekologickou likvidaci svítidel	ks	7,00	0,00	0,00	9,87	69,09	9,87	69,09
	1184-554		LUMILUX DE LUXE ZÁKLAD.PROGRAM								
	1184-555		PRŮMĚR TRUBICE 26 MM								
30	1184-559		L 18/22,32 18W LUMILUX, délka 590 mm	ks	2,00	45,80	91,60	0,00	0,00	45,80	91,60
31	1184-563		L 36/32 36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	8,00	45,80	366,40	0,00	0,00	45,80	366,40
	1184-1442		ÚSPORNÉ ŽÁŘIVKY VYSOKÉ KVALITY								
	1184-1443		DULUX STAR								
32	1184-1450		DULUXSTAR21 DuluxSTAR 21W E27	ks	2,00	77,50	155,00	0,00	0,00	77,50	155,00
33			přirážka za ekologickou likvidaci zdrojů	ks	12,00	0,00	0,00	2,94	35,25	2,94	35,25
	1042-152		ZEMNÍČÍ SVORKA								
34	1042-153		ZS4 zemničí svorka na baterie	ks	2,00	19,00	38,00	52,87	105,74	71,87	143,74
35			ZS 10P zemničí šroub	ks	1,00	17,60	17,60	17,62	17,62	35,22	35,22
36			Sálavý topný panel ECOSUN 100 K+, 100W/230V AC	ks	1,00	1 080,90	1 080,90	0,00	0,00	1 080,90	1 080,90
37			Instalační rám pro montáž na strop	ks	1,00	99,90	99,90	0,00	0,00	99,90	99,90
38	9000-3979		Sálavý panel osazení 100 W	ks	1,00	0,00	0,00	176,24	176,24	176,24	176,24
39			HLÁSIČ KOUŘE 6800-0-2512	ks	1,00	881,20	881,20	0,00	0,00	881,20	881,20
40	1002-2237		Montáž hlásiče kouře	ks	1,00	0,00	0,00	140,99	140,99	140,99	140,99
41			Jádrové vrtání otvoru v panelu do D=75mm, tl. do 150mm	ks	1,00	0,00	0,00	76,37	76,37	76,37	76,37
42			Jádrové vrtání otvoru v panelu do D=50mmmm, tl. do 100mm	ks	2,00	0,00	0,00	58,75	117,49	58,75	117,49
43	1197-7		EI 60 Těsnící zátka PROMASTOP 75 mm	ks	1,00	117,50	117,50	93,99	93,99	211,49	211,49
	9999-1280		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
44	9999-1281		Demontaz stavajícího zarizeni	hod	6,00	0,00	0,00	211,49	1 268,93	211,49	1 268,93
	9999-1296		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
	9999-1297		DLE CSN 331500								
45	9999-1298		Revizní technik	hod	2,00	0,00	0,00	293,73	587,47	293,73	587,47
			Pododstavec 21 (NÁKLADY NA 1ks LOŽNICE) - celkem				10 798,60		9 136,07		19 934,67
			Pododstavec 22 (DOPOČET PRO 59ks LOŽNIC NA PODLAŽÍCH 3. až 5.NP)								
			DOPOČET 59ks LOŽNIC NA PODLAŽÍCH 3. až 5.NP	ks	59,00	10 798,60	637 117,40	9 136,07	539 028,35	19 934,67	1 176 145,75
			Pododstavec 22 (DOPOČET PRO 59ks LOŽNIC NA PODLAŽÍCH 3. až 5.NP) -				637 117,40		539 028,35		1 176 145,75
			Pododstavec 23 (OSTATNÍ MÍSTNOSTI NA 3. PODLAŽÍ)								
46	1123-19		KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	4,00	8,60	34,40	24,67	98,69	33,27	133,09
47	1123-4		KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	3,00	14,10	42,30	52,87	158,62	66,97	200,92
48	1123-4248		LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK vč. příslušenství	m	260,00	22,20	5 772,00	34,07	8 859,02	56,27	14 631,02
49	1123-4714		PN 40X20 PŘÍSTROJOVÝ NOSIČ	ks	74,00	51,10	3 781,40	29,37	2 173,63	80,47	5 955,03
	7002-492		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
50	7002-497		CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	75,00	11,30	847,50	17,62	1 321,80	28,92	2 169,30
	7002-17		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
51	7002-22		CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	200,00	11,30	2 260,00	17,62	3 524,81	28,92	5 784,81
52	7002-23		CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	240,00	18,30	4 392,00	17,62	4 229,77	35,92	8 621,77
	7002-197		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
53	7002-200		CYY 4 , pevně	m	35,00	9,30	325,50	17,62	616,84	26,92	942,34

	9998-3115	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči								
54	9998-3116	do 2,5 mm ²	ks	66,00	0,00	0,00	15,27	1 008,10	15,27	1 008,10
55	9998-3117	4 mm ²	ks	20,00	0,00	0,00	16,45	328,98	16,45	328,98
	1002-5995	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, SWING								
56	1002-5996	3557G-C01340 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Swing; b. jasně bílá	ks	9,00	70,50	634,50	0,00	0,00	70,50	634,50
57	1002-6001	3557G-C05340 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Swing; b. jasně bílá	ks	8,00	96,90	775,20	0,00	0,00	96,90	775,20
	1002-6031	OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, SWING								
58	1002-6042	3557G-C91342 B1 Ovládač zapínací, s průzorem; řazení 1/0So, 1/0S; d. Swi	ks	3,00	104,60	313,80	0,00	0,00	104,60	313,80
	9998-4016	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením								
59	9998-4017	1-jednopólových	ks	9,00	0,00	0,00	56,40	507,57	56,40	507,57
	9998-4020	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením								
60	9998-4021	5-sériových	ks	8,00	0,00	0,00	76,37	610,97	76,37	610,97
	9998-4035	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo z								
61	9998-4038	1/0S-tlačítkových zapínacích se sig.doutnav.	ks	3,00	0,00	0,00	56,40	169,19	56,40	169,19
	1002-6047	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, SWING								
62	1002-6048	5518G-C02349 B1 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; d. Swing;	ks	4,00	77,10	308,40	0,00	0,00	77,10	308,40
63	1002-6053	5512G-C02249 B1 Zásuvka dvojnásobná polozapuštěná 81x81 mm, s ochra	ks	38,00	81,70	3 104,60	0,00	0,00	81,70	3 104,60
	9998-4237	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, polozapuštěných								
64	9998-4238	2P + PE	ks	15,00	0,00	0,00	99,87	1 498,04	99,87	1 498,04
65	9998-4239	2P + PE dvojí zapojení	ks	23,00	0,00	0,00	99,87	2 297,00	99,87	2 297,00
	9998-22	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříněk								
66	9998-23	do 10 kg	ks	4,00	0,00	0,00	148,04	592,17	148,04	592,17
67		Svítlidlo zářivkové BELTR 218E, 2x18W, IP40	ks	7,00	539,30	3 775,10	0,00	0,00	539,30	3 775,10
68		Svítlidlo zářivkové BELTR 236E, 2x36W, IP40	ks	36,00	581,60	20 937,60	0,00	0,00	581,60	20 937,60
69		Svítlidlo zářivkové kruhové SK GAMA, E27, IP54	ks	3,00	752,00	2 256,00	0,00	0,00	752,00	2 256,00
	9998-5024	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do								
70	9998-5026	1 zdroj s krytem	ks	36,00	0,00	0,00	229,11	8 248,06	229,11	8 248,06
	9998-5041	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do								
71	9998-5043	1 zdroj kompaktní	ks	3,00	0,00	0,00	229,11	687,34	229,11	687,34
72		přirážka na ekologickou likvidaci svítidel	ks	39,00	0,00	0,00	9,87	384,91	9,87	384,91
	1184-554	LUMILUX DE LUXE ZÁKLAD.PROGRAM								
	1184-555	PRŮMĚR TRUBICE 26 MM								
73	1184-559	L 18/22,32 18W LUMILUX, délka 590 mm	ks	72,00	45,80	3 297,60	0,00	0,00	45,80	3 297,60
74	1184-563	L 36/32 36W LUMILUX, délka 1200 mm	ks	8,00	45,80	366,40	0,00	0,00	45,80	366,40
	1184-1442	USPORNE ŽAŘIVKY VYSOKÉ KVALITY								
	1184-1443	DULUX STAR								
75	1184-1450	DULUXSTAR21 DuluxSTAR 21W E27	ks	3,00	77,50	232,50	0,00	0,00	77,50	232,50
76		přirážka za ekologickou likvidaci zdrojů	ks	80,00	0,00	0,00	2,94	234,99	2,94	234,99
	1042-152	ZEMNÍČÍ SVORKA								
77	1042-153	ZS4 zemničí svorka na baterie	ks	10,00	19,00	190,00	52,87	528,72	71,87	718,72
78		ZS 10P zemničí šroub	ks	4,00	17,60	70,40	17,62	70,50	35,22	140,90
79		HLÁSIČ KOUŘE 6800-0-2512	ks	6,00	881,20	5 287,20	0,00	0,00	881,20	5 287,20
80	1002-2237	Montáž hlásiče kouře	ks	6,00	0,00	0,00	140,99	845,95	140,99	845,95
81		Jádrové vrtání otvoru v panelu do D=75mm, tl. do 150mm	ks	4,00	0,00	0,00	76,37	305,48	76,37	305,48
82		Jádrové vrtání otvoru v panelu do D=50mm, tl. do 100mm	ks	9,00	0,00	0,00	58,75	528,72	58,75	528,72
83	1197-6	EI 60 Těsnící zátka PROMASTOP 50 mm	ks	4,00	117,50	470,00	58,75	234,99	176,25	704,99
84	1197-7	EI 60 Těsnící zátka PROMASTOP 75 mm	ks	4,00	117,50	470,00	93,99	375,98	211,49	845,98
	9999-1280	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								

85	9999-1281	Demontaz stavajícího zarizeni	hod	24,00	0,00	0,00	211,49	5 075,73	211,49	5 075,73
	9999-1296	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
	9999-1297	DLE CSN 331500								
86	9999-1298	Revizni technik	hod	6,00	0,00	0,00	293,73	1 762,41	293,73	1 762,41
		Pododstavec 23 (OSTATNÍ MÍSTNOSTI NA 1. PODLAŽÍ) - celkem				59 944,40		47 278,99		107 223,39
		Pododstavec 24 (DOPOČET OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ PRO 2ks DALŠÍCH PO								
		DOPOČET OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ PRO 2ks DALŠÍCH PODLAŽÍ	ks	2,00	59 944,40	119 888,80	47 278,99	94 557,98	107 223,39	214 446,78
		Pododstavec 24 (DOPOČET OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ PRO 2ks DALŠÍCH PO				119 888,80		94 557,98		214 446,78
		Pododstavec 2 (ČLENĚNÍ NÁKLADŮ NA PODLAŽÍ v 3. až 5.NP) - celkem				827 749,20		712 842,16		1 785 916,96
87		Podružný materiál				17 624,10				17 624,10
		Elektromontáže - celkem				845 373,30		712 842,16		1 803 541,06



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRŮSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podatelství 1589/1, 180 00 Praha 8
IČO: 60460580



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRŮSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podatelství 1589/1, 180 00 Praha 8
IČO: 60460580