



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
888-9/2015

VYŘIZUJE/TEL.
Hobzová/973 204 419

V Praze dne 4. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná Ing. Martin Lehký – ředitel organizace (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení s názvem „**Libavá – vybudování vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá**“, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem IS VZ US: 513679.

Dotaz č. 3.1

Vzhledem k informaci v technické zprávě vodovodu, že vodovodní přípojky jsou součástí projektu, žádáme o zaslání **tabulky přípojek**, kde budou zřejmé dimenze a počty navrtávacích pasů.

Odpověď č.3.1

Informace jsou dostupné v technické zprávě vodovodu (část D Dokumentace funkčních souborů \ 01-Technická zpráva), v příslušných situacích (část C2 a C3) a slepém soupisu stavebních prací a dodávek.

Přesto pro lepší orientaci přikládáme k těmto dodatečným informacím tabulku přípojek.

Dotaz č. 3.2

Ve VV vodovodu chybí položky:

- navrtávací pasy včetně zemních souprav, poklopů a orientačních tabulek
- ruční kola k šoupatům v šachtách
- redukční ventily (**včetně dimenze a rozsahu redukce tj. vstupní a výstupní tlak**)

Žádáme o vyjasnění příp. doplnění, abychom mohli ocenit.

Odpověď č. 3.2

Navrtávací pasy jsou součástí položky v části 4-1 FS 01 Vodovod *položka 162*; dimenze určíte z tabulky přípojek viz. Dotaz č. 1; zemní soupravy *položka 152 – 154*; poklop *položka 155-156*

Ruční kola k šoupatům v šachtách nejsou předmětem dodávky (prevence proti neoprávněné manipulaci).

Redukční ventily jsou součástí položky v části 4-1 FS 01 Vodovod *položka 162*, specifikace je uvedena v této položce.

Dotaz č. 3.3

V zaslané dokumentaci jsou v části vodovodu i kanalizace v oddílu C-situace pouze verze kanalizace.

Žádáme o zaslání alespoň **celkových situací vodovodu**.

Odpověď č. 3.3

Situace jsou u Vodovodu i Kanalizace ve složce C.

Dotaz č. 3.4

Vzhledem k informaci v technické zprávě kanalizace, že kanalizační odbočky (po šachty DN400) jsou součástí projektu, žádáme o zaslání **tabulky přípojek**.

Odpověď č. 3.4

Informace jsou dostupné v technické zprávě kanalizace (část D Dokumentace funkčních souborů \ 01-Technická zpráva), v příslušných situacích (část C) a slepém soupisu stavebních prací a dodávek.

Přesto pro lepší orientaci přikládáme k těmto dodatečným informacím tabulku přípojek.

Dotaz č. 3.5

Ve VV kanalizačních řadů je u pažení čerpacích šachet položka pažení boxy. V souhrnné technické zprávě na straně 12 projektant řeší **ocelovým zátažným pažením s rozeprání z ocelových profilů**.

Předpokládáme správně, že ocenit máme text z TZ?

Odpověď č. 3.5

Zátažným ocelovým pažením jsou rovněž pažící boxy, uchazeč ocení položku dle slepého soupisu prací. Výkopy pro ČS budou paženy pažícími boxy.

Dotaz č. 3.6

V TZ kanalizace se hovoří o 105ks přípojek. Ve VV je počítáno $2 \times 105 \text{ ks} = 210 \text{ ks}$ **plastových šachet DN 400**.

Prosíme o vysvětlení.

Odpověď č. 3.6

Má-li uchazeč na mysli *položku 94* a související *položku 95*, ve slepém soupisu stavebních prací a dodávek Kanalizace v části 1-1 FS 01 Gravitační kanalizace, je u ní uvedena položka s m.j. „m“, nejedná se tedy o ks. Specifikace je vysvětlena u *položky 95*.

Dotaz č. 3.7

Ve VV kanalizace objekt 1-5 – úpravy ČOV je položka 57 „zastropení ČOV sklolaminátovým poklopem“ – s odkazem na TZ ČOV. Tuto zprávu jsme v PD nenašli a ani žádný výkres, kde by bylo zastropení řešeno.

Prosíme o doplnění.

Odpověď č. 3.7

Odkazem na TZ byla myšlena technická dokumentace, kde je ve výkresu "39_Úprava ČOV" půdorys. Všechny 3 části mají stejné půdorysné rozměry: 3x8m, to je dohromady 72m², jak je uvedeno ve slepém soupisu stavebních prací a dodávek.

Pro upřesnění přikládáme fotografie a jako přílohu těchto DI přikládáme půdorys, ve kterém jsou uvedeny vnější rozměry částí, které se mají zakrývat: Denitrifikace, Aktivace I a Aktivace II.



Dotaz č. 3.8

V PD jsme našli k položce VV vodovodu objekt 4-3 VDJ Libavá č.pol 88 - D+M hydroizolační stěrky pouze zmínku v TZ na straně 18 nahoře.

Proto žádáme o určení rozsahu vyspravení v % z celkové plochy.

Odpověď č. 3.8

Rozsah je patrný z výkazu výměr položky 88 (468,0 m²).

Dotaz č. 3.9

K položce 88 z objektu 4-3 VDJ Libavá prosíme o stanovení tloušťky vysprávek stěn vodojemu.

Bude to 10, 20 nebo 30mm?

Odpověď č. 3.9

Tloušťka bude 30 mm.

Dotaz č. 3.10

Uchazeč žádá o zaslání stavebního povolení na předmětnou zakázku. V dokladové části jsme jej nenašli.

Odpověď č. 3.10

Společné rozhodnutí o umístění stavby vodního díla je součástí dokladové části u vodovodu pod pořadovým číslem 14 u kanalizace pod č. 13.

slepý soupis PD část 2.rar \ PD \ KANALIZACE \ E Dokaldy... pod č. 13

slepý soupis PD část 4.rar \ PD \ VODOVOD \ E Doklady... pod č. 14

Dotaz č. 3.11

Předmětem díla je intenzifikace ČOV (doplnění technologie ČOV o bionosiče). V rámci kolaudačního řízení je také zkušební provoz ČOV.

DOTAZ

a) Bude požadován zkušební provoz ČOV? Pokud ano, v jaké délce?

b) Týká se kolaudační souhlas také ČOV?

Odpověď č. 3.11

Ad a) Ano bude požadován zkušební provoz ČOV, v délce 6 měsíců.

Uchazeč ocení následující položky, které jsou součástí soupisu stavebních prací a dodávek.

PČ	Typ	Kód	Popis
24	K	T7-007	Provozni předpis pro zkušební provoz ČOV a návody k obsluze
	PP		Provozni předpis pro zkušební provoz ČOV a návody k obsluze
	VV		"Provozni předpis pro trvalý provoz"
	VV		1,0
25	K	T7-008	Účast na zkušebním provozu po dobu 6 - ti měsíců
	PP		Účast na zkušebním provozu po dobu 6 - ti měsíců

Ad b) Ano kolaudační souhlas se bude vztahovat na ČOV.

slepý soupis KANALIZACE / VON / položka 24 a 25

Sdělení zadavatele:

Pro rozbalení kompletních dat z archivu je nutné stáhnout všechny čtyři části PD a teprve poté rozbalit. Rozdělení na části jsme provedli z důvodu omezení velikosti souboru u našeho poskytovatele webhostingových služeb.

Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podpěcká 1559/1 180 00 Praha 6
IČO 60460580