

SMLOUVA O DÍLO

č. : U - 138 - 00 / 15

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Jejímž jménem jedná:

Ing. Martin Lehký, pověřen řízením organizace

Sídlo:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ, DIČ:

60460580, CZ60460580

Bankovní spojení:

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

30523881/0710

ID datové schránky:

dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Martin Lehký, pověřen řízením organizace
tel. 973 204 090

- ve věcech technických:

Václav Ondrůj, tel.:602 242 487

- zástupce objednatele na stavbě:

Ing. Radek Jelínek

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

WELLCO BRNO s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26610

Zastoupený:

Ing. Jan Šenkýř, jednatel společnosti

Sídlo:

Příkop 838/6, 602 00 Brno

IČ, DIČ:

25337009, CZ 25337009

Bankovní spojení:

Raifeisenbank

Číslo účtu:

1014030379/5500

ID datové schránky:

5crbt9a

*zástupce zhotovitele ve věcech
technických*

Ing. Kamil Franc, franc@wellco.cz, tel.: 545 175 982

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

PREAMBULE

Objednatel je nositelem projektu akceptační číslo 12117573 nazvaného „**Zateplení objektu internátu A1 - Vyškov, Víta Nejedlého**“, který je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí.

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězem veřejné zakázky nazvané „**Dodatečné stavební práce na akci: Zateplení objektu internátu A1 - Vyškov, Víta Nejedlého**“.

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem akce jsou dodatečné stavební, klempířské a elektrikářské práce na objektech I-4, I-5, I-6, Vyškov, které jsou nezbytně nutné k dokončení realizace původního díla.

Rozsah požadovaných prací:

Jedná se o stavební, klempířské a elektrikářské práce na objektech I-4, I-5, I-6, Vyškov v rozsahu:

001a Vyzdívky v obvodovém plášti

Popis: **Vyzdívky pórobetonových tvárnic na chodbách**

001b Kotvení vyzdívek ocelovým profilem

Popis: **Dodávka a montáž kotvicích dílů pro vyzdívky**

01 Okapový chodník a bouracích prací

Popis: **Doplnění obrubníku, bourací práce**

002a Sanace stávajících nadstřešních komor vzduchotechniky

Popis: **Nezbytné konstrukční úpravy nutné pro zateplení střešního pláště**

02 Reprofilace podhledu a čela balkónové desky

Popis: **Provedení reprofilace podhledu a čela nosné balkónové desky**

003a Zvýšení atiky

Popis: **Realizace atikové konstrukce z lehkých materiálů**

004a Vyrovnání podkladu pod ETICS

Popis: **Provedení vyrovnání ploch dle technologického předpisu dodavatele systému ETICS**

004b Zateplení fasády ETICS

Popis: **Provedení zateplení fasády ETICS**

005a Zateplení střešního pláště

Popis: **Provedení zateplení střešního pláště**

005c Oprava souvrství střechy

Popis: **Spádování a oprava stávající krytiny**

006 Doplnění výplní otvorů o konstrukční díly

Popis: **Doplnění prvků o rozšiřovací profil v nadpraží, rozšíření vchodových sestav na celou světlost otvoru**

023 Dodávka a montáž ochranného zábradlí

Popis: **Dodávka a montáž ochranného zábradlí oken**

024 Bourání soklu

Popis: **Bourání stávajícího vystupujícího soklu fasády**

2031 Uložení tepelné izolace střechy

Popis: **Uložení izolace střechy ve dvou vrstvách**

B01 Bourání podlah balkónů

Popis: **Bourání podlah balkónů na jižní fasádě**

M21 Oprava bleskosvodu

Popis: **Kompletní výměna vedení a doplnění jímacích tyčí**

Rozsah prací je podrobně uveden v Příloze č. 1 (Oceněný soupis stavebních prací a dodávek).

Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

Budova je součástí vojenského areálu, realizace bude probíhat za provozu.

Součástí plnění veřejné zakázky je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně uložení na skládku, doklad o likvidaci odpadu.

Veškeré požadované práce budou realizovány za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem a předpisů, předepsaných technologických postupů a technických norem, které jsou pro uvedený předmět díla závazné. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě doloženy certifikáty a prohlášení o shodě, musí být jasné a zřetelně znám výrobce dodávaného výrobku či materiálu.

Realizace akce podléhá stavebnímu řízení. Zhotovitel je při realizaci povinen dodržet veškeré podmínky stanovené stavebním povolením resp. jeho prodloužením (příloha č. 2 smlouvy).

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:

ihned po podpisu SoD

Termín ukončení plnění:

do 30. 6. 2015

Místo plnění díla: objekt leží ve Vyškově – Dědicích. Číslo pozemku st.1313 v katastrálním území Dědice u Vyškova. Objekt se nachází v areálu kasáren Dědice.

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí celkem **5. 924. 850,- Kč** bez DPH (slovy: pět milionů devět set dvacet čtyř tisíc osm set padesát korun českých).

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Závazkové vztahy se budou řídit zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 4.2. Daňový doklad (dále jen faktura) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a § 435 občanského zákoníku, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.3. Daňové doklady budou opatřené názvem a číslem projektu („**Dodatečné stavební práce na akci: Zateplení objektu internátu A1 - Vyškov, Vítá Nejedlého**“, akceptační číslo 12117573) a dále textem: Projekt je spolufinancován ze zdrojů EU z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
- 4.4. Fakturace bude provedena dílčími fakturami vždy za každý kalendářní měsíc na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací do celkové výše 90 % ceny díla.
- 4.5. Poslední faktura ve výši 10 % bude vystavena po předání díla a po odstranění případných vad a nedodělků.
- 4.6. Lhůta splatnosti je **30** dní od doručení faktury objednateli (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednavatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí).
- 4.7. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 4.8. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy, jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.9. Za den placení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.
- 5.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
- 5.4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na www.as-po.cz.
- 6.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat čistotu a pořádek.
- 6.3. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvou s pojistným plněním ve výši alespoň **6.000.000 Kč**, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
- 6.4. Všichni pracovníci realizace díla musí být příslušníky států EU nebo NATO – realizace probíhá ve vojenském areálu.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při převzetí díla předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 8.3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I.,
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.
- 9.2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 10.1. Záruční doba na předmět díla se sjednává min. na **72 měsíců**.

- 10.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí nástup na odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 10.3. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 10.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 10.5. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.


XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.
- 11.2. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.3. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.
- 11.4. Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

XII. PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 Oceněný soupis stavebních prací a dodávek (23 listů)
- Příloha č. 2 Stavební povolení č.j. 184-4/2012-4607 ze dne 9. 3. 2012 a Prodloužení stavebního povolení č.j. 1573-5/2013-4607 ze dne 27. 1. 2014

V Praze dne: - 5 -05- 2015



Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
pověřen řízením organizace



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

V Brně dne: 11.5.2015



WELLCO Brno s.r.o.
Ing. Jan Šenkýř
jednatel společnosti



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 50144a
 Vyškov, Váta Nejedlého 1970 - Internát A1 Blok I4-I6

Zadavatel : IČO :
 DIČ :
Projektant : IČO :
 DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
06 Vicepráce		18,00	5 924 850,00
Celkem za stavbu			5 924 850,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
0	Pomocné položky	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	437 995,84
38	Kompletní konstrukce	153 600,00
5	Komunikace	197 037,81
6	Úpravy povrchu, podlahy	1 226 938,58
9	Ostatní konstrukce, bourání	954 505,96
96	Bourání konstrukcí	62 112,00
99	Staveništní přesun hmot	284 259,82
712	Živičné krytiny	346 366,14
713	Izolace tepelné	287 100,63
762	Konstrukce tesařské	321 860,00
764	Konstrukce klempířské	29 910,00
766	Konstrukce truhlářské	312 480,00

000029

767	Konstrukce zámečnické	755 130,00
M21	Elektroinstalace	469 068,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	65 593,60
VN	Vedlejší náklady	20 886,62
ON	Ostatní náklady	5,00
Cena celkem		5 924 850,00

000030

Stavba :	50144a	Vyškov, Víta Nejedlého 1970 - Internát A1 Blok I4-I6	
Objekt :	06	Vícepráce	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **06**
Vícepráce

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
00000	Vedlejší rozpočtové náklady	20 891,62
001a	Vyzdívky porobetonových tvárnic na chodbách	573 502,56
001b	Dodávka a montáž kotvicích dílů pro vyzdívky	57 574,10
002a	Nezbytné konstrukční úpravy nutné prozateplení střešního pláště	159 840,00
003a+	Realizace atikové konstrukce z lehkých materiálů	321 860,00
004a	Provedení vyrovnání ploch dle technologického předpisu dodavatele systému ETICS	632 009,00
004b	Provedení zateplení fasády ETICS	800 623,96
005a	Provedení zateplení střešního pláště	143 861,45
005c	Spádování a oprava stávající krytiny	202 504,69
006	Doplnění prvků o rozšiřovací profil v nadpraží, rozšíření vchodových sestav na plnou šíři otvoru	413 280,00
01+	Doplnění obručníku, bourací práce	467 810,03
02	Provedení reprofily a čela balkonové desky	197 484,00
023	Dodávka a montáž ochranného zábradlí oken	599 400,00
024	Bourání stávajícího vystupujícího soklu fasády	127 705,60
2031	Uložení tepelné izolace střechy	287 100,63
A01b	Sanace podlah balkonů	1 435,68
B01	Bourání podlah balkonů na jižní fasádě	448 898,68
M21	Kompletní výměna vedení a doplnění jímacích tyčí	469 068,00
	Celkem objekt 06	5 924 850,00

Rekapitulace soupisu 00000 Vedlejší rozpočtové náklady

Stavební díl		Cena (Kč)
VN	Vedlejší náklady	20 886,62
ON	Ostatní náklady	5,00
	Celkem soupis 00000	20 891,62

Rekapitulace soupisu 001a Vyzdívky porobetonových tvárnic na chodbách

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	380 539,84
6	Úpravy povrchu, podlahy	116 652,00
99	Staveništní přesun hmot	76 310,72
	Celkem soupis 001a	573 502,56

Rekapitulace soupisu 001b Dodávka a montáž kotvicích dílů pro vyzdívky

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	57 456,00
99	Staveništní přesun hmot	118,10
	Celkem soupis 001b	57 574,10

Rekapitulace soupisu 002a Nezbytné konstrukční úpravy nutné prozateplení střešního pláště

Stavební díl		Cena (Kč)
--------------	--	-----------

000031

38	Kompletní konstrukce	153 600,00
99	Staveništní přesun hmot	6 240,00
	Celkem soupis 002a	159 840,00

Rekapitulace soupisu 003a+ Realizace atikové konstrukce z lehkých materiálů

Stavební díl		Cena (Kč)
762	Konstrukce tesařské	321 860,00
	Celkem soupis 003a+	321 860,00

Rekapitulace soupisu 004a Provedení vyrovnání ploch dle technologického předpisu dodavatele systému ETICS

Stavební díl		Cena (Kč)
6	Úpravy povrchu, podlahy	559 300,00
99	Staveništní přesun hmot	72 709,00
	Celkem soupis 004a	632 009,00

Rekapitulace soupisu 004b Provedení zateplení fasády ETICS

Stavební díl		Cena (Kč)
6	Úpravy povrchu, podlahy	352 066,90
9	Ostatní konstrukce, bourání	345 748,06
99	Staveništní přesun hmot	47 879,00
767	Konstrukce zámečnické	54 930,00
	Celkem soupis 004b	800 623,96

Rekapitulace soupisu 005a Provedení zateplení střešního pláště

Stavební díl		Cena (Kč)
712	Živičné krytiny	143 861,45
	Celkem soupis 005a	143 861,45

Rekapitulace soupisu 005c Spádování a oprava stávající krytiny

Stavební díl		Cena (Kč)
712	Živičné krytiny	202 504,69
	Celkem soupis 005c	202 504,69

Rekapitulace soupisu 006 Doplnění prvků o rozšiřovací profil v nadpraží, rozšíření vchodových sestav na plnou šíři otvoru

Stavební díl		Cena (Kč)
766	Konstrukce truhlářské	312 480,00
767	Konstrukce zámečnické	100 800,00
	Celkem soupis 006	413 280,00

Rekapitulace soupisu 01+ Doplnění obrubníku, bourací práce

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	197 037,81
9	Ostatní konstrukce, bourání	189 769,22
99	Staveništní přesun hmot	81 003,00
	Celkem soupis 01+	467 810,03

Rekapitulace soupisu 02 Provedení reprofilace a čela balkonové desky

Stavební díl		Cena (Kč)
6	Úpravy povrchu, podlahy	197 484,00
	Celkem soupis 02	197 484,00

Rekapitulace soupisu 023 Dodávka a montáž ochranného zábradlí oken

Stavební díl		Cena (Kč)
767	Konstrukce zámečnické	599 400,00
	Celkem soupis 023	599 400,00

Rekapitulace soupisu 024 Bourání stávajícího vystupujícího soklu fasády

Stavební díl		Cena (Kč)
--------------	--	-----------

000032

96	Bourání konstrukcí	62 112,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	65 593,60
	Celkem soupis 024	127 705,60

Rekapitulace soupisu 2031 Uložení tepelné izolace střechy

Stavební díl		Cena (Kč)
0	Pomocné položky	0,00
713	Izolace tepelné	287 100,63
	Celkem soupis 2031	287 100,63

Rekapitulace soupisu A01b Sanace podlah balkonů

Stavební díl		Cena (Kč)
6	Úpravy povrchu, podlahy	1 435,68
	Celkem soupis A01b	1 435,68

Rekapitulace soupisu B01 Bourání podlah balkonů na jižní fasádě

Stavební díl		Cena (Kč)
0	Pomocné položky	0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	418 988,68
764	Konstrukce klempířské	29 910,00
	Celkem soupis B01	448 898,68

Rekapitulace soupisu M21 Kompletní výměna vedení a doplnění jímacích tyčí

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektroinstalace	469 068,00
	Celkem soupis M21	469 068,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	50144a	Vyškov, Víta Nejedlého 1970 - Internát A1 Blok I4-I6
O:	06	Vícepráce
R:	00000	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				20 886,62		
	005121	Zařízení staveniště						
1	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00	800-0	RTS
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 883,62	20 883,62	800-0	RTS
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00	800-0	RTS
	005124	Inženýrská činnost						
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1,00	1,00	800-0	RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				5,00		
	00411	Příprava stavby (inženýrské práce)						
	Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.							
5	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	1,00	1,00	800-0	RTS
	00521	Staveniště						
	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.							
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00	800-0	RTS
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1,00	1,00	800-0	RTS
	00524	Předání a převzetí díla						
	Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.							
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1,00	1,00	800-0	RTS
	00526	Finanční náklady						
	Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele.							
9	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	1,00	1,00	800-0	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	50144a	Vyškov, Vítá Nejedlého 1970 - Internát A1 Blok I4-I6
O:	06	Vícepráce
R:	001a	Vyzdívký porobetonových tvámic na chodbách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				380 539,84		
1	341272631U00	Stěny nosné tl 300 mm z porobetonových přesných, hladkých tvámic Ytong hmotnosti 400 kg/m3 skutečnost : východní : 6,40*(14,10+2,20+16,90+19,70+2,20+26,40+22,80+2,20)*0,25/0,30 -1,50*(2*13,70+2*16,40+2*19,20+2*25,80+2*22,00+3*2,10)*0,25/0,30 -3*0,80*2,10*0,25/0,30 západ : 3,8*(25,90+23,00+17,20)*0,25/0,30 6,00*(26,00+16,70)*0,25/0,30 16,40*2,60*3*0,25/0,30 (-3,80*1,20*23-3,80*0,60*3-1,80*1,20*45)*0,25/0,30 započítáno v původním rozpočtu : -316,14 postup výpočtu-abychom dodžely : vysoutěženou cenu postupovaly jsme : následovně : vypočítaly jsme objem nové : dodaného zdiva a přepočítaly : na m2 zdiva tl 30cm : od toho jsme odečetly plochu : započítanou v soutežním rozpočtu :	m2	352,35170	1 090,00	380 539,84		Vlastní
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				116 652,00		
2	612321141U00	Vápenocementová omílka šluková dvouvrstvá, vnitřních stěn nanášená ručně v původním rozpočtu : -316,14 skutečnost : východní : 6,40*(14,10+2,20+16,90+19,70+2,20+26,40+22,80+2,20) -1,50*(2*13,70+2*16,40+2*19,20+2*25,80+2*22,00+3*2,10) -3*0,80*2,10 západ : 3,8*(25,90+23,00+17,20) 6,00*(26,00+16,70) 16,40*2,60*3 -3,80*1,20*23-3,80*0,60*3-1,80*1,20*45	m2	486,05000 -316,14000	240,00	116 652,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				76 310,72		
		998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvámic nebo kovovou						
3	998011004R00	...výšky přes 24 do 36 m	t	117,40110	650,00	76 310,72	801-1	RTS

000035

Položkový soupis prací a dodávek

S:	50144a	Vyškov, Vítá Nejedlého 1970 - Internát A1 Blok I4-I6
O:	06	Vícepráce
R:	001b	Dodávka a montáž kotvicích dílů pro vyzdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				57 456,00		
1	342291122U00	Ukotvení zazdívek L profilem cena je za 1m délky spoje : blok I4 : 9,60+1,20+10,80+24+3+27 blok I5 : 8,40+1,20+7,20+21+3+18 blok I6 : 6,00+1,20+15+3	m	159,60000	360,00	57 456,00		Vlastní
				75,60000				
				58,80000				
				25,20000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				118,10		
		998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou						
2	998011004R00	...výšky přes 24 do 36 m	t	0,54000	218,70	118,10	801-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	50144a	Vyškov, Věta Nejedlého 1970 - Internát A1 Blok I4-I6
O:	06	Vícepráce
R:	002a	Nezbytné konstrukční úpravy nutné pro zateplení střešního pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	38	Kompletní konstrukce				153 600,00		
1	38	Oprava VZD komor na střeše, sanace povrchu u těchto komor, kde bude změněn : počet otvorů, nové krycí desky : 48	ks	48,00000	3 200,00	153 600,00		Vlastní
				48,00000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 240,00		
	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou							
2	998011004R00	...výšky přes 24 do 36 m	t	9,60000	650,00	6 240,00	801-1	RTS

000037

Položkový soupis prací a dodávek

S:	50144a	Vyškov, Vítá Nejedlého 1970 - Internát A1 Blok I4-I6
O:	06	Vícepráce
R:	003a+	Realizace atikové konstrukce z lehkých materiálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	762	Konstrukce tesařské				321 860,00		
1	762	nové řešení atiky viz detail, dodávka+montáž v položce je vyřešení atiky : (místo betonu je použit izolant) : včetně kotvení : horní deska a oplechování atiky : je naceněna v soutěžním rozpočtu : cena je za m délky atiky : 585,52+261,48	m	847,00000	380,00	321 860,00		Vlastní
				847,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	50144a	Vyškov, Vítá Nejedlého 1970 - Internát A1 Blok I4-I6
O:	06	Vícepráce
R:	004a	Provedení vyrovnání ploch dle technologického předpisu dodavatele systému ETICS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		6				559 300,00		
		Úpravy povrchu, podlahy						
1	622135011U00	Vyrovnání vně stěna tmel tl -5mm plochy fasády : 11186,00	m2	11 186,00000	50,00	559 300,00		Vlastní
		11 186,00000						
		Staveništní přesun hmot				72 709,00		
		998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou						
2	998011004R00	...výšky přes 24 do 36 m	t	111,86000	650,00	72 709,00	801-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	50144a	Vyškov, Vítá Nejedlého 1970 - Internát A1 Blok I4-I6
O:	06	Vícepráce
R:	004b	Provedení/zateplení fasády ETICS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl	6	Úpravy povrchu, podlahy				352 066,90		
1	622481292R00	622 48-12 Vyztužení vnějších omltek stěn sklotextilní síťovinou ...montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez dodávky materiálu ostění pod parapet : 45*2,40+350*2,40+3*0,80+3*1,50+15*3,80+3,80+20*1,40+48*1,80 23*2,40+2,40+70*1,50+2,40+2*5,80	m	1 306,70000	12,00	15 680,40	801-1	RTS
		1 130,10000						
		176,60000						
2	283776150	tvorovka průchodka rozpočet : -54,2 skutečnost : 271	kus	216,80000	65,00	14 092,00		Vlastní
		-54,20000						
		271,00000						
3	622222051U00	Zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl., špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm vč. ostění v zadání vat + polystyrén : -(1359,6+3601) ostění pod parapet : 45*2,40+350*2,40+3*0,80+3*1,50+15*3,80+3,80+20*1,40+48*1,80 23*2,40+2,40+70*1,50+2,40+2*5,80 Návrhový počet 3*2,40+2,40+70*1,50+2,40+2*5,80 ostění mimo parapet : 45*(2,40+2*1,50)+350*3*2,40+3*(0,80+2*2,10)+3*(1,50+2*2,10) 15*(3,80+2*1,20)+3,80+2*0,60+20*(1,40+2*2,60)+45*(1,80+2*1,20) 23*(2,40+2*0,60)+2,40+2*5,70+70*(1,50+2*2,50) 2,40+2*5,70+2*(5,80+2*2,60) Návrhový počet 2,40+2*5,70+2*(5,80+2*2,60) ostění mimo parapet : (45*(2,40+2*1,50)+350*3*2,40+3*(0,80+2*2,10)+3*(1,50+2*2,10)) (15*(3,80+2*1,20)+3,80+2*0,60+20*(1,40+2*2,60)+45*(1,80+2*1,20)) (23*(2,40+2*0,60)+2,40+2*5,70+70*(1,50+2*2,50)) (2,40+2*5,70+2*(5,80+2*2,60)) Návrhový počet 2,40+2*5,70+2*(5,80+2*2,60)	m	147,60000	380,00	56 088,00		Vlastní
		-4 960,60000						
		1 130,10000						
		176,60000						
4	622252003	KZS lišty začíslňovací kolem oken v rozpočtu : -2570 ostění mimo parapet : (45*(2,40+2*1,50)+350*3*2,40+3*(0,80+2*2,10)+3*(1,50+2*2,10)) (15*(3,80+2*1,20)+3,80+2*0,60+20*(1,40+2*2,60)+45*(1,80+2*1,20)) (23*(2,40+2*0,60)+2,40+2*5,70+70*(1,50+2*2,50)) (2,40+2*5,70+2*(5,80+2*2,60)) Návrhový počet 2,40+2*5,70+2*(5,80+2*2,60)	m	1 231,50000	42,00	51 723,00		Vlastní
		-2 570,00000						
		2 795,10000						
		419,00000						
		551,60000						
		35,80000						
5	622252004	KZS rohové lišty s tkaninou v rozpočtu : -933,25 skutečnost : 6040	m	5 106,75000	42,00	214 483,50		Vlastní
		-933,25000						
		6 040,00000						
Díl	9	Ostatní konstrukce, bourání				345 748,06		
6	941111132U00	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s, podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 v rozpočtu : -9284,25 plocha lešení : 20,05*(18,50+1,30) 6,20*(10,90+25,00+7,20+7,30+2*(17,60+4,94+1,30)) 24,00*(4,94+7,20+1,30) 21,40*(18,26+4,94+7,20+1,30+18,20) 29,80*(5,00+7,00+1,30) 26,00*(18,15) 29,80*(4,94+7,20+1,30+18,20+1,30) 34,50*(1,20+7,50+5,10) 22,30*7,50 20,90*(18,50+1,30) 7,20*(25,40+7,20) 5,90*(11,00+2*1,50) -7,20*(25,40+1,30+5,10) (20,60+20,00)/2*(20,24) 12,60*7,00 4,50*10,60 4,60*13,80 4,20*10,50 9,80*7,00 4,20*9,20*2 (20,10+18,80)/2*19,90 18,80*(1,20*2+17,40+5,20) 22,40*6,95 18,70*(1,60+18,00+1,30*4+6,90+5,20*2+1,50+18,30) 28,00*(6,90) 24,50*(1,30*3+18,60+5,20) 28,00*(1,50+1,30*3+31,60) 19,60*(18,30+2*1,30) 8*1,50*(31,60+28,20+28,00) Návrhový počet 1,50*(31,60+28,20+28,00)	m2	1 766,47300	60,00	105 988,38		Vlastní
		-9 284,25000						
		396,99000						
		-73,66000						
		322,56000						
		1 067,86000						
		396,34000						
		471,90000						
		981,61000						
		476,10000						
		167,25000						
		413,82000						
		234,72000						
		82,60000						
		-228,96000						
		410,87000						
		88,20000						
		47,70000						
		63,48000						
		44,10000						
		68,60000						
		77,28000						
		387,06000						
		470,00000						
		155,68000						
		1 157,53000						
		193,20000						
		678,65000						
		1 036,00000						
		409,64000						
		1 053,60000						
7	941111232U00	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s, podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použit v rozpočtu : -9284,25*90 skutečnost : 11050,723*90	m2	158 982,57000	1,00	158 982,57		Vlastní
		-835						
		994 565,07000						
8	941111832U00	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s, podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 v rozpočtu : -9284,25 skutečnost : 11050,723	m2	1 766,47300	40,00	70 658,92		Vlastní
		-9 284,25000						
		11 050,72000						
9	944511111U00	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken v rozpočtu : -9284,25 skutečnost : 11050,723	m2	1 766,47300	2,00	3 532,95		Vlastní
		-9 284,25000						
		11 050,72000						
10	944511211U00	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den, použití v rozpočtu : -9284,25*60 skutečnost : 11050,723*90	m2	437 510,07000	0,01	4 375,10		Vlastní
		-557						
		994 565,07000						
11	944511811U00	Dmž ochranná síť v rozpočtu : 0 skutečnost : 11050,723	m2	11 050,72300	0,20	2 210,14		Vlastní
		11 050,72000						
Díl	99	Staveništní přesun hmot				47 879,00		
		998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou						
12	998011004R00	...výšky přes 24 do 36 m	t	73,66000	650,00	47 879,00	801-1	RTS
Díl	767	Konstrukce zámečnické				54 930,00		
		767 83 Montáž žebříků						
13	767833100R00	...do zdíva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů původně : -2,00 skutečnost : 3*3,77+1*9,00	m	18,31000	3 000,00	54 930,00	800-767	RTS
		-2,00000						
		20,31000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	50144a	Výškov, Vít Nejedlého 1970 - Internát A1 Blok I4-I6
O:	06	Vícepráce
R:	005a	Provedení zateplení střešního pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl.	712	Živičné krytiny				143 861,45		
1	712341559R00	712 34 Poviakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením ...v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu v rozpočtu : -3058,65 skutečnost : plocha střechy : 17,93*16,94+6,14*6,60+16,94*18,48+6,00*17,82+18,15*16,94 6,17*6,60+18,15*16,83+17,82*6,38+18,26*16,24+6,27*6,60 18,26*16,94+3*10,85*6,26+6,85*16,72-1,20*6,60+9,70*7,48 2*(7,00*10,60+6,90*17,05-6,60*1,20) 0,80*575	m2	330,94830 -3 058,65000	55,50	18 367,63	800-711	RTS
2	712300800	Zametení střeš s urovnáním povrchu, očištěním., údržba stáv. souvrství v rozpočtu : -2840,73 skutečnost : plocha střechy : 17,93*16,94+6,14*6,60+16,94*18,48+6,00*17,82+18,15*16,94 6,17*6,60+18,15*16,83+17,82*6,38+18,26*16,24+6,27*6,60 18,26*16,94+3*10,85*6,26+6,85*16,72-1,20*6,60+9,70*7,48 2*(7,00*10,60+6,90*17,05-6,60*1,20) 0,80*575	m2	548,86830 -2 840,73000	6,75	3 704,86		Vlastní
3	712362705	Provedení poviakové krytiny do 10°pásy NAIP, mechanické ukotvení v rozpočtu : -3058,65*1,15 skutečnost : plocha střechy : (17,93*16,94+6,14*6,60+16,94*18,48+6,00*17,82+18,15*16,94)*1,15 (6,17*6,60+18,15*16,83+17,82*6,38+18,26*16,24+6,27*6,60)*1,15 (18,26*16,94+3*10,85*6,26+6,85*16,72-1,20*6,60+9,70*7,48)*1,15 2*(7,00*10,60+6,90*17,05-6,60*1,20)*1,15 0,80*575*1,15	m2	380,59050 -3 517,45000	120,00	45 670,86		Vlastní
4	6,28629E+11	Asfaltový hydroizolační pás s posypem v rozpočtu : -3058,65*1,15 skutečnost : plocha střechy : (17,93*16,94+6,14*6,60+16,94*18,48+6,00*17,82+18,15*16,94)*1,15 (6,17*6,60+18,15*16,83+17,82*6,38+18,26*16,24+6,27*6,60)*1,15 (18,26*16,94+3*10,85*6,26+6,85*16,72-1,20*6,60+9,70*7,48)*1,15 2*(7,00*10,60+6,90*17,05-6,60*1,20)*1,15 0,80*575*1,15	m2	380,59050 -3 517,45000	104,00	39 581,41		Vlastní
5	6,28629E+12	Asfaltový hydroizolační pás v rozpočtu : -3058,65*1,15 skutečnost : plocha střechy : (17,93*16,94+6,14*6,60+16,94*18,48+6,00*17,82+18,15*16,94)*1,15 (6,17*6,60+18,15*16,83+17,82*6,38+18,26*16,24+6,27*6,60)*1,15 (18,26*16,94+3*10,85*6,26+6,85*16,72-1,20*6,60+9,70*7,48)*1,15 2*(7,00*10,60+6,90*17,05-6,60*1,20)*1,15 0,80*575*1,15	m2	380,59050 -3 517,45000	96,00	36 536,69		Vlastní

000041

Položkový soupis prací a dodávek

S:	50144a	Vyškov, Vítá Nejedlého 1970 - Internát A1 Blok I4-I6
O:	06	Vícepráce
R:	005c	Spádování a oprava stávající krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	712	Živičné krytiny				202 504,69		
		712 30 Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° příplatek za správkový kus,						
1	712300951RT2	...oprava boulí NAIP pásy přitavením vyřezání a přetavení : uvážujeme ve výpočtu : poškození 30procent plochy : plocha střechy : (17,93*16,94+6,14*6,60+16,94*18,48+6,00*17,82+18,15*16,94)*0,30 (6,17*6,60+18,15*16,83+17,82*6,38+18,26*16,24+6,27*6,60)*0,30 (18,26*16,94+3*10,85*6,26+6,85*16,72-1,20*6,60+9,70*7,48)*0,30 2*(7,00*10,60+6,90*17,05-6,60*1,20)*0,30 0,80*575*0,30	m2	1 016,87949	130,00	132 194,33	800-711	RTS
					321,50712			
					239,34075			
					207,67662			
					110,35500			
					138,00000			
2	712	Přespádování stávajících plochých střech, dodávka + montáž plocha střechy přespádování z 30% : (17,93*16,94+6,14*6,60+16,94*18,48+6,00*17,82+18,15*16,94)*0,3 (6,17*6,60+18,15*16,83+17,82*6,38+18,26*16,24+6,27*6,60)*0,3 (18,26*16,94+3*10,85*6,26+6,85*16,72-1,20*6,60+9,70*7,48)*0,3 (2*(7,00*10,60+6,90*17,05-6,60*1,20))*0,30	m2	878,87950	80,00	70 310,36		Vlastní
					321,50712			
					239,34075			
					207,67662			
					110,35500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	50144a	Vyškov, Vítá Nejedlého 1970 - Internát A1 Blok I4-I6
O:	06	Vícepráce
R:	006	Doplnění prvků o rozšiřovací profil v nadpraží, rozšíření vchodových sestav na plnou šířku otvoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				312 480,00		
1	76602	Rozšiřovací profil k balkonové sestavě, dodávka + montáž doplnění balkonových sestav : výrobek P10 : 310*2,40	m	744,00000	420,00	312 480,00		Vlastní
				744,00000				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				100 800,00		
2	76701	AL dveře doplnění vložky, dodávka + montáž	ks	6,00000	16 800,00	100 800,00		Vlastní

000043

Položkový soupis prací a dodávek

S:	50144a	Vyškov, Vřta Nejedlého 1970 - Internát A1 Blok I4-16
O:	06	Vícepráce
R:	01+	Doplnění obrubníku, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	5	Komunikace				197 037,81		
1	564751111R00	564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuňněním ...tloušťka po zhuňnění 150 mm okapový chodník - doplnění po vybourání betonů : skutečnost : okapový chodník : 2*(0,91+17,89+7,17+17,91+7,15+10,73)*0,50 2*(7,30+4,16+2,88+10,55+0,14+7,18)*0,50 2*(7,22+7,34+17,11+0,50+7,63+0,40+11,00)*0,50 (2*20,00+1,2+4,94+5,95+0,50*2+7,20+4,94)*0,50 (10,90+4,94+1,20+7,90+7,50+10,00+1,20*4)*0,50 (5,30+4,30*2+1,20*2+5,20+1,20+5,20*3)*0,50 (3*1,20+5,20+1,20+4,30*2+5,20+1,20*2)*0,50 -5*6,16*0,50 Mezisoučet: 5*6,16*0,50	m2	218,25500	162,00	35 357,31	822-1	RTS
2	916561111RT4	916 5 Osazení záhonového nebo parkového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 50-100 mm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou 916 51 včetně dodávky obrubníků ...rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého okapový chodník - doplnění po vybourání betonů : skutečnost : okapový chodník : 2*(0,91+17,89+7,17+17,91+7,15+10,73) 2*(7,30+4,16+2,88+10,55+0,14+7,18) 2*(7,22+7,34+17,11+0,50+7,63+0,40+11,00) (2*20,00+1,2+4,94+5,95+0,50*2+7,20+4,94) (10,90+4,94+1,20+7,90+7,50+10,00+1,20*4) (5,30+4,30*2+1,20*2+5,20+1,20+5,20*3) (3*1,20+5,20+1,20+4,30*2+5,20+1,20*2) -5*6,16 20*2*0,50 Mezisoučet: 20*2*0,50	m	456,51000	280,00	127 822,80	822-1	RTS
3	592456000	dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm v zadání : -175,00 skutečnost : okapový chodník : 2*(0,91+17,89+7,17+17,91+7,15+10,73)*0,50*1,2 2*(7,30+4,16+2,88+10,55+0,14+7,18)*0,50*1,2 2*(7,22+7,34+17,11+0,50+7,63+0,40+11,00)*0,50*1,2 (2*20,00+1,2+4,94+5,95+0,50*2+7,20+4,94)*0,50*1,2 (10,90+4,94+1,20+7,90+7,50+10,00+1,20*4)*0,50*1,2 (5,30+4,30*2+1,20*2+5,20+1,20+5,20*3)*0,50*1,2 (3*1,20+5,20+1,20+4,30*2+5,20+1,20*2)*0,50*1,2 -5*6,16*0,50*1,2 Mezisoučet: 5*6,16*0,50*1,2	m2	86,90600	300,00	26 071,80		Vlastní
4	596811120U00	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do, lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 v zadání : -175,00 skutečnost : okapový chodník : 2*(0,91+17,89+7,17+17,91+7,15+10,73)*0,50 2*(7,30+4,16+2,88+10,55+0,14+7,18)*0,50 2*(7,22+7,34+17,11+0,50+7,63+0,40+11,00)*0,50 (2*20,00+1,2+4,94+5,95+0,50*2+7,20+4,94)*0,50 (10,90+4,94+1,20+7,90+7,50+10,00+1,20*4)*0,50 (5,30+4,30*2+1,20*2+5,20+1,20+5,20*3)*0,50 (3*1,20+5,20+1,20+4,30*2+5,20+1,20*2)*0,50 -5*6,16*0,50 Mezisoučet: 5*6,16*0,50	m2	43,25500	180,00	7 785,90		Vlastní
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				189 769,22		
5	965043341R00	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových s polérem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 skutečnost : okapový chodník : 2*(0,91+17,89+7,17+17,91+7,15+10,73)*0,50*0,18 2*(7,30+4,16+2,88+10,55+0,14+7,18)*0,50*0,18 2*(7,22+7,34+17,11+0,50+7,63+0,40+11,00)*0,50*0,18 (2*20,00+1,2+4,94+5,95+0,50*2+7,20+4,94)*0,50*0,18 (10,90+4,94+1,20+7,90+7,50+10,00+1,20*4)*0,50*0,18 (5,30+4,30*2+1,20*2+5,20+1,20+5,20*3)*0,50*0,18 (3*1,20+5,20+1,20+4,30*2+5,20+1,20*2)*0,50*0,18 -5*6,16*0,50*0,18 Mezisoučet: 5*6,16*0,50*0,18	m3	39,28590	1 800,00	70 714,62	801-3	RTS
6	979081111R00	979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km	t	85,96000	220,00	18 911,20	801-3	RTS
7	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	859,60000	9,00	7 736,40	801-3	RTS
8	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ...do 10 m	t	85,96000	180,00	15 472,80	801-3	RTS
9	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	257,88000	65,00	16 762,20	801-3	RTS
10	979098231U00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na, skládce (skládkovné)	t	85,96000	700,00	60 172,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				81 003,00		
11	998011004R00	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou ...výšky přes 24 do 36 m	t	124,62000	650,00	81 003,00	801-1	RTS

000044

Položkový soupis prací a dodávek

S:	50144a	Vyškov, Víta Nejedlého 1970 - Internát A1 Blok I4-I6
O:	06	Vícepráce
R:	02	Provedení reprofilace a čela balkonové desky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				197 484,00		
1	63	Místní vyspravení nosných betonových desek balkonů, reprofilační hmotou místní oprava pouze nejvíce : poškozených míst : v rozsahu : vybourání poškozených částí : včetně likvidace odpadu : očistění obnažené výztuže : natěr výztuže : doplnění poškozených míst : reprofilační hmotou : bez celoplošného přetažení : v ceně je dodávka + montáž : včetně přesunu hmot : čelo a podhled : cena je zprůměrovaná : na celou plochu balkonových : desek : 31/B východní : (35+6)*(1,20+0,20)*17,85 západní : (29+6)*(1,20+0,20)*17,85 3*(10,50+7,50)*(1,20+0,20)	m2	1 974,84000	100,00	197 484,00		Vlastní
				1 024,59000				
				874,65000				
				75,60000				

000045

Položkový soupis prací a dodávek

S:	50144a	Vyškov, Vítá Nejedlého 1970 - Internát A1 Blok I4-I6
O:	06	Vícepráce
R:	023	Dodávka a montáž ochranného zábradlí oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				599 400,00		
1	776701	Ochranné zábradlí u oken, dodávka + montáž + pozinkování P5 : 30*1,45 P6 : 12*1,50 P9 : 70*1,50	m	166,50000 43,50000 18,00000 105,00000	3 600,00	599 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	50144a	Vyškov, Víta Nejedlého 1970 - Internát A1 Blok I4-I6
O:	06	Vícepráce
R:	024	Bourání stávajícího vystupujícího soklu fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	96	Bourání konstrukci				62 112,00		
	967 03-17	Přisekání plošné zdiva cihelného z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²),						
1	967031742R00	...na maltu cementovou, tloušťky do 100 mm vystouplé části stávajícího soklu : (1,40+2,70)/2*19,00*2 1,40*(3*10,00+7,50*3) 0,50*(6,00+3*25,40) 1,50*(2*6,50+6*5,20)	m2	258,80000 77,90000 73,50000 41,10000 66,30000	240,00	62 112,00	801-3	RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				65 593,60		
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
2	979081111R00	...do 1 km	t	47,36000	220,00	10 419,20	801-3	RTS
3	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	473,60000	9,00	4 262,40	801-3	RTS
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot						
4	979082111R00	...do 10 m	t	47,36000	180,00	8 524,80	801-3	RTS
5	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	142,08000	65,00	9 235,20	801-3	RTS
6	979098231U00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na, skládce (skládkovně)	t	47,36000	700,00	33 152,00		Vlastní

000047

Položkový soupis prací a dodávek

S:	50144a	Vyškov, Víta Nejedlého 1970 - Internát A1 Blok I4-I6
O:	06	Vícepráce
R:	2031	Uložení tepelné izolace střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	0	Pomocné položky				0,00		
1	poznámka	v zadávacím rozpočtu je skladba : 20cm vata v jedné vrstvě : asfaltový pás 2x : v narhovaném provedení : 10cm vata 2x : asfaltový pás 2x :		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	713	Izolace tepelné				287 100,63		
2	713 14 Montáž tepelné izolace střech na píný podklad 713141111R00	...plně lepená asfaltem, jednovrstvá skutečnost : plocha střechy : (17,93*16,94+6,14*6,60+16,94*18,48+6,00*17,82+18,15*16,94) (6,17*6,60+18,15*16,83+17,82*6,38+18,26*16,24+6,27*6,60) (18,26*16,94+3*10,85*6,26+6,85*16,72-1,20*6,60+9,70*7,48) 2*(7,00*10,60+6,90*17,05-6,60*1,20)	m2	2 929,59830 1 071,69000 797,80000 692,26000 367,85000	98,00	287 100,63	800-713	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	50144a	Vyškov, Víta Nejedlého 1970 - Internát A1 Blok I4-I6
O:	06	Vícepráce
R:	A01b	Sanace podlah balkonů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				1 435,68		
1	63131273	Sanace podlah lodžii vč. dlažby,soklu,izolace,, mazaniny,komplet je použit nový detail řešení : bez vlivu na cenu : 1435,6750	m2	1 435,67500	1,00	1 435,68		Vlastní
				1 435,67500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	50144a	Vyškov, Vítá Nejedlého 1970 - Internát A1 Blok I4-I6
O:	06	Vícepráce
R:	B01	Bourání podlah balkonů na jižní fasádě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	0	Pomocné položky				0,00		
1	komentář	komentář Porovnáním zadávacího detailu a soutěžního : rozpočtu jsem zjistil následující : v rozpočtu je v položce č 65 : správně započítána ve výkazu plocha balkonů : a objem betonů. Při sečtení se do celkového množství : za položku dostala pouze menší polovina : spočítaného objemu, což se projevilo i do : manipulace se suti : tento rozpočet výše uvedenou chybu opravuje :	kpl	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				418 988,68		
	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin							
2	965043341R00	...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 započítáno v původním rozpočtu položka 65 : -54,8780 správně by mělo být-viz původní rozpočet : 31/B východní : 35*1,20*17,85*0,08 západní : 29*1,20*17,85*0,08+3*10,50*1,20*0,08+3*1,20*7,50*0,08	m3	59,97640 -54,88000 59,98000 54,88000	2 200,00	131 948,08	801-3	RTS
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
3	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	152,60000	201,00	30 672,60	801-3	RTS
4	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	457,80000	120,00	54 936,00	801-3	RTS
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
5	979081111R00	...do 1 km	t	152,60000	220,00	33 572,00	801-3	RTS
6	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	1 526,00000	9,00	13 734,00	801-3	RTS
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
7	979082111R00	...do 10 m	t	152,60000	180,00	27 468,00	801-3	RTS
8	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	305,20000	65,00	19 838,00	801-3	RTS
9	979098231U00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na, skládce (skládkovné)	t	152,60000	700,00	106 820,00		Vlastní
Díl:	764	Konstrukce klempířské				29 910,00		
	764 21-23 Demontáž oplechování zdi a nadezdívek							
10	764430840R00	...rš od 330 do 500 mm oplechování balkonových desek : 31/B východní : 35*17,85 západní : 29*17,85+3*10,50+3*7,50	m	1 196,40000 624,75000 571,65000	25,00	29 910,00	800-764	RTS

000050

Položkový soupis prací a dodávek

S:	50144a	Vyškov, Víta Nejedlého 1970 - Internát A1 Blok I4-I6
O:	06	Vícepráce
R:	M21	Kompletní výměna vedení a doplnění jímacích tyčí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	M21	Elektroinstalace				469 068,00		
1	1	Demontáž stávajícího zařízení (HZS)	hod	480,00000	250,00	120 000,00		Vlastní
2	2R	ZÁMEČNÍK	hod	80,00000	300,00	24 000,00		RTS
3	3	AlMgSi d=8mm, dávkavka+montáž	kg	1 400,00000	88,00	123 200,00		Vlastní
4	4	Svorka připojovací SP1 včetně montáže	ks	52,00000	92,00	4 784,00		Vlastní
5	5	Svorka spojovací SS včetně montáže	ks	88,00000	90,00	7 920,00		Vlastní
6	6	Svorka zkušební SZ včetně montáže	ks	13,00000	83,00	1 079,00		Vlastní
7	7	Svorka SJ na stožár STA včetně montáže	ks	3,00000	95,00	285,00		Vlastní
8	8	Izolační podpěra jímací tyče DOHT6+ITJ pro, oddálený hromosvod stožáru STA	ks	9,00000	860,00	7 740,00		Vlastní
9	9	Jímací tyč s rovným koncem JT 5,0 včetně montáže	ks	3,00000	2 860,00	8 580,00		Vlastní
10	10	Podpěra vedení na ploché střeše PV21c, materiál -, včetně montáže	ks	1 400,00000	60,00	84 000,00		Vlastní
11	11	Podpěra vedení do zdi, na hmoždinku, plastová,, materiál včetně montáže	ks	550,00000	42,00	23 100,00		Vlastní
12	12	Závitová tyč pro podpěru vedení do zdi, délka dle tl zateplení (nejčastější tloušťka 18cm)	ks	550,00000	51,00	28 050,00		Vlastní
13	13	Ochranný úhelník do zdiva včetně 2 držáků a, montáže	ks	13,00000	410,00	5 330,00		Vlastní
14	14	Práce nepředvídatelné vč.dodávky materiálu a, montáže	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
15	15	Zakreslení skutečného provedení (HZS)	hod	40,00000	300,00	12 000,00		Vlastní
16	16	Vyhotovení revizní zprávy (HZS)	hod	30,00000	600,00	18 000,00		Vlastní

000051



A400P06J5PUA

MINISTERSTVO OBRANY
Úřad státního odborného dozoru
pracoviště stavebního úřadu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

SPIS. ZN.: 184/2012/4607
Č.J.: 184-4/2012-4607
VYŘIZUJE: Ing. Naděžda Hostěradská
TEL.: 973 445153
E-MAIL: hosteran@army.cz
IDDS: x2d4xnx

V Brně dne 9. března 2012

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 2



ROZHODNUTÍ č. 12-11 STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Ministerstvo obrany, Úřad státního odborného dozoru, pracoviště stavebního úřadu Brno, jako stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 2 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 31.1.2012 podal

Armádní Servisní p.o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6, IČ 604 605 80, zastoupená ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA (dále jen stavebník), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

„Vyškov, Kasárna Dědice- zateplení objektu internátu A1“
na pozemku p.č.1313 v katastrálním území Dědice u Vyškova

Stavba obsahuje:

Projektová dokumentace řeší dílčí stavební úpravy objektu internátu A1. Stávající objekt bude zateplen vnějším kontaktním kompozitním zateplovacím systémem /ETICS/, bude zateplena střecha a dojde k výměně výplní otvorů v obvodových stěnách. Na bloku „A 6“ jsou již v současnosti vyměněna okna v 2.-5. NP za plastová.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma ARKO spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové IČ: 604 60580; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

3. Zbytky stavebních hmot budou vyváženy na povolenou skládku pečlivě vytríděné ve smyslu zákonů č. 185/2001 Sb. a 381/2001 Sb. bez zatěžování prostředí zvýšenou prašností a bez znečišťování vnitřních a veřejných komunikací.

4. Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při její běžné údržbě zaručena její požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.

5. O stavbě bude veden stavební deník a dokladová část v nezbytně nutném rozsahu. Investor a zhotovitel stavby přijmou taková opatření, aby veškeré zakrývané konstrukce a práce, které mají rozhodující vliv na kvalitu a životnost stavby, byly před zakrytím odborně prohlédnuty odpovědným zástupcem investora nebo zhotovitele a výsledek byl zapsán do stavebního deníku (fotodokumentace).

6. Při výstavbě musí být splněny všechny připomínky a stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení a to zejména :

MO-ÚŘSOD, oddělení státního dozoru Olomouc vydal koordinované závazné stanovisko čj. 327-2/2012-4607 – v dílčím stanovisku SOTD/EZ je souhlas podmíněn splněním stanovených podmínek:

1. V projektové dokumentaci realizace budou dopracovány požadavky vyplývající z ČSN EN 62305-1 až 4 mající vliv na hmotné škody a ohrožení života.

2. V projektové dokumentaci realizace bude zejména upřesněn :

- způsob ochrany anténních systémů, vzduchotechniky a případných kovových a elektrických zařízení před přímým úderem blesku v souladu s požadavky ČSN EN 62 395-3, příloha E.5

- ochranná opatření před úrazem osob dotykovým , krokovým napětím ČSN EN 62 395-3 čl. 8

- vnitřní systém ochrany před bleskem dle ČSN EN 62 395-3 čl. 6

3. U pulsaru HELITA musí být oprávněná osoba držitelem certifikátu a oprávnění pro montáž, opravy a revize vydané výrobcem nebo jím autorizovaným dodavatelem

4. Projektová dokumentace musí obsahovat popis instalace aktivního jímače, provedení svodů a uzemnění. Dále musí obsahovat výpočet rizika , dostatečné (bezpečné) vzdálenosti a periodu revizí. Součástí PD musí být půdorysy s vyznačeným ochranným prostorem aktivního jímače.

5. Servis, revize a opravy musí být zabezpečeny po celou dobu životnosti aktivního jímače.

7. Stavebník oznámí písemně ÚŘSOD, pracoviště stavebního úřadu MO Brno termín zahájení stavby a současně zhotovitele stavby.

8. Termín pro zahájení a dokončení stavby se stanovuje do konce roku 2013.

9. Stavebník oznámí Stavebnímu úřadu MO Brno písemně v dostatečném předstihu tyto fáze výstavby:

- KP – po předání staveniště

- KP – v průběhu provádění zateplovacího systému

- KP - závěrečná kontrolní prohlídka

10. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o který bude stavební úřad MO Brno požádán v souladu s platnými předpisy.

Odůvodnění:

Dne 31.1.2012 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 27.2.2012 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- ÚřSOD/OdSD Olomouc – Koordinované závazné stanovisko SOTD/EZ a BOZP a VS č.j 327-2/2012-4607
- ÚřSOD/OdSD Brno – Koordinované závazné stanovisko VPD a EI, č.j. 512-2/2012-4607 ze dne 27.1.2012

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad do 15 dnů ode dne doručení k MO Praha, cestou - MO-Úř SOD, pracoviště stavebního úřadu Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno podáním u zdejšího správního orgánu.

Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Rozkladem lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustný.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Oprávněná úřední osoba
Ing. Naděžda HOSTĚRADSKÁ

Obdrží:

1. Armádní servisní, p.o., Podbabská 1, Praha
2. zal.ve spise 184/2012-4607



A400P06J74ZY

MINISTERSTVO OBRANY
Úřad státního odborného dozoru
oblastní inspektorát Morava
územní pracoviště Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne: 26.11. 2013

Čj. 1573-5/2013-4607

Sp. zn. 1573/2013-4607

Vyřizuje: Ing. Naděžda Hostěradská

Telefon: 973 445 153, 602 157 970

E-mail: hosteran@army.cz

IDDS: x2d4xnx

AS-PO p.o.,

Oddělení provozu BU/TZ

Dobrovského 27, 612 00 Brno

Datum: 27. ledna 2014

ROZHODNUTÍ
ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Výroková část:

Ministerstvo obrany, Úřad státního odborného dozoru, oblastní inspektorát Morava, územní pracoviště Brno, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) vykonávající působnost stavebního úřadu podle § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o změnu stavby před dokončením- o prodloužení platnosti stavebního povolení a termínu dokončení stavby, kterou dne 9.12.2013 podala Armádní Servisní p.o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6, IČ 604 605 80, zastoupená ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA (dále jen stavebník), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Povoluje podle § 115 a 118 stavebního zákona

změnu stavby před dokončením

stavby: „Vyškov, Kasárna Dědice- zateplení objektu internátu A1“
na pozemku p.č.1313 v katastrálním území Dědice u Vyškova

1. Změna se týká prodloužení termínu dokončení stavby – v podmínce č. 8 SP č. 12-11 ze dne 9. 4. 2012 vydané pod čj. 184-4/2012-4607 byl uveden termín dokončení stavby do 12/2013 – nový termín se stanovuje do konce roku 2015.

2. Ostatní podmínky pro provádění stavby jsou uvedené ve stavebním povolení č. 12-11 vydané ÚřSOD, pracoviště stavebního úřadu MO Brno dne 9.3. 2012, pod čj. 184-4/2012-4607 a jsou platné beze změny.

Odůvodnění:

Dne 9. 12. 2013 podal stavebník žádost o vydání změny stavby před dokončením na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení v uvedené věci.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 20. 1. 2014 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 a 118 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad do 15 dnů ode dne doručení k MO Praha, cestou - MO-ÚřSOD, oblastní inspektorát Morava, územní pracoviště Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno podáním u zdejšího správního orgánu.

Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Rozkladem lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustný.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Oprávněná úřední osoba
Ing. Naděžda HOSTĚRADSKÁ

Ing. Hostěradská

Vyměřuje se správní poplatek v souladu se zák.č. 634/2004 Sb, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Položka č.18, bod 2 ve výši 1 000 Kč. Poplatek bude uhrazen kolkovými známkami.

Obdrží:

1. AS-PO, oddělení provozu BU/TZ Brno, Dobrovského 27, 612 00 Brno
4. zal.ve spise 1573/2013-4607