



DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO
uzavřené dne 8. 3. 2017

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Její jménem jedná:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Jaroslav Martínek – tel.: 973 204 187/602 279 459, e-mail:
jaroslav.martinek@as-po.cz

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČO, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

NEPRO stavební a.s.

Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2399

Tomášem Šroubkem, předsedou představenstva a.s., Kamilem Neufussem, místopředsedou představenstva a.s., Martinem Šroubkem, členem představenstva a.s.

Klášterec nad Ohří – Útočiště 632, 431 51

27342093, CZ27342093

Komerční banka

43-1032330287/0100

waipw59

Tomáš Šroubek, předseda představenstva a.s.

Ing. Michal Baranijak

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ) odst. 12.4, na uzavření tohoto dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 – Veveslavín“, uzavřené mezi

výše uvedenými smluvními stranami dne 8. 3. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) V čl. II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění termín ukončení díla:

Termín ukončení plnění včetně kolaudačního souhlasu 30. 8. 2017.

2) Článek III. CENA DÍLA:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	5 981 966,31 Kč.
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 1 134 483,80 Kč.
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	1 247 748,05 Kč.
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	6 095 230,56 Kč.

slovy: „šestmilionůdevadesátčtyřtisícdevětčtyřicet korun českých, 56 /100.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 4: Oznámení změn a změnové listy vč. položkových rozpočtů s výkazy výměr č. 1 – 29 (58 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 1 paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 4. VIII. 2017

V Klášterci nad Ohří dne: 4. VIII. 2017

v2.  Ing. Pavel KOLOUCH


Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel








ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 190 00 Praha 6
IČO: 60480580



 NEPRO stavební a.s.
Útočislá 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.neprostavba.cz


NEPRO stavební a.s.
Kamil Neufuss
místopředseda představenstva a.s.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 12.4.2017	
Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veleslavín			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL_01Kryty radiátorů	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Kryty radiátorů			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě upřesnění projektové dokumentace a požadavků provozovatele, byl proveden detailní návrh provedení zhotovitelem a bylo provedeno nové ocenění skutečně požadovaného provedení krytů radiátorů.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.			
		 NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nepro-stavebni.cz	
Stanovisko technického dozoru stavby:			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
			
Příloha : položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	26.6.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Kryty radiátorů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě upřesnění projektové dokumentace a požadavků provozovatele, byl proveden detailní návrh provedení zhotovitelem a bylo provedeno nové ocenění skutečně požadovaného provedení krytů radiátorů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 44 335,55 Kč	51 412,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7 076,95 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1339/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460560	 NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavbeni.cz	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

Název stavby: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Velešlavín

Poř.	Kód	Popis	MJ	Vyměra bez ztraceného	Ztracené	Vyměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		ZL_01: Kryty radiátorů - změna oproti PD						7 076,95
		S: Stavba						7 076,95
		A11: Architektonické a stavebně technické řešení						7 076,95
		766: Konstrukce truhlářské						7 076,95
106.	766R0013	D-M krytů topení vč. kotvení a poutchové úpravy dle specifikace v PD	m	-13,3	-	-13,30	3 333,50	-44 335,55
106.	766R0013A4	D-M krytů topení vč. kotvení, dekor BUK dle specifikace varianty č.2 - kryt je pouze v přední části kotven do zdi	m	13,71	-	13,71	3 750,00	51 412,50

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 02

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní**

Datum: 26.4.2017

Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300,
Praha 6 - VeleslavínZpůsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:**ZL_02 Hliníkové dveře****Předmět změny: Výplně otvorů - dveře hliníkové (bílé)****Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě požadavku investora byla provedena změna ve specifikaci výplní otvorů. Výplně vnějších otvorů dveří budou provedeny s hliníkovými rámy oproti původnímu rámu z PVC.

Počet připojených listů specifikací:



Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.

NEPRO stavební a.s.
Útočiště 832
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nepro-stavebni.cz**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum: 26.6.2017		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Výplně otvorů - dveře hliníkové (bílé)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora byla provedena změna ve specifikaci výplní otvorů. Výplně vnějších otvorů dveří budou provedeny s hliníkovými rámy oproti původnímu rámu z PVC.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 137 700,00 Kč	154 517,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
16 817,00 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p>ARMÁDNÍ SERVIS PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1585/1, 190 00 Praha 6 IČO: 60460580</p>	 <p>NEPRO stavební a.s. Útočiské 632 431 51 Klaterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavbeni.cz</p>	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

Název stavby: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Vevešlavín

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		ZL_02: Výchleň otvorů - dveře hliníkové (bílé)						16 817,00
		S: Stavba						16 817,00
		A11: Architektonické a stavebně technické řešení						16 817,00
		766: Konstrukce truhlářské						16 817,00
93.	766R0000	D-M vstupních bezp. dřevěných dveří 125/215 cm, vč. zárubně, příslušenství a povrchové úpravy ozn. - D1 dle tabulky výpňi	kpl	-2,0	-	-2,00	45 900,00	-91 800,00
93.	766R0000x	D-M vstupních hliníkových dveří 136,1/225 cm, vč. zárubně, barva bílá, příslušenství - D1 dle tabulky výpňi	kpl	2,0	-	2,00	51 930,00	103 860,00
94.	766R0001	D-M vstupních bezp. dřevěných dveří 125/215 cm, vč. zárubně, příslušenství a povrchové úpravy ozn. - D2 dle tabulky výpňi	kpl	-1,0	-	-1,00	45 900,00	-45 900,00
94.	766R0001x	D-M vstupních hliníkových dveří 136,1/225 cm, vč. zárubně, barva bílá, příslušenství - D2 dle tabulky výpňi	kpl	1,0	-	1,00	50 657,00	50 657,00
								16 817,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 03

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní** Datum: 24.5.2017Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300,
Praha 6 - VeleslavínZpůsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: **ZL_03 Plastová okna**
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Výplně otvorů - okna plastová (bílá + bílá) užší rám

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora byla provedena změna ve specifikaci výplní otvorů, kdy budou provedeny výplně oken s PVC rámy oproti původním dřevěným ráům.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.

NEPRO stavební a.s.
Útočiště 63
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093 DIČ: CZ27342093
www.nprostavebni.cz**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 03

Zhotovitel: NEPRO stavební a.s.

Změnový list vystavil: Ing. Michal Baranijak

Datum: 26.7.2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Výplně otvorů - okna plastová (bílá + bílá) užší rám

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora byla provedena změna ve specifikaci výplní otvorů, kdy budou provedeny výplně oken s PVC rámy oproti původním dřevěným ráům.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

- 93 520,74 Kč

73 986,11 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

- 19 534,63 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



ARMÁDNÍ SERVIS
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 150 00 Praha 6
IČO: 60460580



NEPRO stavební a.s.
Útočislé 432
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nepro-stavebni.cz

Datum:

27. 07. 2017

Datum:

27. 07. 2017

Název stavby: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Velešlavín

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		ZL_03: Výplně otvorů - okna plastová (bílá+bílá) užší rám						- 19 534,63
		S: Stavba						- 19 534,63
		A11: Architektonické a stavebně technické řešení						- 19 534,63
		766: Konstrukce truhlářské						- 19 534,63
105	766R0012	D-NM vnějších otvorových výplní z Europrofilů dle tabulky výplní vč. vnitřního parapetu	m2	- 12,43	-	-12,43	7 523,79	- 93 520,74
105	766R0012xd	D+M vnějších plastových otvorových výplní dle tabulky výplní vč. vnitřního parapetu -- barva interier bílá, exteriér bílá (užší rám)	m2	12,43	-	12,43	5 596,00	69 558,28
105	766R0012xe	D-NM vnějších plastových otvorových výplní 1180mm x 1770mm -- barva interier bílá, exteriér bílá (užší rám) fixní okno (umývárna a WC děti) + vnitřní parapet	m2	2,089	-	2,09	2 120,00	4 427,83

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 04

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní**

Datum: 28.4.2017

Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veleslavín

Způsob odeslání / předání datum:

poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **ZL_04 štukové omítky**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Štukové omítky

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě provedení pasportu stávajících štukových omítek a zjištění jejich aktuálního stavu, bylo rozhodnuto o provedení kompletní nové štukové omítky, oproti původně plánované opravě do 30 %.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.



NEPRO stavební a.s.

Útočiště 632



431 51 Klášterec nad Ohří

IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093

www.neprostavby.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:**Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum: 26.7.2017		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Štukové omítky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě provedení pasportu stávajících štukových omítek a zjištění jejich aktuálního stavu, bylo rozhodnuto o provedení kompletní nové štukové omítky, oproti původně plánované opravě do 30 %.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 30 605,57 Kč	82 054,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
51 449,13 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460380	 NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášters nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nepro-stavebni.cz	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

kece objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Velešlavín

	Popis	MJ	Vyměra bez ztratiného	Ztratiné	Vyměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
A11: Architektonické a stavebné technické řešení							
006: Úpravy povrchu							
	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	67,0	-	67,00	101,06	6 770,93
	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	67,0	-	67,00	120,74	8 089,45
	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	320,42	-	320,42	98,93	31 699,15
	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	330,1	-	330,10	102,40	33 802,24
099: Přesun hmot HSV							
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,88	-	3,88	436,32	1 692,93
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování vnitřní							
	Oprava vnitřní cementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	-67,0	-	-67,00	214,94	-14 401,18
	Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	-330,1	-	-330,10	49,09	-16 204,39
							-30 605,57
							1 692,93
							1 692,93

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 05

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní** Datum: 28.4.2017

Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veleslavín

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	ZL_05 D+M zrcadel
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Dodávka a montáž zrcadel**Popis a zdůvodnění změny:**

Nad rámec smlouvy o dílo, byl vznesen investorem a provozovatelem požadavek na dodávku a montáž zrcadel do umývárny a WC dětí.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.



NEPRO stavební a.s.
Útočiště 612
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27344993, DIČ: CZ27342093
www.neprostavebni.cz



Stanovisko technického dozoru stavby:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

.....

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Dodávka a montáž zrcadel</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Nad rámec smlouvy o dílo, byl vznesen investorem a provozovatelem požadavek na dodávku a montáž zrcadel do umývárny a WC dětí.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	6 578,26 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
6 578,26 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p>ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460580</p>	 <p>NEPRO stavební a.s. Úložiště 632 43 51 Klášterec nad Ohří IČ: 273 2093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavbeni.cz</p>	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

kce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Veleslavín

ZL_05: D+M Zrcadel Popis

S: Stavba MJ Vyměra bez ztrátého Ztráté Vyměra Jednotková cena Cena celkem bez DPH

A11: Architektonické a stavebně technické řešení 6 578,26

781: Dokončovací práce - obklady 6 578,26

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,02	--	0,02	371,66	7,43
Montáž zrcadel plochy do 1 m ² lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m ²	1,44	--	1,44	367,82	529,67
zrcadlo nemontované čtře tl. 5 mm, max. rozměr 600 x 800mm - včetně provedení oprávcování hran	m ²	0,48	--	0,48	3 000,00	1 440,00
zrcadlo nemontované čtře tl. 5 mm, max. rozměr 2400 x 400 mm	m ²	0,96	--	0,96	3 000,00	2 880,00
Doprava na stavbu	kus	2,0	--	2,00	750,00	1 500,00
Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	8,4	--	8,40	26,33	221,16

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 06

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní** Datum: 28.4.2017

Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veleslavín

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	ZL_06 VCP elektroinstalace
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Vícepráce elektroinstalace**Popis a zdůvodnění změny:**

Nad rámec smlouvy o dílo budou provedeny nutné demontáže stávající elektroinstalace, které nebyly součástí smlouvy o dílo.

Počet připojených listů specifikací:



Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.

NEPRO stavební a.s.
Útočiště 62/2
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27242936 DIČ: CZ43142099
www.nprostavebni.cz**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	26.6.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vícepráce elektroinstalace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: _Nad rámec smlouvy o dílo budou provedeny nutné demontáže stávající elektroinstalace, které nebyly součástí smlouvy o dílo.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	7 700,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7 700,00 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p>ARMÁDNÍ SERVISNI PŘÍSPĚVITELSKÝ ORGANIZACE Podbabská 1569/1, 150 00 Praha 6 IČO: 60460580</p> <p style="text-align: center;">27. 07. 2017</p>	 <p>NEPRO stavební a.s. Útočiště 637 431 51 Nášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz</p> <p style="text-align: center;">27. 07. 2017</p>	
Datum:	Datum:	

kce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Velešlavín

Popis

ZL_06: Vícepráce elektroinstalace

S: Stavba

MJ

Vyměra bez ztrátého

Ztráté

Vyměra

Jednotková cena

Cena celkem bez DPH

7 700,00

7 700,00

A11: Architektonické a stavebně technické řešení

781: Dokončovací práce - obklady

Demontáž stávajících rozváděčů	kus	5,0	--	5,00	300,00	1 500,00
Demontáž stávajících svítdel	kus	20,0	--	20,00	100,00	2 000,00
Demontáž stávajících kabelů	m	140,0	--	140,00	15,00	2 100,00
Demontáž stávajících roštů , lávek a lišt	m	80,0	--	80,00	20,00	1 600,00
Ostatní nspecifikované demontáže	kpl	1,0	--	1,00	500,00	500,00
						7 700,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 07

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní** Datum: 28.4.2017

Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veveslavín

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: **ZL_07 VZT**
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Vzduchotechnika

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě návrhu zhotovitele s ohledem na provedení budoucí 2. etapy rekonstrukce budovy byla navržena změna provedení podhledu, a bylo navrženo umístění potrubí VZT do podhledu tak, aby nenarušovalo negativně vzhled interiéru vzhledem k tomu, že se jedná a budoucí prostory mateřské školky.

Počet připojených listů specifikací:



Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.

NEPRO stavební a.s.
Útčičské 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342893, DIČ: CZ27342093
www.neprostavebni.cz**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	26.6.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vzduchotechnika</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě návrhu zhotovitele s ohledem na provedení budoucí 2. etapy rekonstrukce budovy byla navržena změna provedení podhledu, a bylo navrženo umístění potrubí VZT do podhledu tak, aby nenarušovalo negativně vzhled interiéru vzhledem k tomu, že se jedná a budoucí prostory mateřské školky.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 71 668,06 Kč	87 433,94 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
15 765,88 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1559/1, 190 00 Praha 8 IČO: 60460380	 NEPRO stavební a.s. Útočité 632 431 51 Křižsterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavebni.cz	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

Kce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Velešlavín

ZL_07: Vzduchotechnika - změna PD

S: Stavba

H00: Zařízení vzduchotechniky

01: Větrání jídelny a herny v 1.NP

	MI	Vyměra bez ztrátého	Ztráté	Vyměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
Dodávka - Uzávěrací klapka kruhová s ovládním servopohonem rozměr O 200, včetně servopohonu, - napětí 230V/50Hz (otevřeno/zavřeno)	ks	-4,0	-	-4,00	2 513,28	-10 053,12
Dodávka - Uzávěrací čtyřhranna s ovládním servopohonem rozměr 200x200, včetně servopohonu - napětí 230V/50Hz (otevřeno/zavřeno)	ks	4,0	-	4,00	3 772,00	15 088,00
Montáž poz.1.07	ks	-4,0	-	-4,00	753,98	-3 015,94
Dodávka - Anemostat vřivý, přívodní, s horizontálním připojením a škrtkicí klapkou, - komorou s nastavitelnými lamelami rozměr 400 / čtvercové	ks	4,0	-	4,00	1 132,00	4 528,00
Dodávka - Obdélníková vyústka komfortní provedení, dvouřadá s otočnými lamelami s regulací R1 - rozměr 520x200, typ VK-1-O-R1	ks	-5,0	-	-5,00	2 056,32	-10 281,60
Montáž poz.1.08	ks	6,0	-	6,00	1 452,00	8 712,00
Dodávka - Obdélníková vyústka do kruhového potrubí, komfortní provedení, jednořadá s otočnými lamelami s regulací R1, rozměr 625x85, typ VK-1-O-R1	ks	1,0	-	1,00	616,90	616,90
Dodávka - Obdélníková vyústka do kruhového potrubí, komfortní provedení, jednořadá s otočnými lamelami s regulací R1, rozměr 420x120, typ VK-1-O-R1	ks	-3,0	-	-3,00	1 009,80	-3 029,40
Montáž poz.1.09	ks	6,0	-	6,00	979,00	5 874,00
Dodávka - Obdélníková vyústka do kruhového potrubí, komfortní provedení, jednořadá s otočnými lamelami s regulací R1, rozměr 420x120, typ VK-1-O-R1	ks	3,0	-	3,00	302,94	908,82
Dodávka - Obdélníková vyústka do kruhového potrubí, komfortní provedení, jednořadá s otočnými lamelami s regulací R1, rozměr 625x75, typ VK-1-O-R1	ks	-2,0	-	-2,00	989,40	-1 978,80
Dodávka - Obdélníková vyústka komfortní provedení, jednořadá s otočnými lamelami s regulací R1, - rozměr 400x200, typ VK-1-O-R1	ks	3,0	-	3,00	902,00	2 706,00
Montáž poz.1.10	ks	1,0	-	1,00	296,82	296,82
Dodávka - Obdélníková vyústka do kruhového potrubí, komfortní provedení, jednořadá s otočnými lamelami s regulací R1, rozměr 825x85, typ VK-1-O-R1	ks	-3,0	-	-3,00	1 224,00	-3 672,00
Dodávka - Obdélníková vyústka komfortní provedení, jednořadá s otočnými lamelami s regulací R1 - rozměr 400x120, typ VK-1-O-R1	ks	5,0	-	5,00	876,00	4 380,00
Montáž poz.1.13	ks	-3,0	-	-3,00	367,20	-1 101,60
Dodávka - Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu do průměru 200mm včetně / 20% tvarovek, - tvarovky s pryžovým těsněním, třída těsnosti D dle	bm	-65,0	-	-65,00	244,80	-15 912,00
Dodávka - Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu do průměru 100mm včetně / 0% tvarovek, - tvarovky s pryžovým těsněním, třída těsnosti D dle	bm	2,0	-	2,00	145,00	290,00
Montáž poz.1.92	bm	-65,0	-	-65,00	73,44	-4 773,60
Dodávka - Potrubí skupiny I pozinkovaný plech – třída těsnosti B dle ČSN EN 1507	m2	-50,0	-	-50,00	357,00	-17 850,00
Dodávka - Potrubí skupiny I pozinkovaný plech – třída těsnosti B dle ČSN EN 1507	m2	103,0	-	103,00	357,00	36 771,00
Montáž poz.1.93	m2	53,0	-	53,00	107,10	5 676,30

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 08

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní** Datum: 28.4.2017

Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veleslavín

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **ZL_08 Vnitřní dveře**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Vnitřní dveře - změna v materiálovém provedení**Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě dohody mezi investorem, autorským dozorem a zhotovitelem, zhotovitel navrhl provedení vnitřních dveří z vysokopevnostního laminátu, oproti původně uvažované dýze.

Počet připojených listů specifikací:



Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.

NEPRO stavební a.s.
Útočiště 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nprostavebni.cz**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	26.6.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vnitřní dveře - změna v materiálovém provedení</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě dohody mezi investorem, autorským dozorem a zhotovitelem, zhotovitel navrhl provedení vnitřních dveří z vysokopevnostního laminátu, oproti původně uvažované dýze.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 310 331,90 Kč	259 451,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 50 880,90 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVIS PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1585/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460380	 NEPRO stavební a.s. Útočislé 632 431 51 Mlýnský náhon nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavební.cz	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

kce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Velešlavín

ZL_08: Vnitřní dveře - změna v materiálovém provedení

S: Stavba

A11: Architektonické a stavebně technické řešení

766: Konstrukce truhlářské

	MI	Vyměra bez ztrátého	Ztráté	Vyměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D+M vnitřních, protipožárních, jednokřídlých, dýchovaných dveří 90/197 cm, vč. zárubně a - příslušenství ozn. D3 dle tabulky vyplní	kpl	-4,0	-	-4,00	11 605,10	-46 420,40
D+M vnitřních, protipožárních, jednokřídlých, dýchovaných dveří 90/197 cm, vč. zárubně a - příslušenství ozn. D4 dle tabulky vyplní	kpl	-1,0	-	-1,00	17 515,00	-17 515,00
D+M vnitřních, jednokřídlých, dýchovaných dveří 90/197 cm, vč. zárubně a příslušenství ozn. D5 dle - tabulky vyplní	kpl	-2,0	-	-2,00	11 605,10	-23 210,20
D+M vnitřních, protipožárních, jednokřídlých, dýchovaných dveří 90/197 cm, vč. zárubně a - příslušenství ozn. D6 dle tabulky vyplní	kpl	-1,0	-	-1,00	13 526,10	-13 526,10
D+M vnitřních, jednokřídlých, posuvných, dýchovaných dveří 90/197 cm, vč. zárubně, pojezdu a - příslušenství ozn. D8 dle tabulky vyplní	kpl	-2,0	-	-2,00	19 741,10	-39 482,20
D+M vnitřních, protipožárních, jednokřídlých, dýchovaných dveří 80/197 cm, vč. zárubně a - příslušenství ozn. D10 dle - tabulky vyplní	kpl	-5,0	-	-5,00	11 605,10	-58 025,50
D+M vnitřních, jednokřídlých, laminovaných dveří 80/197 cm, vč. zárubně a příslušenství ozn. D10 dle - tabulky vyplní	kpl	-1,0	-	-1,00	9 458,10	-9 458,10
D+M vnitřních, jednokřídlých, dýchovaných dveří 80/197 cm, vč. zárubně a příslušenství ozn. D11 dle - tabulky vyplní	kpl	-1,0	-	-1,00	9 458,10	-9 458,10
D+M vnitřních, protipožárních, jednokřídlých, dýchovaných dveří 70/197 cm, vč. zárubně a - příslušenství ozn. D12 dle tabulky vyplní	kpl	-4,0	-	-4,00	16 215,50	-64 862,00
D+M vnitřních, jednokřídlých, dýchovaných dveří 70/197 cm, vč. zárubně a příslušenství ozn. D13 dle - tabulky vyplní	kpl	-3,0	-	-3,00	9 458,10	-28 374,30
						-310 331,90
						259 451,00

766a: Konstrukce truhlářské - změna PD

D+M vnitřních, protipožárních, jednokřídlých, CPL buk dveří 90/197 cm, vč. zárubně a - příslušenství ozn. D3 1.NP	kpl	2,0	-	2,00	11 202,00	22 404,00
D+M vnitřních, protipožárních, jednokřídlých, CPL buk dveří 80/197 cm, vč. zárubně a - příslušenství ozn. D3 1.NP	kpl	1,0	-	1,00	11 410,00	11 410,00
D+M vnitřních, protipožárních, jednokřídlých, ocelových dveří 90/197 cm, vč. ocel. zárubně a - příslušenství ozn. D3 1.PP	kpl	1,0	-	1,00	17 005,00	17 005,00
D+M vnitřních, protipožárních, jednokřídlých, CPL buk dveří 90/197 cm, vč. zárubně a - příslušenství ozn. D4	kpl	1,0	-	1,00	12 648,00	12 648,00
D+M vnitřních, jednokřídlých, CPL buk dveří 90/197 cm, vč. zárubně a příslušenství ozn. D5	kpl	2,0	-	2,00	5 687,00	11 374,00
D+M vnitřních, protipožárních kouřotěsné s padací listou, jednokřídlých, CPL buk dveří 90/197 cm, - vč. ocelové zárubně a příslušenství ozn. D6	kpl	1,0	-	1,00	31 893,00	31 893,00
D+M vnitřních, jednokřídlých, posuvných, CPL buk dveří 90/197 cm, vč. zárubně, pojezdu a - příslušenství ozn. D8	kpl	2,0	-	2,00	15 081,00	30 162,00
D+M vnitřních, protipožárních, jednokřídlých, CPL buk dveří 80/197 cm, vč. ocel. zárubně a - příslušenství ozn. D9 1.NP	kpl	3,0	-	3,00	11 202,00	33 606,00
D+M vnitřních, protipožárních, jednokřídlých, ocelových dveří 80/197 cm, vč. zárubně a - příslušenství ozn. D9 1.PP	kpl	1,0	-	1,00	16 838,00	16 838,00
D+M vnitřních, jednokřídlých, CPL buk dveří 80/197 cm, vč. zárubně a příslušenství ozn. D10	kpl	1,0	-	1,00	4 559,00	4 559,00
D+M vnitřních, jednokřídlých, CPL buk dveří 80/197 cm, vč. zárubně a příslušenství ozn. D11	kpl	1,0	-	1,00	5 687,00	5 687,00
D+M vnitřních, protipožárních, jednokřídlých, CPL buk dveří 70/197 cm, vč. zárubně a - příslušenství ozn. D12	kpl	4,0	-	4,00	11 201,00	44 804,00
D+M vnitřních, jednokřídlých, CPL buk dveří 70/197 cm, vč. zárubně a příslušenství ozn. D13	kpl	3,0	-	3,00	5 687,00	17 061,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 09

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní** Datum: 28.4.2017

Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veveslavín

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **ZL_09 odpočet tepelné izolace**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Odpočet tepelné izolace v SDK podhledech**Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě změny provedení podhledu a vzhledem k budoucí 2. etapě rekonstrukce budovy a umístění VZT potrubí do podhledu, se nebude provádět původně uvažovaná tepelná izolace podhledu.

Počet připojených listů specifikací:



Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.

NEPRO stavební a.s.
Útočiště 63/1
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nepro-stavebni.cz**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	26.6.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odpočet tepelné izolace v SDK pohledech</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě změny provedení pohledu a vzhledem k budoucí 2. etapě rekonstrukce budovy a umístění VZT potrubí do pohledu, se nebude provádět původně uvažovaná tepelná izolace pohledu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 13 058,41 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 13 058,41 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p>ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1583/1, 160 00 Praha 6 IČO: 80460580</p>	 <p>NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavebni.cz</p>	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

kce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Veleslavín

	Popis	MJ	Vyměra bez ztrátého	Ztráté	Vyměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
	ZL_09: Odpočet tep. izolace v podhledech						- 13 058,41
	S: Stavba						- 13 058,41
	A11: Architektonické a stavebně technické řešení						- 13 058,41
	<i>763: Konstrukce suché výstavby</i>						- 13 058,41
	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	-100,2	--	-100,20	39,55	-3 962,91
	Pás tepelné izolace ISOVER DOMO 16 160 mm 5000x1200 mm	m2	-106,21	--	-106,21	82,49	-8 761,26
	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	-0,476	--	-0,48	702,18	-334,24

- 13 058,41

- 13 058,41

OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 10

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**

Investor: **Armádní Servisní** Datum: 24.5.2017

Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veleslavín

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci: _____
na výkresy: _____
na rozpočtové podklady: **ZL_10 vyrovnání podlah**
na jinou část smlouvy: _____

Předmět změny: Vyrovnání podlah podlahovým polystyrenem a pískem


Popis a zdůvodnění změny:

Po odkrytí konstrukcí podlahy a zjištění stávajícího stavu a výšek v budově bude nutné provést dodatečné vyrovnání podlah cca 9cm pomocí podsypu z písku a podlahového polystyrénu.

Počet připojených listů specifikací: _____

Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti



Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	26.6.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vyrovnání podlah podlahovým polystyrenem a pískem</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po odkrytí konstrukcí podlahy a zjištění stávajícího stavu a výšek v budově bude nutné provést dodatečné vyrovnání podlah cca 9cm pomocí podsypu z písku a podlahového polystyrénu</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	27 495,43 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27 495,43 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p>ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1539/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460580</p>	 <p>NEPRO stavební a.s. Útočité 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz</p>	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

Kce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Velešlavín

	Popis	MJ	Vyměra bez ztrátého	Ztráté	Vyměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
ZL_10: Vícepráce - vyrovnání podlah podlahovým polystyrenem a pískem							
S: Stavba							
A11: Architektonické a stavebně technické řešení							
006: Úpravy povrchu							
Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním							
		m3	10,42	—	10,42	826,93	8 616,63
713: Izolace tepelné							
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva							
		m2	50,0	—	50,00	22,60	1 130,00
		m2	50,0	10,0	55,00	169,50	9 322,50
		t	0,138	—	0,14	537,95	74,24
998: Přesun hmot							
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m							
		t	19,142	—	19,14	436,32	8 352,06

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 11

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servísni**

Datum: 28.4.2017

Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veleslavín

Způsob odeslání / předání datum:

poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **ZL_11 podlahové krytiny**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změna materiálu u podlahových krytin**Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě požadavku provozovatele a investora se nebude provádět pokládka kobercové krytiny. Nově bude provedena krytina PVC.

Počet připojených listů specifikací:



Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

nepro
stavebníNEPRO stavební a.s.
Utočiště 537
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nprostavebni.cz**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna materiálu u podlahových krytin</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě požadavku provozovatele a investora se nebude provádět pokládka kobercové krytiny. Nově bude provedena krytina PVC.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 58 559,02 Kč	59 729,98 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 170,96 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVNOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1889/1, 180 00 Praha 6 IČO: 60460580	 NEPRO stavební a.s. Útočité 632 431 51 Mlýnský náhon nad Ohří IČ: 27348093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

kce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Velešlavín

Popis

ZL_11: Podlahové krytiny - změna

S: Stavba

MJ

Vyměra bez ztraceného

Ztracené

Vyměra

Jednotková cena

Cena celkem bez DPH




1 170,96



1 170,96

1 170,96

1 170,96
A11: Architektonické a stavebně technické řešení
776: Podlahy povlakové

Lepení textilních pásů	m2	-57,8	-	-57,80	126,48	-7 310,54
koberec tl. min. 3 mm dle specifikace PD	m2	-83,6	-	-83,60	613,02	-51 248,47
Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	57,8	-	57,80	252,96	14 621,09
PVC heterogenní zářezové antibakteriální, protiskluzné dle specifikace v PD	m2	83,6	-	83,60	539,58	45 108,89

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 16.6.2017	
Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veleslavín			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL_12 VCP rampa	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Vstupní rampa - prodloužení</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě zjištěných skutečností na stavbě, provedení zaměření a dílenské dokumentace, bude nutné provést prodloužení venkovní rampy, tak aby mohla být provedena v souladu s platnými vyhláškami a mohla být osazena dle skutečného stavu na stavbě. Tato změna byla vyvolána provedením dodatečného vyrovnání vnitřních podlah, které bylo nutné navýšit o 9 cm.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.			
		 NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterský nad Ohří IČ: 27342093 / DIČ: CZ27342093 www.nepro-stavebni.cz	
Stanovisko technického dozoru stavby:			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
			
Příloha : položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	26.6.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vstupní rampa - prodloužení</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě zjištěných skutečností na stavbě, provedení zaměření a dílenské dokumentace, bude nutné provést prodloužení venkovní rampy, tak aby mohla být provedena v souladu s platnými vyhláškami a mohla být osazena dle skutečného stavu na stavbě. Tato změna byla vyvolána provedením dodatečného vyrovnání vnitřních podlah, které bylo nutné navýšit o 9 cm.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	18 840,93 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18 840,93 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1389/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460580	 NEPRO stavební a.s. Útočité 632 431 51 Mlýnský stěpec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavebni.cz	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

kce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Veleslavín

Popis	MJ	Vyměra bez ztrátého	Ztráté	Vyměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
ZL_12: VCP - rampa						18 840,93
S: Stavba						18 840,93

A11: Architektonické a stavebně technické řešení

767: Konstrukce zámečnické

D+M zámečnické konstrukce rampy vč. kotvení a povrchové úpravy Z1 dle tabulky zámečnických výrobků	kg	156,914	-	156,91	119,34	18 726,12
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,13	-	0,13	883,16	114,81
						18 840,93

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 13

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní** Datum: 26.6.2017Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300,
Praha 6 - VeleslavínZpůsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	ZL_13 odpočet venkovních parapetů
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Odpočet venkovních parapetů**Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě požadavku investora vzhledem k plánované druhé etapě se nebudou provádět venkovní parapety.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti



Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.



NEPRO stavební a.s.
Útočiště 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.neprostavby.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:**Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	26.6.2012	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odpočet venkovních parapetů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě požadavku investora vzhledem k plánované druhé etapě se nebudou provádět venkovní parapety.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 2 204,31 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 2 204,31 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460389	 NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavebni.cz	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

kce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Velešlavín

	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
ZL_13: Odpočet venkovních parapetů							
S: Stavba							
A11: Architektonické a stavebně technické řešení							
764: Konstrukce klempířské							
	Demontáž oplachování parapetů do suti	m	-4,98	-	-4,98	28,25	-140,69
	Oplachování parapetů rovných celoplošně lepené z 11Zn lesklého plechu rř 330 mm	m	-4,98	-	-4,98	410,69	-2 045,22
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	-0,013	-	-0,01	1 416,12	-18,41
							-2 204,31
							-2 204,31
							-2 204,31

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 14

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní** Datum: 26.6.2017

Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veleslavín

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	ZL_14 Umývárna dětí obklady
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Umývárna dětí - VCP obklady**Popis a zdůvodnění změny:**

Při kontrole PD, výkazu výměr a skutečnosti na stavbě byl zjištěn rozpor mezi výměrami obkladů a omítek v místnosti umývárny dětí. Bylo provedeno přeměření a přepočítání výměr dle skutečnosti na stavbě.

Počet připojených listů specifikací:



Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.




NEPRO stavební a.s.
Útočiště 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nprostavebni.cz**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**



Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	26.6.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Umývárna dětí - VCP obklady</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při kontrole PD, výkazu výměr a skutečnosti na stavbě byl zjištěn rozpor mezi výměrami obkladů a omítek v místnosti umývárny dětí. Bylo provedeno přeměření a přepočítání výměr dle skutečnosti na stavbě.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 6 748,80 Kč	17 750,75 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11 001,95 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMADNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460580	 NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Mlástec nad Ohří IČ: 27342093 DIČ: CZ27342093 www.nprostavební.cz	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

Kce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Veleslavín




	Popis	MJ	Vyměra bez ztrátého	Ztráté	Vyměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
ZL_14: Umyvárna dětí - VCP obklady							
S: Stavba							
A11: Architektonické a stavebně technické řešení							
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování vuplní							
	Porazení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-22,91	-	-22,91	138,44	-3 171,57
	Porazení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-22,91	-	-22,91	98,93	-2 266,38
							-5 437,96
781: Dokončovací práce - obklady							
	Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	22,91	-	22,91	350,87	8 038,32
	obkládačky keramické RAKO, hladké, I, jakost dle specifikace v PD	m2	25,201	-	25,20	339,00	8 543,14
	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	5,3	-	5,30	88,58	469,45
	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	22,91	-	22,91	24,58	563,07
	Presun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	†	0,368	-	0,37	371,66	136,77
							17 750,74
784: Dokončovací práce - malby a tapety							
	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	-22,91	-	-22,91	9,07	-207,90
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře odtěruvdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-22,91	-	-22,91	32,68	-748,79
	Příplatek k cenám 2x malba ze směsí za mokra odtěruvdorných za barevnou malbu v systém odstínu	m2	-11,455	-	-11,46	30,92	-354,15
							-1 310,84
							-207,90
							-748,79
							-354,15



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 26.6.2017	
Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veleslavín			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL_15 bourání zídky	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Bourání zídky u vstupu vč. nové výstavby			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě zjištění skutečnosti na stavbě a v návaznosti na provedení změny vnější ocelové rampy bude nutné provést ubourání stávající zdi vstupního schodiště a provedení nové části zdi v novém místě.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.			
		 NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nepro-stavebni.cz	
Stanovisko technického dozoru stavby:			
			
Stanovisko projektanta stavby:			
			
Příloha : položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	26.6.2016	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Bourání zídky u vstupu vč. nové výstavby</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: _Na základě zjištění skutečnosti na stavbě a v návaznosti na provedení změny vnější ocelové rampy bude nutné provést ubourání stávající zdi vstupního schodiště a provedení nové části zdi v novém místě.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	11 093,89 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11 093,89 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

kce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Velešlavín

	Popis	MJ	Vyměra bez ztratného	Ztratné	Vyměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
ZL_15: Bourání zidky u vstupu vč. nové výstavby							
S: Stavba							
A00: Bourací práce a demontáže							
997: Přesun sutě							
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1,512	–	1,51	385,00	582,12
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,512	–	1,51	165,00	249,48
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,728	–	28,73	11,00	316,01
	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,512	–	1,51	385,00	582,12
	Bourání zdiva nadzákladového ze žb do 1 m3	m3	0,63	–	0,63	5 129,78	3 231,76
A11: Architektonické a stavebně technické řešení							
006: Úpravy povrchu							
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,7	–	3,70	152,51	564,30
009: Ostatní konstrukce a práce							
	Vysekání kapes pro osazování konstrukcí 200/200 mm hl do 250 mm	kus	2,0	–	2,00	488,32	936,65
3: Svislé a kompletní konstrukce							
	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 10	m3	0,3	–	0,30	4 750,20	1 425,06
767: Konstrukce zámečnické							
	D+M zámečnické konstrukce ocelových překladů vč. jejich osazení na podkladní maltové lože a opatření - povrchové úpravy základníhonoráturu	kg	85,82	–	85,82	32,12	2 832,69
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,086	–	0,09	883,16	75,95
997: Přesun sutě							
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,048	–	0,05	395,50	18,98
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,048	–	0,05	169,50	8,14
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,912	–	0,91	11,30	10,31
	Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,048	–	0,05	1 288,20	61,83
998: Přesun hmot							
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,629	–	0,63	436,32	274,45

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 16	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 26.6.2017	
Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veleslavín			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL_16 základ u přístavby	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Provedení základu pod zeď u přístavby vč. vyzdívky na úroveň terénu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě zjištění, že nově budovaná zeď je vyměřena do stávajícího anglického dvorku, bude nutné provést nový základ, na který se bude zdivo provádět, tyto práce nebyly součástí smlouvy o dílo.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.		 NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nepro-stavebni.cz	
Stanovisko technického dozoru stavby: <div style="text-align: right;">  </div>			
Stanovisko projektanta stavby: <div style="text-align: right;">  </div>			
Příloha : položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	26.6.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Provedení základu pod zed' u přístavby vč. vyzdívky na úroveň terénu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě zjištění, že nově budovaná zed' je vyměřena do stávajícího anglického dvorku, bude nutné provést nový základ, na který se bude zdivo provádět, tyto práce nebyly součástí smlouvy o dílo.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	3 590,65 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3 590,65 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460380	 NEPRO stavební a.s. Útočité 632 431 51 Městec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nepro-stavebni.cz	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

Kce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Velešlavín

	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
ZL_16: Provedení základu pod zeď u přístavby vč. vyzdívký na úroveň terénu							
S: Stavba							
A11: Architektonické a stavebně technické řešení							
002: Základy							
	Základové pasy z betonu prostého C 16/20	m3	0,06	--	0,06	2 080,87	124,85
	Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení	m2	0,2	--	0,20	234,51	46,90
	Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění	m2	0,2	--	0,20	59,14	11,83
	Vyztuz základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,003	--	0,00	28 655,63	85,97
	3: Světlo a kompletní konstrukce						3 037,06
	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	1,6	--	1,60	1 898,16	3 037,06
	998: Přesun hmot						284,05
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,651	--	0,65	436,32	284,05

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 17

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní**

Datum: 26.6.207

Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300,
Praha 6 - VeleslavínZpůsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **ZL_17 podlaha 1. PP**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Betonová mazanina v 1.PP**Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě zjištění skutečností na stavbě bude provedena změna provedení podlahy v 1.PP, která bude provedena pomocí betonové mazaniny tl. 8 cm s kari-sítí oproti původně uvažovanému cementovému samonivelačnímu potěru v tl. do 15 mm.

Počet připojených listů specifikací:



Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.

NEPRO stavební a.s.
Útočiště 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nprostavebnis.cz**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	26.6.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Betonová mazanina v 1.PP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: _Na základě zjištění skutečností na stavbě bude provedena změna provedení podlahy v 1.PP, která bude provedena pomocí betonové mazaniny tl. 8 cm s kari-sítí oproti původně uvažovanému cementovému samonivelačnímu potěru v tl. do 15 mm.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 23 141,49 Kč	12 031,79 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 11 109,70 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMADNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podpabské 1539/1, 190 00 Praha 6 IČO: 27342093	 NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nepro-stavebni.cz	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

kce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Velešlavín

	Popis	MJ	Vyměra bez ztrátého	Ztráté	Vyměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
ZL_17: Podlaha v 1.PP							
S: Stavba							
A11: Architektonické a stavebně technické řešení							
006: Úpravy povrchu							
	Mazanina tl do 80 mm z betonu prositého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,4	--	2,40	2 662,56	6 390,14
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlázení povrchu	m3	2,4	--	2,40	604,83	1 451,59
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,4	--	2,40	183,69	440,85
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,09	--	0,09	20 714,45	1 864,30
							10 146,88
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
Cementový samoniveláční potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm							
		m2	-38,9	--	-38,90	594,90	-23 141,50
							1 884,91
998: Přesun hmot							
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,32	--	4,32	436,32	1 884,91

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 18

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní**

Datum: 26.6.2017

Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veleslavín

Způsob odeslání / předání datum:

poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **ZL_18 repase okan**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Odpočet repase okenních výplní otvorů**Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě požadavku investora vzhledem k další etapě rekonstrukce budovy se nebude provádět repase oken.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.



NEPRO stavební a.s.
Útočiště 632
431 51 Kláštec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nepro-stavebni.cz



Stanovisko technického dozoru stavby:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

.....

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	26.6.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odpočet repase okenních výplní otvorů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora vzhledem k další etapě rekonstrukce budovy se nebude provádět repase oken.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 127 755,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 127 755,00 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60461680	 NEPRO stavební a.s. Útočičská 632 431 57 Klášterec nad Ohří IČ: 27842093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavebni.cz	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

kce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Veleslavín

Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
ZL_18: Odpočet repase oken						- 127 755,00
S: Stavba						- 127 755,00
A11: Architektonické a stavebně technické řešení						- 127 755,00
766: Konstrukce truhlářské						- 127 755,00
Oprava oken zdvojených otevíracích díe tabulky výplň	m2	-41,75	—	-41,75	3 060,00	- 127 755,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 19

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní**

Datum: 26.6.2017

Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veveslavín

Způsob odeslání / předání datum:

poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **ZL_18 světlíky**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Světlíky – změna v provedení oproti PD**Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě zjištění rozporů mezi projektovou dokumentací, požárně bezpečnostním řešením a výkazem výměr bylo navrženo jiné technické řešení provedení světlíků tak, aby bylo v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby a bylo provedeno nové ocenění tohoto řešení, které bude dodáno na stavbu.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti



Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.



NEPRO stavební a.s.
Útočiště 637
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.neprostav.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:**Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	26.6.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Světlíky – změna v provedení oproti PD</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě zjištění rozporů mezi projektovou dokumentací, požárně bezpečnostním řešením a výkazem výměr bylo navrženo jiné technické řešení provedení světlíků tak, aby bylo v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby a bylo provedeno nové ocenění tohoto řešení, které bude dodáno na stavbu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 183 060,00 Kč	267 293,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 84 233,70 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p>ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1339/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460580</p>	 <p>NEPRO stavební a.s. Útočité 632 431 51 Kásterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nepro-stavebni.cz</p>	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

Kce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Veleslavín

Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
ZL_19: Změna v provedení - světlíky						84 233,70
S: Stavba						84 233,70

A11: Architektonické a stavebně technické řešení

767: Konstrukce zámečnické

D-M světlíku 1300/490 mm ozn. O6 dle tabulky oken	kpl	-3,0	-	-3,00	61 020,00	-183 060,00
Pultový světlík rozměr 49 x 130 cm	kus	1,0	-	1,00	83 153,98	83 153,98
Manžeta ocelová zateplená bez	kus	1,0	-	1,00	8 354,56	8 354,56
Pultový světlík rozměr 49 x 130 cm	kus	2,0	-	2,00	57 568,14	115 136,28
Manžeta ocelová zateplená bez	kus	2,0	-	2,00	8 354,56	16 709,12
Montáž světlíku včetně manžet rozměr 49 x 130cm	kus	3,0	-	3,00	14 646,59	43 939,76

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 20

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní** Datum: 26.6.2017

Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veleslavín

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	ZL_11 dozdívka
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Dozdívka v místnosti 1.11 (umývárna dětí)**Popis a zdůvodnění změny:**

Na žádost provozovatele a investora vzhledem ke spáro-řezu obkladů, bylo provedeno dodatečné dozdění nad dětskými umyvadly nad rámec PD a SoD.

Počet připojených listů specifikací:



Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.

NEPRO stavební a.s.
Ltočské 632
43 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nepro-stavebni.cz**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 20
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	26.6.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Dozdívka v místnosti 1.11 (umývárna dětí)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>_Na žádost provozovatele a investora vzhledem ke spáro-řezu obkladů, bylo provedeno dodatečné dozdění nad dětskými umyvadly nad rámec PD a SoD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	399,07 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
399,07 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p>ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1553/1, 190 00 Praha 6 IČO: 80460589</p>	 <p>NEPRO stavební a.s. Útočité 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nepro-stavebni.cz</p>	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

ke objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Velešlavín

	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
	ZL_20: Dozdívka v místnosti 1.11 (umývárna dětí)						399,07
	S: Stavba						399,07
	A11: Architektonické a stavebně technické řešení						399,07
	3: Svislé a kompletní konstrukce						399,07
	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	0,82	–	0,82	486,68	399,07

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 21

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní**

Datum: 26.6.2017

Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veleslavín

Způsob odeslání / předání datum:

poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

ZL_21 protipožární SDK kastlík**Předmět změny: Protipožární SDK kastlík v 1.PP****Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě zjištěných skutečností na stavbě a nesouladu PD se skutečností bylo nutné v návaznosti na PBR stavby provést dodatečně SDK protipožární kastlík kolem potrubí VZT v m.č. 010.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti



Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.



NEPRO stavební a.s.
Útočiště 632,
431 51/Klásterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.neprostavby.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:**Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	26.6.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Protipožární SDK kastlík v 1.PP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě zjištěných skutečností na stavbě a nesouladu PD se skutečností bylo nutné v návaznosti na PBR stavby provést dodatečně SDK protipožární kastlík kolem potrubí VZT v m.č. 010.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	1 765,96 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 765,96 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p>ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1689/1, 160 00 Praha 6 IČO: 20460580</p>	 <p>NEPRO stavební a.s. Útočnické 632 431 51 Mlýnský náhon nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz</p>	
Datum:	Datum:	

kec objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Velešlavín

Popis

ZL 21: Protipožární SDK kastlík v 1. PP

S: Stavba

A11: Architektonické a stavebně technické řešení

763: Konstrukce suché výstavby

	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
Presun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,071	-	0,07	702,18	49,85
SDK stěna představená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	2,55	-	2,55	568,01	1 448,43
SDK stěna představená základní penetrační nátěr	m2	2,55	-	2,55	17,22	43,90
SDK stěna představená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním	m	1,0	-	1,00	26,05	26,05
Příplatek k SDK stěně představené za plochu do 6 m ² jednotlivě	m2	2,55	-	2,55	29,40	74,97
						1 643,20

784: Dokončovací práce - malby a tapety

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,55	-	2,55	32,68	83,34
Příplatek k cenám 2x malb ze směsí za mokra oteřuvzdorných za barevnou malbu v systém odstínu	m2	1,275	-	1,28	30,92	39,42
						122,76

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 22

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní** Datum: 26.6.2017

Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veleslavín

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:	
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	ZL_SDK v 1.12, 1.13, 1.14
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: SDK v místnostech 1.12,1.13 a 1.14**Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě změny provedení podhledu a umístění VZT do podhledu, a zajištění rozdílu výšek u PO klapek VZT bude nutné provést lokální snížení podhledu v místech PO klapek, tak aby zbylá část podhledu nezasahovala do prostoru oken.


Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:


záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.

 NEPRO stavební a.s.
Útočiště 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27347693, DIČ: CZ07342093
www.neprostavby.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:**Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	26.6.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SDK v místnostech 1.12,1.13 a 1.14</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě změny provedení podhledu a umístění VZT do podhledu, a zajištění rozdílu výšek u PO klapek VZT bude nutné provést lokální snížení podhledu v místech PO klapek, tak aby zbylá část podhledu nezasahovala do prostoru oken.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 10 465,64 Kč	14 726,62 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4 260,98 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMADNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1583/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460580	 NEPRO stavební a.s. Útočička 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

Kce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Veleslavín

	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
ZL_22: SDK v místnostech 1.12,1.13 a 1.14							
S: Stavba							
A11: Architektonické a stavebně technické řešení							
714: Akustická a protiohřesová opatření							
D+M širokopásmového akustického zavešnění podhledu z pohltivých desek vč. roštu a příslušenství dle - PD.	m2	-12,56	-	-12,56	830,55	-10 431,71	-10 465,64
Přesun hmot tonážní pro akustická a protiohřesová opatření v objektech v do 12 m	†	-0,05	-	-0,05	678,68	-33,93	-33,93
763: Konstrukce suché výstavby							
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kee profil CD+UD	m2	3,19	-	3,19	540,69	1 724,82	1 724,82
SDK podhled základní penetrační nářev	m2	13,93	-	13,93	22,33	311,04	311,04
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	†	0,255	-	0,26	702,18	179,06	179,06
SDK obklad kovových kč tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	12,8	-	12,80	368,57	4 717,69	4 717,69
SDK obklad kovových kč tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	7,02	-	7,02	503,44	3 534,17	3 534,17
SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (f lišaj tl 12,5 mm	m	12,75	-	12,75	154,56	1 970,59	1 970,59
Rastr nosný Connect obvodová lišta 8116, L=3000mm	m	12,75	-	12,75	19,36	246,84	246,84
Montáž podhledu - okrajové lišty	m	12,75	-	12,75	107,58	1 371,65	1 371,65
764: Dokončovací práce - malby a tapety							
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,93	-	13,93	32,68	455,29	455,29
Příplatek k cenám 2x malb ze směsí za mokra oteřuvzdorných za barevnou malbu v syém odstínu	m2	6,97	-	6,97	30,92	215,49	215,49
							670,78

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 23

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní** Datum: 26.6.2017

Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veleslavín

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **ZL_23 VCP obklady – přípravná jídla**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Přípravná jídla - VCP obklady**Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě zjištění rozporu mezi výkazem výměr PD a skutečností bylo provedeno narovnání výměr dle skutečnosti.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.

NEPRO stavební a.s.
Útočiště 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093 DIČ: CZ27342093
www.nepro-stavebni.cz**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	26.6.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Přípravná jídla - VCP obklady</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě zjištění rozporu mezi výkazem výměr PD a skutečností bylo provedeno narovnání výměr dle skutečnosti.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 1 369,06 Kč	3 269,88 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 900,82 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p>ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1583/1, 190 00 Praha 6 IČO: 60460580</p>	 <p>NEPRO stavební a.s. Útočkář 632 431 51 Náměstec nad Ohří IČ: 27442093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavebni.cz</p>	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

Kce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Velešlavín

	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
ZL_23: Příprava jídla - VCP obklady							
S: Stavba							
A11: Architektonické a stavebně technické řešení							
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování vrypíní							
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanašena strojně	m2	-4,1	-	4,10	233,14	-955,88
	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	-4,1	-	-4,10	33,45	-137,15
							-1 093,02
781: Dokončovací práce - obklady							
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m2	4,1	-	4,10	350,87	1 438,55
	obkládky keramické RAKO, hladké, I, jakost dle specifikace v PD	m2	4,51	-	4,51	339,00	1 528,89
	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	2,0	-	2,00	88,58	177,15
	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	4,1	-	4,10	24,58	100,77
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,066	-	0,07	371,66	24,53
							3 269,88
784: Dokončovací práce - malby a tapety							
	Základní akrylátová jednovrstvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	-4,1	-	-4,10	9,07	-37,21
	Dvojnásobně bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-4,1	-	-4,10	32,68	-134,00
	Příplatek k cenám Zk maleb ze směsi za mokra oteřuvzdorných za barevnou malbu v syřém odstínu	m2	-2,05	-	-2,05	30,92	-63,38
							-41,45
998: Přesun hmot							
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-0,095	-	-0,10	436,32	-41,45

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 24

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní** Datum: 26.6.2017Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300,
Praha 6 - VeveslavínZpůsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	ZL_24 SDK – zakrytí PO klapek VZT
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: SDK - zakrytí PO klapek VZT**Popis a zdůvodnění změny:**


Na základě požadavku investora bude provedeno zakrytí PO klapek VZT potrubí pomocí SDK kastlíku s PVC revizními dvířky v místnosti šatny dětí a v místnosti přípravy jídel.

Počet připojených listů specifikací:



Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.

NEPRO stavební a.s.
Útočiště 692
431 51 Klášterský nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.neprostavbn.cz**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 24
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	26.6.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SDK - zakrytí PO klapek VZT</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě požadavku investora bude provedeno zakrytí PO klapek VZT potrubí pomocí SDK kastlíku s PVC revizními dvířky v místnosti šatny dětí a v místnosti přípravy jídel.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	3 082,24 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3 082,24 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p>ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podčabská 1586/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60460580</p>	 <p>NEPRO stavební a.s. Útočité 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nepro-stavebni.cz</p>	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

kce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Veleslavín

ZL_24: SDK - zakrytí PO klapek VZT Popis

S: Stavba

A11: Architektonické a stavebně technické řešení

753: Konstrukce suché výstavby

	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
SDK obklad kovových kříd tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	3,0	--	3,00	368,57	1 105,71
Montáž revizních dvířek plastových	kus	8,0	--	8,00	205,79	1 646,30
Dvířka plastová DV 150x150 B - bílá	kus	8,0	--	8,00	41,28	330,24
						3 082,24
						3 082,24

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 25

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní**

Datum: 29.6.2017

Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veleslavín

Způsob odeslání / předání datum:

poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

ZL_25: Zakrytí stěn u světlíků**Předmět změny: Zakrytí stěn u světlíků****Popis a zdůvodnění změny:**

Na základě zjištění skutečného provedení světlíků a po dohodě s autorským dozorem stavby a investorem, bude provedeno zakrytí nosné konstrukce stropu a prostoru nad podhledem v místě světlíků pomocí plechů.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti



Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.



NEPRO stavební a.s.
Útočiště 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342091, DIČ: CZ27342093
www.neprostavbeni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:**Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 25
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	29.6.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zakrytí stěn u světlíků</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě zjištění skutečného provedení světlíků a po dohodě s autorským dozorem stavby a investorem, bude provedeno zakrytí nosné konstrukce stropu a prostoru nad podhledem v místě světlíků pomocí plechů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	5 954,55 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
5 954,55 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p>ARMADNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 190 00 Praha 6 IČO: 60466580</p>	 <p>NEPRO stavební a.s. Útočiště 432 431 01 Káštátec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavebni.cz</p>	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

Název stavby: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Veleslavín

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		ZL_25: Zakrytí stěn u světlíků						5 954,55
		S: Stavba						5 954,55
		A11: Architektonické a stavebně technické řešení						5 954,55
		764: Konstrukce klempířské						5 954,55
218.	X17	Dodávka a montáž zakrytí podhledu a nosné konstrukce v místech světlíků AL plechem 3,6 m x 0,5 m - s návazností na akustický podhled a nosnou konstrukci stropu	kus	3,0	-	3,00	1 984,85	5 954,55

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 26

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní**

Datum: 29.6.2017

Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veleslavín

Způsob odeslání / předání datum:

poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

ZL_26: Zatravňovací dlaždice, úprava podloží**Předmět změny: Zatravňovací dlaždice, úprava podloží****Popis a zdůvodnění změny:**


Při kontrole výměry byl zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací, skutečností a výměrou uvedenou ve výkazu výměr. Z tohoto důvodu byla výměry zatravňovacích dlaždic doplněna dle budoucí skutečnosti na stavbě. Dále na základě zjištění stavu základové spáry bylo rozhodnuto autorským dozorem, TDI a zástupcem zhotovitele o provedení nižší tloušťky konstrukce příjezdové komunikace a parkovacích stání.

Počet připojených listů specifikací:



Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.

NEPRO stavební a.s.
Útočiště 632
431 51 Kláštec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.neprostavbeni.cz**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 26
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	29.6.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zatrávňovací dlaždice, úprava podloží</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při kontrole výměry byl zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací, skutečností a výměrou uvedenou ve výkazu výměr. Z tohoto důvodu byla výměry zatrávňovacích dlaždic doplněna dle budoucí skutečnosti na stavbě. Dále na základě zjištění stavu základové spáry bylo rozhodnuto autorským dozorem, TDI a zástupcem zhotovitele o provedení nižší tloušťky konstrukce příjezdové komunikace a parkovacích stání.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 19 960,25 Kč	20 224,32 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
264,07 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p>ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 589/1, 190 00 Praha 6 IČO: 60460580</p>	 <p>NEPRO stavební a.s. Útočité 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27349093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavebni.cz</p>	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

Název stavby: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Velešlavín

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		ZL_26: Zatravnovací dlaždice, úprava podloží						264,07
		A11: Architektonické a stavebně technické řešení						264,07
		5: Komunikace pozemní						16 016,00
18.	59228115	Tvárnice betonová zatravnovací 10, 60x40x10 cm	kus	182,0	-	182,00	88,00	16 016,00

T00: Komunikace a zpevněné plochy
5: Komunikace pozemní

7.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-51,55	-	-51,55	258,72	-13 337,02
8.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-25,6		-25,60	258,72	-6 623,23
222.	564821112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 90 mm	m2	77,15		77,15	54,55	4 208,32

-15 751,93
-15 751,93

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 27

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní** Datum: 29.6.2017Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300,
Praha 6 - VeleslavínZpůsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	ZL_27: Přesun elektrorozvaděče
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Přesun elektrorozvaděče**Popis a zdůvodnění změny:**

Rozvaděč pro elektroinstalaci objektu byl proveden dle schválené projektové dokumentace. Při přepojení dodavatele vznikl požadavek na provedení dle požadavků PRE, které nebyly součástí dokladové části projektové dokumentace. Z tohoto důvodu bude nutné provést přesun rozvaděče dle požadavku dodavatele energie.

Počet připojených listů specifikací:


Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.

NEPRO stavební a.s.
Útočiště 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nepro-stavebni.cz**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 27
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	26.6.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Přesun elektrorozvaděče</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Rozvaděč pro elektroinstalaci objektu byl proveden dle schválené projektové dokumentace. Při přepojení dodavatele vznikl požadavek na provedení dle požadavků PRE, které nebyly součástí dokladové části projektové dokumentace. Z tohoto důvodu bude nutné provést přesun rozvaděče dle požadavku dodavatele energie.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	18 811,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18 811,80 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVOCNÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 150 00 Praha 6 IČO: 60460580	 NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Křižetec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavebni.cz	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

Název stavby: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Velešlavín

Poř.	Kód	Popis	MJ	Vyměra bez ztratného	Ztratné	Vyměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		D_01: Dodatek č.1						18 811,80
		ZL_27: Přesun elektrorozvaděče						18 811,80
		S: Stavba						18 811,80
		A11: Architektonické a stavebně technické řešení						3 063,55
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						3 063,55
29.	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m ² na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,0	-	2,00	316,80	633,60
54.	97403116R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 240 mm š do 200 mm	m	35,0	-	35,00	69,43	2 429,95
		J00: Silnoproudá elektroinstalace, hromosvod a uzemnění						15 748,25
		033: Dopravní zařízení						2 190,00
219.	330510152	Demontáž rozvaděče nebo stykačové skříňe	kus	1,0	-	1,00	2 190,00	2 190,00
		21-M: Elektromontáže						12 355,67
34.	210010022	Montáž trubek plastových tuhých D 23 mm uložených pevně	m	25,0	-	25,00	21,83	545,70
37.	345S710960	Elektroinstalální PVC trubka 750N o 50mm vč, příslušenství	m	25,0	-	25,00	47,65	1 191,36
77.	210810045	Montáž měděných kabelů CVKY, CVKVD, CVKVDY, NVM, NVM, YSLV 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	25,0	-	25,00	34,17	854,25
78.	34111030	Kabel silový s Cu jádrem CVKY 3x1,5 mm2	m	25,0	-	25,00	11,54	288,41
80.	210800550	Montáž měděných vodičů CV, HO5V, HO7V, NVM, NVM, YV 25 mm2 uložených pevně	m	25,0	-	25,00	31,11	777,75
81.	34142160	Vodič silový s Cu jádrem CVA HO7 V-K 25 mm2	m	25,0	-	25,00	59,86	1 496,60
107.	210810047	Montáž měděných kabelů CVKY, 750 V 3x4 mm2 uložených pevně	m	3,0	-	3,00	31,11	93,33
108.	34111042	Kabel silový s Cu jádrem CVKY 3x4 mm2	m	3,0	-	3,00	36,26	108,78
113.	210810089	Montáž měděných kabelů CVKY, NVM, NVM, YSLV 1 kV 4x25 mm2 uložených volně	m	25,0	-	25,00	25,50	637,50
114.	34111610	Kabel silový s Cu jádrem 1-CVKY 4x25 mm2	m	25,0	-	25,00	254,48	6 362,00
		Rozváděče: Rozváděče						1 202,58
10.	210190005	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 200 kg	kus	1,0	-	1,00	1 202,58	1 202,58

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 28

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní** Datum: 29.6.2017

Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veleslavín

Způsob odeslání / předání datum: poštu e-mailem faxem osobně

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	ZL_28: Provedení kabeláže pro EZS + doplnění hlásičů požáru
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Provedení kabeláže pro EZS + doplnění hlásičů požáru**Popis a zdůvodnění změny:**

Při kontrole projektové dokumentace a výkazu výměr byl zjištěn rozpor, kdy ve výkaze výměr chyběly položky pro provedení kabeláže EZS v 1. etapě, aby nebylo nutné ve druhé etapě zasahovat do již nově provedených prostor. Dále výkaz výměr neobsahoval položku pro dodávku a montáž autonomních hlásičů požáru, které požaduje požárně-bezpečnostní řešení stavby.

Počet připojených listů specifikací:



Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.

NEPRO stavební a.s.
Ústí 616 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nepro-stavebnice.cz**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha : položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 28
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	29.6.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Provedení kabeláže pro EZS + doplnění hlásičů požáru</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při kontrole projektové dokumentace a výkazu výměr byl zjištěn rozpor, kdy ve výkaze výměr chyběly položky pro provedení kabeláže EZS v 1. etapě, aby nebylo nutné ve druhé etapě zasahovat do již nově provedených prostor. Dále výkaz výměr neobsahoval položku pro dodávku a montáž autonomních hlásičů požáru, které požaduje požárně-bezpečnostní řešení stavby.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	27 409,31 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27 409,31 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p>ARMÁDNÍ SERVISNI PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 589/1, 160 00 Praha 6 IČO: 60480690</p>	 <p>NEPRO stavební a.s. Utočiště 632 431 51 Křižsterek nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavebni.cz</p>	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 7. 2017	

Název stavby: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Veleslavín

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D_01: Dodatek č.1								
ZL_28: Provedení kabeláže pro EZS + doplnění hlásičů požáru								
S: Stavba								
K00: Slaboproudé systémy								
1-SKK: Strukturovaná kabeláž a napojení na SEK								
12.	Pol103	Montáž trubek plastových tuhých D 40 mm uložených ve zdi	m	20,0	-	20,00	21,83	436,56
14.	Pol105	Elektroinstalační PVC trubka MONOFLEX EN 320 N o 40 mm vč. MONOFLEX 1440 K25	m	20,0	-	20,00	12,62	252,35
26.	Pol117	Datový kabel UTP cat 5e 2x4x0,5 mm	m	700,0	-	700,00	5,53	3 869,88
27.	Pol160	Montáž kabel - protahování	m	700,0	-	700,00	21,83	15 279,60
221.	0003-00027589-0000	Dodávka a montáž autonomního hlásiče oxidu uhelnatého (CO), integrovaná baterie	ks	6,0	-	6,00	1 078,61	6 471,65
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání								
55.	97403117R	Vysekání ryh ve zdivu cihelném hl do 190 š. do 200 mm	m	20,0	-	20,00	54,96	1 099,26
								1 099,26
								1 099,26

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 29

Zhotovitel: **NEPRO stavební a.s.**Investor: **Armádní Servisní** Datum: 14.7.2017Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300,
Praha 6 - VeleslavínZpůsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	ZL_29: Kabeláž k VZT
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Provedení kabeláže k VZT jednotkám**Popis a zdůvodnění změny:**

Při kontrole projektové dokumentace a výkazu výměr byl zjištěn rozpor, kdy ve výkaze výměr chyběly položky pro provedení kabeláže ke vzduchotechnickým jednotkám včetně vybavení rozvaděče.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:



záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.

nepro
stavební

NEPRO stavební a.s.
Útočická 637
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nprostavebni.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:**Stanovisko projektanta stavby:**Příloha : *podotiskový vzoreček*

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 29
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	14.7.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Provedení kabeláže k VZT jednotkám</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při kontrole projektové dokumentace a výkazu výměr byl zjištěn rozpor, kdy ve výkaze výměr chyběly položky pro provedení kabeláže ke vzduchotechnickým jednotkám včetně vybavení rozvaděče.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	11 143,67 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11 143,67 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 140 00 Praha 6 IČO: 60450580	 NEPRO stavební a.s. Útočičtě 637 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nprostavebni.cz	
Datum: 27. 07. 2017	Datum: 27. 07. 2017	

Název stavby: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Velešlavín

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		ZL_29: Kabeláž k VZT						11 143,67
		S: Stavba						11 143,67
		J00: Silnoproudá elektroinstalace, hromosvod a uzemnění						11 143,67
		21-N: Elektromontáže						11 143,67
38.	210020201	Montáž žlabů vč. příslušenství a nosné konstrukce	m	6,0	-	6,00	108,63	651,78
39.	34575491	Kabelový žlab dřevovaný 50/60 mm, vč. víka, příslušenství a nosné konstrukce	m	6,0	-	6,00	255,00	1 530,00
50.	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 10 mm ²	kus	21,0	-	21,00	17,34	364,14
77.	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKVD, CYKVYD, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených pevně	m	10,0	-	10,00	34,17	341,70
78.	34111030	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	10,0	-	10,00	11,54	115,36
80.	210800550	Montáž měděných vodičů CY, HOSV, HOTOV, NYM, NYY, YV 25 mm ² uložených pevně	m	20,0	-	20,00	31,11	622,20
81.	34142160	Vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm ²	m	20,0	-	20,00	59,86	1 197,28
82.	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, 750 V 3x2,5 mm ² uložených pevně	m	20,0	-	20,00	34,17	683,40
83.	34111036	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	20,0	-	20,00	18,49	369,85
223.	35822159	Jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/1	kus	2,0	-	2,00	140,00	280,00
224.	35822426	Jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 25C/3	kus	3,0	-	3,00	510,30	1 530,90
225.	210120453	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni	kus	3,0	-	3,00	176,80	530,40
226.	210120412	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	2,0	-	2,00	99,73	199,46
227.	210280101	Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	kus	1,0	-	1,00	944,00	944,00
228.	34110312	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm ²	m	30,0	-	30,00	45,20	1 356,00
229.	210810016	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKVD, CYKVYD, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm ² uložených volně	m	30,0	-	30,00	14,24	427,20

