



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelem Ing. Martinem Lehkým
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
1377- 5 -2015

VYŘIZUJE/TEL.
M. Tichá/973 204 173

V Praze dne **24 -11- 2015**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce: „**Stavební úpravy ve vojenském ubytovacím zařízení Podbaba – Podbabská 1589/1**“.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 2

Dotaz 2.1.

Zadávací dokumentace

V zadávací dokumentaci chybí projekt pro úpravy topení. Po prohlídce na místě plnění se výkazy výměr Topení jeví jako nekompletní (počet demontovaných a zpětně montovaných těles uvedený ve výkazu výměr odpovídá vždy jen jednomu podlaží, nikoliv dvěma nebo třem..)

Je k dispozici projekt pro úpravy topení? Žádáme o kontrolu a případné doplnění výkazů výměr Topení.

Odpověď 2.1.

Ve výkazu výměr UT je uvedený chybný počet topných těles a rozvodů - výkaz je zpracován pouze na jedno patro.

Rozpočet byl doplněn o nové listy, kde soupis prací ÚT je uveden pro každé patro zvlášť. Projektová dokumentace pro úpravu UT nebyla zpracována, dochází pouze k přemístění stávajících těles.

Dotaz 2.2.

V zadávací dokumentaci chybí projekt nové vzduchotechniky. Ve výkazech výměr je uvedeno potrubí a ventilátory bez parametrů.

Je k dispozici projekt vzduchotechniky? Žádáme o určení parametrů ventilátorů (uvedeny v částech Elektro výkazu výměr).

Odpověď 2.2.

Projektová dokumentace VZT nebyla zpracována. Do řešených prostor jsou přivedeny stávající vnitřní stoupací rozvody VZT, které budou zachovány a využity pro odvod vzduchu. S ohledem na změnu dispozice budou tyto rozvody částečně demontovány, upraveny/doplněny novým rozvodem a novými ventilátory - radiální ventilátor, tlak cca 80Pa, výkon cca 100m³, součást ventilátoru zpětná klapka. Nutno ověřit stávající stav svislých rozvodů VZT, které nejsou bez bouracích prací přístupné.

Dotaz 2.3.

V souhrnné technické zprávě je uvedeno, že dojde k lokální výměně rozvodů a posunutí topných těles, bylo by možné více specifikovat ÚT než je uvedeno ve výkazu výměr, ve výkazu ÚT 2.NP a 3. NP blok B, jestli tam nechybí 1. NP, nebo jestli je jen uveden chybný název, dále byla by možná bližší specifikace dlažby a obkladů, nebo vhodnější varianta - připsat k těmto položkám přesnou částku (výběr dle investora xx Kč/m²), aby tuto položku nacenili všichni uchazeči stejně a tímto se předešlo k pozdějším více či méněpracem, kdy si investor v průběhu realizace vybere dražší či levnější dlažbu (obklady) než má uchazeč naceněno.

Odpověď 2.3.

- Stávající tělesa jsou desková, stáv. rozvod je po povrchu, materiál - měď. Vhodná prohlídka na místě stavby.
- Ve výkazu výměr UT je uvedený chybný počet topných těles a ozvodů - výkaz je zpracován pouze na jedno patro.
Rozpočet byl doplněn o nové listy, kde soupis prací ÚT je uveden pro každé patro zvlášť.
- Cenová relace keramických obkladů a dlažeb - 350,-/m².

Sdělení zadavatele

S návazností na výše uvedené informace se ZNEPLATŇUJE původní Slepý soupis stavebních prací a dodávek - příloha č. 4. ZD.

Na profilu zadavatele je vložena AKTUÁLNÍ verze k datu **24. 11. 2015**. V případě podání nabídky na VZ, vyplňujte aktuální verzi Přílohy č. 4. ZD, děkujeme.

Místo a doba podání nabídek se nemění a jsou platné dle stávajících zadávacích podmínek.



Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO
ARMÁDNÍ SERVISNI
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Poděbratská 1583/1 160 00 Praha 6
IČO 60460580