

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. T-050-00/15 ze dne 26. 2. 2015

Smluvní strany

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
zastoupená Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO 604 60 580
DIČ CZ 604 60 580
bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
č. účtu 43-30523881/0710
ID datové schránky dugmkm6

dále jen „objednatel“ a

EVČ s.r.o.

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C., vložka 116

se sídlem Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice
zastoupená Ing. Markem Tabaškem, jednatelem
Mgr. Ing. Lubomírem Kučerou, jednatelem
IČO 135 82 275
DIČ CZ 135 82 275
bankovní spojení KB, a.s.
číslo účtu 165 446 561/0100
ID datové schránky fzn49z7

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. T-050-00/15 ze dne 26. 2. 2015, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**VSŠ a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla,**“ ve znění Dodatku č. 2 ze dne 21. 9. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem dochází k zúžení předmětu smlouvy o práce, které není vzhledem k okolnostem nepředpokládaným projektovou dokumentací nutno provést. Dále je tímto dodatkem narovnána chyba způsobená nesprávnou změnou rozpočtu na základě oznámení o změně č. 2 a provedenou Dodatkem č. 2.

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Strana 1 (celkem 3)

Handwritten signature

Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. Podklady pro uzavření smlouvy dle čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se doplňují o změnové listy včetně rozpočtů změn dle přílohy tohoto dodatku. Ustanovení **čl. 2 odst. 2.1 písm. g) smlouvy o dílo** se mění následujícím způsobem:

2.1 Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

g) Příloha č. 7 – Změnové listy č. 1–15 včetně rozpočtů změn.

2. Předmět smlouvy dle **čl. 4 smlouvy o dílo** se zužuje o méněpráce v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.

3. V **článku 6 Cena díla** se tímto ruší odst. 6.2 a odst. 6.3 písm. a) a nahrazují se následujícím zněním

*6.2 Celková cena díla činí celkem **41.446.057,17 Kč bez DPH** (slovy: čtyřicet jedna milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc padesát sedm korun českých sedmnáct haléřů)*

6.3 Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé části díla – následovně:

*a) dílo dle bodu 4.1 – cena **39.951.768,10 Kč bez DPH** (slovy: třicet devět milionů devět set padesát jedna tisíc sedm set šedesát osm korun českých deset haléřů);*

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný od 21.9.2015
6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení tohoto dodatku.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Strana 2 (celkem 3)

Přílohy: Změnové listy č. 14–15 včetně rozpočtů změn

V Praze dne: 14 -12- 2015

za stranu objednatele

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Ing. Martin Lehký

Ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1559/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

V Praze dne: 15 -12- 2015

za stranu zhotovitele

EVČ s.r.o.

Ing. Marek Tabašek, Ph.D.

jednatel

EVČ s.r.o.

Mgr. Ing. Lubomír Kučera

jednatel

Ing. Pavel RUPRECH
jednatel společnosti

EVČ s.r.o. ②
Pardubice 676
Pardubice
2275 DIČ: CZ13582275

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí




OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti


Pro vodu,
vzduch a přírodu

Strana 3 (celkem 3)

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 14	
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.		
Investor:	AS-PO	Datum: 21. 5. 2015	
Název akce: „VSS a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
			osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna materiálu pro rozvody topné vody v uvedených provozních souborech PS01, PS13, PS19, v místech se zvýšeným požárním rizikem, prostorových důvodů a urychlení montáže bude použito měděné potrubí na místo vyprojektovaného ocelového potrubí a technologie sváření potrubí byla nahrazena pájením. Materiálová a montážní změna bude bez dopadu na cenu díla.			
Popis a zdůvodnění změny: Při obhlídce staveniště bylo zjištěno, že v navržených místech je zvýšené požární riziko (dřevěné obložení sauny, truhlárna, sklady hořlavých materiálů) a prostorové důvody (osazení kotle v sociálním zázemí garáží). Bude na místo ocelového svařovaného potrubí použito měděné potrubí spojeno pájením.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐
		jiné okolnosti ☒	
Oznámení vydává: EVČ s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický			
			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Iva Pecháčková S navrhovanou změnou souhlasím.			
			
Stanovisko projektanta stavby: Tomáš Svoboda S navrhovanou změnou souhlasím.			
			
Příloha:			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický.	
Datum:	21. 5. 2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna materiálu pro rozvody topné vody v uvedených provozních souborech PS01, PS13, PS19 místech s zvýšeným požárním rizikem, prostorových důvodů a urychlení montáže bude použito měděné potrubí na místo vyprojektovaného ocelového potrubí a technologie svaření potrubí byla nahrazena pájením. Materiálová a montážní změna bude bez dopadu na cenu díla. Popis a zdůvodnění změny: Při obhlídce staveniště bylo zjištěno, že v navržených místech je zvýšené požární riziko (dřevěné obložení sauny, truhlárna, sklady hořlavých materiálů) a prostorové důvody (osazení kotle v sociálním zázemí garáží). Bude na místo ocelového svařovaného potrubí použito měděné potrubí spojeno pájením.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Monika Reší kletečková	Josef Kamenický	
Datum: 21.5.2015	Datum: 21.5.2015	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.		
Investor:	AS-PO	Datum: 30. 6. 2015	
Název akce: „VSS a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	ANO	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Neprovedené práce při výstavbě plynofikace a teplofikace. 1) Osazení těžkého přemostění při výkopových pracích v místě překopu komunikací. 2) Provedení šachet pro optochráničky v objektech PS 20 a PS 27. 3) Délka potrubí STL plynovodu v areálu. 4) Neprovedené požární prostupy v objektech PS 5,6, 7, 8, 9, 12, 18, 28. 5) Neprovedení epoxidových podlah ve strojvnách objektů PS 22, 23, 24, 25 Popis a zdůvodnění změny: 1) Po dohodě s uživatelem areálu byly překopy provedeny o víkendech, následně byly do výkopu uloženy chráničky a překopy byly zpětně zasypány. Těžké překopy nebylo tudíž nutno použít. 2) Z důvodu komplikovaného stavebního řešení stávajících objektů nebyla možnost provést šachty pro optochráničky a bylo navrženo náhradní řešení bez provedení šachet. 3) Skutečná délka STL potrubí byla kratší, než původně uvažovala PD a to o 12 m. 4) V objektech PS 5,6, 7, 8, 9, 12, 18, 28 nebyly provedeny protipožární prostupy z důvodu, že daný prostor zdrojů tepla není samostatným požárním úsekem, viz požárně bezpečnostní řešení stavby. 5) Ve strojvnách objektů PS 22, 23, 24, 25 nebyly provedeny epoxidové nátěry z důvodu vyhovujících stávajících povrchů podlah vzhledem k hygienickým předpisům.			
Počet připojených listů specifikací:	19		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: EVČ s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický			
			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický.	
Datum:	27. 8. 2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Neprovedené práce při výstavbě plynofikace a teplofikace. 1) Osazení těžkého přemostění při výkopových pracích v místě překopu komunikací. 2) Provedení šachet pro optochráničky v objektech PS 20 a PS 27. 3) Délka potrubí STL plynovodu v areálu. 4) Neprovedené požární prostupy v objektech PS 5,6, 7, 8, 9, 12, 18, 28. 5) Neprovedení epoxidových podlah ve strojvnách objektů PS 22, 23, 24, 25 Popis a zdůvodnění změny: 1) Po dohodě s uživatelem areálu byly překopy provedeny o víkendech, následně byly do výkopu uloženy chráničky a překopy byly zpětně zasypány. Těžké překopy nebylo tudíž nutno použít. 2) Z důvodu komplikovaného stavebního řešení stávajících objektů nebyla možnost provést šachty pro optochráničky a bylo navrženo náhradní řešení bez provedení šachet. 3) Skutečná délka STL potrubí byla kratší, než původně uvažovala PD a to o 12 m. 4) V objektech PS 5,6, 7, 8, 9, 12, 18, 28 nebyly provedeny protipožární prostupy z důvodu, že daný prostor zdrojů tepla není samostatným požárním úsekem, viz požárně bezpečnostní řešení stavby. 5) Ve strojvnách objektů PS 22, 23, 24, 25 nebyly provedeny epoxidové nátěry z důvodu vyhovujících stávajících povrchů podlah vzhledem k hygienickým předpisům.		
Počet připojených listů specifikací: 19	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
169 799,55 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
169 799,55 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Monika Rešl Kletečková	Josef Kamenický 	
Datum:	Datum:	

Cena s DPH [CZK]

PL	Plyn	516 463,60
ST	Stavební	416 651,40
ZT	Zdravotní instalace	142 844,70
ZT	Zdravotní instalace	26 422,50
ZT	Zdravotní instalace	35 420,00
ZT	Zdravotní instalace	27 594,40
ZT	Zdravotní instalace	31 126,80
ZT	Zdravotní instalace	30 939,00
ST	Stavební	76 906,60
ZT	Zdravotní instalace	36 699,10
ST	Stavební	20 503,90
ST	Stavební	360 596,80
ÚT	Ústřední vytápění	344 915,70
ÚT	Ústřední vytápění	254 613,40
ÚT	Ústřední vytápění	235 235,00
ST	Stavební	49 538,40
ZT	Zdravotní instalace	98 585,50
	Vedlejší rozpočtové náklady	1 209 448,00

VRN

Fakturační nákladů květen	Fakturační nákladů konečná faktura	Měně práce
192 854,70	232 958,30	1 018,95
	274 192,00	70 148,00
91 376,95	24 885,90	1 790,60
18 127,98	2 813,60	895,30
21 541,72	5 940,40	1 790,60
	21 910,00	895,30
	23 038,70	2 685,90
	22 883,50	2 685,90
30 152,40	30 672,10	2 734,80
	29 434,50	895,30
4 893,15	6 647,60	5 404,60
51 870,96	231 963,30	14 179,60
	281 820,50	3 233,80
	207 190,50	3 233,80
	191 175,30	3 233,80
25 728,33	9 807,70	5 404,60
	78 789,70	2 685,90
134 295,00	818 366,00	46 882,80

169 799,55

EVČ Kamenický
K

31

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla
 Objekt: TDW - Teplofikace a plynofikace areálu VSŠ a VOŠ Moravská Třebová
 Část: IO 01 - Plynofikace areálu

Úroveň 3: PL - Plyn

Místo: Datum:
 Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace - Projektant:
 Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

PSV - PSV

8	M	283232290	folie z polyetylénu OKJ I tl 0,05 - 0,20 mm šířka 300 mm	bm	1 595,000	5,40	8 613,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

723 - Zdravotechnika - plynovod

24	K	72317011a	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm spojované elektrovarovkami izolované	m	526,000	19,50	10 257,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

734 - Ústřední topení, armatury

783 - Dokončovací práce - nátěry

M - M

23-M - Montáže potrubí

67	K	230180011	Montáž potrubí plastická hmoty trouby PE, PP D 32 mm, tl.3 mm	m	526,000	59,70	31 402,20
46	K	23018006c	Montáž výstražné folie	m	1 595,000	0,10	159,50

185 895,50

185 895,50

31 402,20

159,50

0,19 0,035185185 1 520,930

Množství	Fakturační za květen	Množství	Fakturační konečná	Zůstatek	Zůstatek cena
62	334,8	1 520,965	8 213,2012,035		64,99
142	2769	371,955	7 253,1012,045		234,88
142	8477,4	371,955	22 205,7012,045		719,09
62	6,2	1 533,000	153,3010,000		0,00
Celkem:	197854,7		232 955,70		1 018,95

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: TDSW - Teplotřída a plynofikace areálu VSŠ a VOŠ Moravská Třebová

Část: PS 02 - Kotelna v objektu č. 5,68

Úroveň 3: ST - Stavební

Místo: Datum:

Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace - Projektant:
Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

344 340,00

D1 - Základy a zvláštní zakládání

86	K	Pol88	Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg	kg	536,720	93,70	50 290,70
87	K	Pol89	Přesun hmot pro křápníkové konst., výšky do 12 m	t	0,600	1 265,80	759,50
88	K	Pol90	Nátěr ocelových konstrukcí - syntetický	m2	73,312	260,50	19 097,80
							4 043,20

m3	Fakturační za květen	množství	Fakturační konečný	Zůstatek	Zůstatek cena
0			0,00	536,720	50 290,70
0			0,00	0,60	759,50
0			0,00	73,312	19 097,80

celkem

0			274 192,00		70 145,00
---	--	--	------------	--	-----------

ROZPOČET

Stavba: VŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: TDW - Teplofikace a plynofikace areálu VŠ a VOŠ Moravská Třebová

Část: PS 05 - Zdroj tepla v objektu č. 17

Úroveň 3: ZT - Zdravotní instalace

Místo: Datum:

Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace - Projektant:
Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							118 053,50
							118 053,50

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace

55 M MOTO

Protipožární přístup

2,000 895,30

množství	Fakturační za květen	množství	Fakturační nečistá	Zůstatek	Zůstatek cena
0,0	0,0		0,00	2,000	1790,60
	91377,0		24 885,90		1 790,60
celkem					

ROZPOČET

Stavba: VŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla
 Objekt: TDW - Teplifikace a plynofikace areálu VŠ a VOŠ Moravská Třebová
 Část: PS 06 - Zdroj tepla v objektu č. 18

Úroveň 3: ZT - Zdravotní instalace

Místo: Datum:
 Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace - Projektant:
 Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 836,80

PSV - Práce a dodávky PSV

21 836,80

42	M	M010	721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace Protipožární vstup	1,000	895,30	984,50 895,30
----	---	------	---	-------	--------	------------------

množství	Fakturační za květen	množství	Fakturační konečná	Zůstatek	Zůstatek cena
0,0	0,00	0,000	0,00	1,000	895,30
celkem	18128,0		2 813,60		895,30

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla
 Objekt: TDW - Teplofikace a plynofikace areálu VSŠ a VOŠ Moravská Třebová
 Část: PS 07 - Zdroj tepla v objektu č. 21

Úroveň 3: ZT - Zdravotní instalace

Místo: Datum:
 Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace - Projektant:
 Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 272,70

PSV - Práce a dodávky PSV

29 272,70

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

6	K	72221240	Orientační štiky na zed	500,00	3,000	263,70	791,10
42	M	M010	Protipožární prostup	~	2,000	895,30	1 790,60

množství	Fakturační za květen	množství	Fakturační konečná	Zůstatek	Zůstatek cena
0,0	0,0	3	791,10	0,00	0
0,0	0,0		0,00	2,00	1790,60
celkem	21541,7		5 940,40		1 790,60

ROZPOČET

Stavba: VŠŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla
 Objekt: TDW - Teplotřída a plynofikace areálu VŠŠ a VOŠ Moravská Třebová
 Část: PS 08 - Zdroj tepla v objektu č.23

Úroveň 3: ZT - Zdravotní instalace

Místo: Datum:
 Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace - Projektant:
 Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 805,30

PSV - Práce a dodávky PSV

22 805,30

721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace
 55 M M010 Protipožární prstyp

1,000	895,30	3 783,90
		895,30
		celkem

m.3	Fakturační za květen	množství	Fakturační konečná	Zůstatek	Zůstatek cena
0	0		0,00	1,000	895,30
0	0		21 910,00		895,30

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: TDW - Teplofikace a plynofikace areálu VSŠ a VOŠ Moravská Třebová

Část: PS 09 - Zdroj tepla v objektu č.25

Úroveň 3: ZT - Zdravotní instalace

Místo: Datum:

Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace - Projektant:
Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 724,60

PSV - Práce a dodávky PSV

25 724,60

45	M	M010	722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	25 724,60
			Protipožární postup	895,30
			SOUB	3,000
			nr	895,30
			celkem	2 685,90

m3	Fakturační za květen	množství	Fakturační konečná	Zůstatek	Zůstatek cena
0	0	0,000	0,00	3,000	2685,90
0	0		23 018,70		2 685,90

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: TDW - Teplofikace a plynofikace areálu VSŠ a VOŠ Moravská Třebová

Část: PS 12 - Zdroj tepla v objektu č.28

Úroveň 3: ZT - Zdravotní instalace

Místo: Datum:

Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace - Projektant:
Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 569,40

PSV - Práce a dodávky PSV

25 569,40

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

28	M	M010	Protipožární prstup	SOUD	3,000	895,30	2 685,90
							celkem

m3	Fakturační za květen	množství	Fakturační konečná	Zůstatek	Zůstatek cena
0		0,000	0,00	3,000	2 685,90
			22 883,50		2 685,90

ROZPOČET

Stavba: VŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla
 Objekt: TDW - Teplofikace a plynofikace areálu VŠ a VOŠ Moravská Třebová
 Část: PS 18 - Zdroj tepla v objektu č. 35

Úroveň 3: ST - Stavební

Místo: Datum:
 Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace Projektant:
 Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 559,20

HSV - Práce a dodávky HSV

23 537,50

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						8 501,20
7	K 9/2		Protipožární ucpávky - PO 30 min - dodávka vč. montáže	ks	6,000	455,80	2 734,80

množství	Fakturační za květen	množství	Fakturační konečná	Zůstatek	Zůstatek cena
	0,0	0,000	0,00	6,000	2734,80
celkem	30152,4		30 672,10		2 734,80

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla
 Objekt: TOW - Teplofikace a plynofikace areálu VSŠ a VOŠ Moravská Třebová
 Část: PS 18 - Zdroj tepla v objektu č. 35

Úroveň 3: ZT - Zdravotní instalace

Místo: Datum:
 Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace Projektant:
 Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 329,80

PSV - Práce a dodávky PSV

30 329,80

55	M	M010	721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	Protipožární přístup	1,000	895,30	1 358,70
						celkem	895,30

m3	Fakturační květen	množství	Fakturační konečná	Zůstatek	Zůstatek cena
0	0	0,000	0,00	1,000	895,30
0	0		29 434,50		895,30

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla
 Objekt: TDW - Teplofikace a plynofikace areálu VSŠ a VOŠ Moravská Třebová
 Část: PS 20 - Zdroj tepla v objektu č. 60

Úroveň 3: ST - Stavební

Místo: Datum:
 Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace - Projektant:
 Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 945,40

HSV - Práce a dodávky HSV

10 587,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
 3 K R901 Betonová šachta pro dispečerské kabely

kpl	1,000	5 404,60
-----	-------	----------

množství	Fakturační za květen	množství	Fakturační konečná	Zůstatek	Zůstatek cena
0,0	0,0	0,000	0,00	1,000	5 404,60
celkem	4893,1		6 647,60		5 404,60

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: TDW - Teplárna a plynofikace areálu VSŠ a VOŠ Moravská Třebová

Část: PS 22 - Kotelna v objektu č. 66

Úroveň 3: ST - Stavební

Místo: Datum:

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace - Projektant:
Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

298 013,90

D1 - Základy a zvláštní zakládání

35	K	Pol36	Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm	m2	22,720	282,20	5 780,80
93	K	Pol30	Mentáž podlah keram. ,rezné hladké, tmel. 30x30 cm Monoflex (Schomburg)	m2	22,720	341,90	7 768,00

m3	Fakturační za květen	množství	Fakturační konečná	Zůstatek	Zůstatek cena
	0,0	0,000	0,00	22,720	6411,60
	0,0	0,000	0,00	22,720	7768,00
celkem	51871,0		231 963,30		14 179,60

ROZPOČET

Stavba: VŠŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla
 Objekt: TOW - Teplotřída a plynofikace areálu VŠŠ a VOŠ Moravská Třebová
 Část: PS 23 - Směšovací okruh v objektu č. 69

Úroveň 3: ÚT - Ústřední vytápění

Místo: Datum:
 Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace - Projektant:
 Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							285 054,30

Náklady z rozpočtu

D1 - Úpravy povrchů vnitřní

2	K	Pol36	Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm	m2	4,350	287,20	757,20
67	K	Pol91	Nátěr betonové podlahy epoxidový Skladba dle výkresové dokumentace	m2	4,350	461,20	2 006,20
							celkem

m3	Faktura za květen	množství	Faktura konečná	Zůstatek	Zůstatek cena
0	0	0,000	0,00	4,350	1227,60
0	0		0,00	4,350	2006,20
				281 820,50	3 233,80

ROZPOČET

Stavba: VŠŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla
 Objekt: TDW - Teplofikace a plynofikace areálu VŠŠ a VOŠ Moravská Třebová
 Část: PS 24 - Směšovací okruh v objektu č. 70

Úroveň 3: ÚT - Ústřední vytápění

Místo: Datum:
 Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace Projektant:
 Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

210 424,30

D1 - Upravy povrchů vnitřní

2	K	Pol36	Podstěnovací materiál tl. 20 mm	m2	4,350	282,20	757,20
71	K	Pol91	Nátěr betonové podlahy epoxidový Skladba dle výkresové dokumentace	m2	4,350	461,20	2 006,20
celkem							

m3	Fakturační za květen	množství	Fakturační konečná	Zůstatek	Zůstatek cena
0	0	0,00	0,00	4,35	1227,60
0	0	0,00	0,00	4,35	2006,20
			207 190,50		3 233,80

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla
 Objekt: TDW - Teplotifikace a plynofikace areálu VSŠ a VOŠ Moravská Třebová
 Část: PS 25 - Smešovací okruh v objektu č. 71

Úroveň 3: ÚT - Ústřední vytápění

Místo: Datum:
 Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace - Projektant:
 Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

194 409,10

D1 - Úpravy povrchů vnitřní

2	K	Pol36	Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm	m2	4,350	282,20	757,20
70	K	Pol91	Nátěr betonové podlahy epoxidový škladba dle výkresové dokumentace	m2	4,350	461,20	2 006,20
celkem							

m3	Fakturace za květen	množství	Fakturace konečná	Zůstatek	Zůstatek cena
0			0,00	4,35	1227,60
0			0,00	4,35	2006,20
			191 175,30		3 733,80

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: TDW - Teplofikace a plynofikace areálu VSŠ a VOŠ Moravská Třebová

Část: PS 27 - Zdroj tepla v objektu č. 74

Úroveň 3: ST - Stavební

Místo: Datum:

Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace - Projektant:
Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 940,80

HSV - Práce a dodávky HSV

19 590,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 341,10

9 : K_R901

Betonová šachta pro dispečerské kabely

1,000

kpl

5 404,60

5 404,60

množství	Fakturační za květen	množství	Fakturační konečná	Zůstatek	Zůstatek cena
0,0	0,00	0,000	0,00	1,000	5 404,60
celkem	25728,3		9 807,70		5 404,60

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: TDW - Teplofikace a plynofikace areálu VSŠ a VOŠ Moravská Třebová

Část: PS 28 - Zdroj tepla v objektu č. 75

Úroveň 3: ZT - Zdravotní instalace

Místo: Datum:

Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace - Projektant:
Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

81 475,60

PSV - Práce a dodávky PSV

81 475,60

57 M 721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

Protipožární vstup

2 076,50

2 685,90

celkem

množství	Fakturační za květen	množství	Fakturační konečná	Zůstatek	Zůstatek cena
0	0	0,00	3,000	2685,90	
			78 789,70		2 685,90

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: TDW - Teplofikace a plynofikace areálu VSŠ a VOŠ Moravská Třebová

Část: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum:

Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace - Projektant:
Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

999 543,80

HSV - Práce a dodávky HSV

73 646,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

73 646,40

10	K	001996R	Montáž a demontáž těžkého přemostění nosnost 20t	kus	27,000	1 736,40	46 882,80
----	---	---------	--	-----	--------	----------	-----------

množství	Fakturační za květen	množství	Fakturační konečná	Zůstatek	Zůstatek cena
0	0,00	0,000	0,00	27,000	46882,80
Celkem	134295		818 366,00		46 882,80