

PŘEHLEDNÝ SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ČÍSLO ZP	NÁZEV ZP	CENA ZP
----------	----------	---------

MĚNĚPRÁCE

1.	Z01 - IO 02 Areálový plynovod - změna technologie provádění	483 325,29 Kč
----	---	---------------

CELKEM		483 325,29 Kč
--------	--	---------------

ČÍSLO ZP	NÁZEV ZP	CENA ZP
----------	----------	---------

VÍCEPRÁCE

1.	Z01 - IO 02 Areálový plynovod - změna technologie provádění	184 061,29
2.	Z02 - SO 05 TOV - přemístění jednotek VZT	75 976,38
3.	Z03 - SO 01, 02, 03, 04, 05 - zařízení slinoproudé el. a MaR	10 500,00
4.	Z04 - SO IIO 02 Areálový plynovod - trasírky na vedení plynovodu	11 190,00
5.	Z05 - SO 03 Strážnice - osazení odvdušňovacích ventilů	1 562,00
6.	Z06 - SO 01 Kotelna - osazení samozavírače	1 038,00
7.	Z07 - SO 05 TOV - protipožární dveře	19 225,40

CELKEM		303 553,07 Kč
--------	--	---------------

REKAPITULACE

VÍCEPRÁCE	303 553,07 Kč
MĚNĚPRÁCE	483 325,29 Kč
ROZDÍL	-179 772,22 Kč
Cena dle SoD	6 489 859,00 Kč



ERDING, a.s.
 Zaoralova 5
 628 00 Brno
 IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455

OZNÁMENÍ ZMĚNY

Z01

Zhotovitel: ERDING a.s.

Investor: Armádní servisní, příspěvková organizace

Datum: 21.10.2015

Název akce: Rančířov – náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov
plynovými tepelnými zdrojiZpůsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: IO 02 Areálový plynovod - změna technologie provádění**Popis a zdůvodnění změny:**a) Popis stávajícího stavu

V PD byl navržen překop areálových komunikací, odstranění povrchů, otevření stávajícího kanálu, výměna potrubí, zasypání, uvedení povrchů do původního stavu

b) Navrhované řešení-

Pod komunikacemi potrubí protáhnout neotevřeným tělesem stávajícího kanálu, bez omezení provozu na komunikacích a bez zásahu do stávajících vrstev komunikace

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává:

ERDING a.s., Vrbka Stanislav

 **ERDING, a.s.** ®
Zaoralova 5
628 00 Brno
IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASIM SE HYDROVÝM LISTEM

GP

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASIM SE ZMĚNOVÝM LISTEM

nmf



Příloha :

1) položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

Z01

Zhotovitel: ERDING a.s.

Změnový list vystavil: Stanislav Vrbka

Datum: 21.10.2015

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: IO 02 Areálový plynovod - změna technologie provádění

Popis a zdůvodnění změny:

c) Popis stávajícího stavu:

V PD byl navržen překop areálových komunikací, odstranění povrchů, otevření stávajícího kanálu, výměna potrubí, zasypání, uvedení povrchů do původního stavu

d) Navrhované řešení:

Pod komunikacemi potrubí protáhnout neotevřeným tělesem stávajícího kanálu, bez omezení provozu na komunikacích a bez zásahu do stávajících vrstev komunikace

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů: 0

Cena víceprací bez DPH:

Cena méněprací bez DPH:

184 061,29 Kč

- 483.325,29 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

- 299 264,00 Kč

Nemění se

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Václav Ondrůj

 **ERDING, a.s.**
Zaoralova 5
628 00 Brno
IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455

Datum:

Datum:

Ověřil:

Schválil:

Změna č.01a - rozpočet plynová zařízení

Stavba: **N 15-143** **Rančířov-náhrada kotelny a plynovod**

Objekt: **N 15-143** **D. Plynová zařízení - odpočty**

Rozpočet: **4** **IO 02 Areálový plynovod**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-11 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-11 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	-2 310,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -13 310,00 CZK

v

dne

3.11.2015

 **ERDING, a.s.**
Zaoralova 5
628 00 Brno
IČ: 255 12 455-DIČ: CZ25512455

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
8	Trubní vedení	HSV			-11 000,00	100
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	0
98	Demolice	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00	0
M23	Montáže potrubí	MON			0,00	0
Cena celkem					-11 000,00	100

Změnová cenová nabídka č.1

S:	N 15-143	Rančířov-náhrada kotelny a plynovod
O:	N 15-143	D. Plynová zařízení
R:	IO 0 2 Areálový plynovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				-11 000,00
4	723170128	Potrubí plynové plastové Pe100, PN0,1MPa,D125x11,4,spojené elektrotvarovkami-ochranné potrubí	m	-50,00000	220,00	-11 000,00

Změna č.01b - rozpočet stavební část

Stavba: **N 15-143** **Rančířov-náhrada kotelny a plynovod**

Objekt: **N 15-143** **B.stavební část - odpočty**

Rozpočet: **4** **IO 01 stavební část Plynovodní přípojka**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-472 325,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-472 325,29 CZK
Základní DPH	21 %	-99 188,31 CZK

Zaokrouhlení -0,40 CZK

Cena celkem s DPH -571 514,00 CZK

v

dne

3.11.2015

29/

 **ERDING, a.s.** ®
Zaoralova 5
628 00 Brno
IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-99 049,54	21
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			-61 773,00	13
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-14 514,00	3
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			-6 581,40	1
97	Prorážení otvorů	HSV			-115 575,60	24
98	Demolice	HSV			-174 831,75	37
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00	0
M23	Montáže potrubí	MON			0,00	0
Cena celkem					-472 325,29	100

Změnová cenová nabídka č.1

S:	N 15-143	Rančířov-náhrada kotelny a plynovod
O:	N 15-143	B.stavební část - odpočty
R:	4	IO 01 stavební část Plynovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-99 049,54
4	122201401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3-chybějící zásypová zemina vytěžená zemina : 282,313+307,5125 potřeba na zásyp : 642,385+78,84 721,225-589,5288 potřeba snižená : 131,3995 odpočet: 197,294-131,3995	m3	-65,89450 589,82550 721,22500 131,39950 65,89450	84,00	-5 535,14
7	131201201R00	Hloubení jam a zářezů ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř.3 odpočet neprovedené : -(26+14+19)*2,8*0,6	m3	-99,12000 -99,12000	435,00	-43 117,20
9	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění odpočet neprovedené : -(26+14+19)*1,2*0,3	m3	-21,24000 -21,24000	24,00	-509,76
10	175101101R00	Obsyp + podsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 1 až 4 uloženým do 3m od kraje výkopu odpočet neprovedené : -(26+14+19)*1,2*0,6	m3	-42,48000 -42,48000	246,00	-10 450,08
5	583312004R	zásypový materiál (chybějící zásyp včetně dopravy) 131,3995*1,6	t	-105,43000	200,00	-21 086,00
11	58337304R	Štěrkopísek frakce 0-16 207,36000	t	-76,46400 207,36000	240,00	-18 351,36
Díl: 5		Komunikace				-61 773,00
17	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm odpočet neprovedené : -(26+14+19)*3	m2	-177,00000 -177,00000	74,00	-13 098,00
18	564661111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	-177,00000	115,00	-20 355,00
19	582136113R00	Kryt cementobet.vyztužený 300tl	m2	-177,00000	160,00	-28 320,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-14 514,00
22	632451024R00	Potěr pískocementový, tl. 50 mm, tř.C 12,5 odpočet neprovedené : -(26+14+19)*1,2	m2	-70,80000 -70,80000	205,00	-14 514,00
Díl: 9		Bourání konstrukcí				-6 581,40
25	963015171R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů odpočet neprovedené : -59*0,18	kus	-10,62000 -10,62000	620,00	-6 584,40
Díl: 97		Prorážení otvorů				-115 575,60
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km se složením po odečtení méněpráci : 135,02 izolace z potrubí : 5,1	t	-260,70000 135,02000 5,10000	160,00	-41 712,00
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-260,70000	200,00	-52 140,00
30	997013509	příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km původní v.v. : 135,02*14 izolace z potrubí : 5,1*20	t	-3 620,60000 1 890,28000 102,00000	6,00	-21 723,60
Díl: 98		Demolice				-174 831,75
26	981511114R00	Demolice konstrukcí objektů z železobetonu těžkou mechanizací odpočet neprovedené : -(26+14+19)*3*0,5	m3	-88,50000 -88,50000	1 500,00	-132 750,00

27	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	-265,50000	150,00	-39 825,00
		odpočet neprovedené : $-(26+14+19)*3*0,5*3$		-265,50000		
28	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	-265,50000	8,50	-2 256,75

Změna č.01c - rozpočet plynová zařízení

Stavba: **N 15-143** **Rančířov-náhrada kotelny a plynovod**

Objekt: **N 15-143** **D. Plynová zařízení - přípočty**

Rozpočet: **4** **IO 02 Areálový plynovod**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			69 513,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	69 513,42 CZK
Základní DPH	21 %	14 597,82 CZK
Zaokrouhlení		-0,24 CZK

Cena celkem s DPH **84 111,00 CZK**

v _____ dne **3.11.2015**



 **ERDING, a.s.** ®
Zaoralova 5
628 00 Brno
IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
8	Trubní vedení	HSV			57 228,42	82
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	0
98	Demolice	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00	0
M23	Montáže potrubí	MON			12 285,00	18
Cena celkem					69 513,42	100

Změnová cenová nabídka č.1

S:	N 15-143	Rančířov-náhrada kotelny a plynovod
O:	N 15-143	D. Plynová zařízení
R:		IO 0 2 Areálový plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				
	R	Ochranné potrubí PE100,D125 vč. číchaček	m	65,00000	535,50	57 228,42
		potrubí ochranné	m			34 807,50
		manžety utěsňující 8 ks*396				14 300,00
		potrubí číchačky 8*1,5m				3 168,00
		izolace, přitavením NAIP vč. dodávky materiálu				600,00
		zátky číchaček 8 ks				5 440,00
		montážní práce				500,00
	892916111R00	Utěsnění prostupů chrániček do DN 200 v zadržce	ks	18,00000	162,94	10 801,50
		kanálu				2 932,92
	899401113R00	Osazení a dodávka poklopů uličních- plyn	kus	8,00000	2 436,00	19 488,00
Díl:	M23	Montáže potrubí				12 285,00
	R	Ztížené nasunutí chráničky do DN 125 do neprůlezného	m	65,00000	189,00	12 285,00
		kanálu pod komunikací				
		4 ks chráničky *3 lidi*4-5hodin/kus				

Změna č.01d - rozpočet stavební část

Stavba: **N 15-143** **Rančířov-náhrada kotelny a plynovod**

Objekt: **N 15-143** **B.stavební část - přípočty**

Rozpočet: **4** **IO 01 stavební část Plynovodní přípojka**

Objednatel: _____ **IČ:** _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČ:** _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			114 547,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	114 547,87 CZK
Základní DPH	21 %	24 055,05 CZK

Zaokrouhlení **0,08 CZK**

Cena celkem s DPH **138 603,00 CZK**

v

dne

3.11.2015



 **ERDING, a.s.** 
 Zaoralova 5
 628 00 Brno
 IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 464,00	4
5	Komunikace	HSV			0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
8	Trubní vedení	HSV			2 932,92	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			6 593,60	6
98	Demolice	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			485,35	0
713	Izolace tepelné	PSV			11 324,00	10
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			88 748,00	77
M23	Montáže potrubí	MON			0,00	0
Cena celkem					114 547,87	100

Změnová cenová nabídka č.1

S:	N 15-143	Rančířov-náhrada kotelny a plynovod
O:	N 15-143	B.stavební část - přípočty
R:	4	IO 01 stavební část Plynovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 464,00
16	310239411R00	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC zazdivka kanálu-nové : 1,2*0,6*0,2*10	m3	1,44000 1,44000	3 100,00	4 464,00
Díl:	8	Trubní vedení				2 932,92
	892916111R00	Utěsnění prostupů chrániček do DN 200 v zazdivce kanálu	ks	18,00000	162,94	2 932,92
Díl:	97	Prorážení otvorů				6 593,60
	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky- odstraněná izolace a vyřezané potrubí potrubí : 5,3 izolace : 5,1	t	10,40000 5,30000 5,10000	121,50	1 263,60
	979990142R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata 800 podle nabídky k SoD	t	5,10000	800,00	4 080,00
	2	Pronájem kontejneru do 10m3	den	25,00000	50,00	1 250,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				485,35
	711122131RZ1	Izolace proti vlhkosti svis.nátěr asfalt. za horka, 1x nátěr - včetně dodávky AO SI 85 zazdivky kanálu : (1,2*0,6)*10	m2	7,20000 7,20000	67,41	485,35
Díl:	713	Izolace tepelné				11 324,00
	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	190,00000	59,60	11 324,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
	R	Příplatek za ztížené demontáže v neprůlezném kanále 4*59 demontáže ve stísněném prostoru 3lidi*4dny bagr - vytažení potrubí a izolaci 16 hodin odvoz do kontejneru vyřez potrubí a izolaci vyčištění kanálu+vyřezání konzol - vynášení ruční 29hodin	m	236,00000 2 60000	189,00 209,50	44 604,00 24 000,00 12 800,00 544,70 7 260,00
	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m	760,00000	44,30	33 668,00
	733120836R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 159	m	120,00000	87,30	10 476,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY

Z02

Zhotovitel: ERDING a.s.

Investor: Armádní servisní, příspěvková organizace

Datum: 21.10.2015

Název akce: Rančířov – náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov
plynovými tepelnými zdrojiZpůsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: A. Vytápění SO 05 TOV**Popis a zdůvodnění změny:**a) Popis stávajícího stavu-

PD pro realizaci stavby neřešila přemístění jednotek (nová vrata nebyla součástí realizace této zakázky).

b) Navrhované řešení-

V objektu budou osazena nová vrata a jednotky VZT vč. připojení musely být demontovány a osazeny na jiná místa.

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒


Oznámení vydává:

ERDING a.s., Vrbka Stanislav

29/  **ERDING, a.s.** ©
Zaoralova 5
628 00 Brno
IČ: 255 12 455 • DIČ: C225512455

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOVÝM LISTEM



Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOVÝM LISTEM



Příloha :

1) položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

Z02

Zhotovitel:	ERDING a.s.
Změnový list vystavil:	Stanislav Vrbka
Datum:	21.10.2015

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: A. Vytápění SO 05 TOV**Popis a zdůvodnění změny:****c) Popis stávajícího stavu:**

PD pro realizaci stavby neřešila přemístění jednotek (nová vrata nebyla součástí realizace této zakázky).

d) Navrhované řešení:


V objektu budou osazena nová vrata a jednotky VZT vč. připojení musely být demontovány a osazeny na jiná místa.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0
Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací bez DPH:
75 976,38 Kč	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
75 976,38 Kč	Nemění se

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:


Václav Ondrůj



 **ERDING, a.s.** ®
Zaoralova 5
628 00 Brno
IČ: 255 12 455 • DIČ: C225512455

Datum:

Datum:

Ověřil:

Schválil:

Změnová cenová nabídka č.1

Stavba: **N 15-143** **Rančířov-náhrada kotelny a plynovod**

Objekt: **N 15-143** **A. Vytápění**

Rozpočet: **SO 05 Vytápění, změna VZT**

Objednatel: _____ **IČ:** _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČ:** _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			75 976,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	75 976,38 CZK
Základní DPH	21 %	15 955,04 CZK
Zaokrouhlení		-0,42 CZK

Cena celkem s DPH **91 931,00 CZK**

v



ERDING, a.s.
 Zaoralova 5
 628 00 Brno
 IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455

Za zhotovitele

dne

16.12.2015

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			638,55	1
5	Komunikace	HSV			0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			540,00	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 700,00	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
8	Trubní vedení	HSV			3 615,00	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 920,00	10
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	0
98	Demolice	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			4 663,03	6
728	Vzduchotechnika	PSV			37 800,00	50
733	Rozvod potrubí	PSV			18 099,80	24
M23	Montáže potrubí	MON			0,00	0
Cena celkem					75 976,38	100

29 /

 **ERDING, a.s.**
 Zaoralova 5
 628 00 Brno
 IČ: 255 12 455 • DIČ: C225512455

Změnová cenová nabídka č.1

S:	N 15-143	Rančířov-náhrada kotelný a plynovod
O:	N 15-143	A. Vytápění
R:	4	SO 05 Vytápění, změna VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				638,55
	310238211RT1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi otvory VZT : (0,5*0,3*0,45)*2	m3	0,13500	4 730,00	638,55
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní		0,13500		540,00
	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká malých ploch do 1,0m2 otvory VZT : 2	ks	2,00000	270,00	540,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější		2,00000		2 700,00
	622422322R00	Oprava vněj. omítek otvory VZT : (1*05)*2	m2	10,00000	270,00	2 700,00
Díl:	8	Trubní vedení		10,00000		3 615,00
	230050031	Montáž a zhotovení doplňkové kce z profilovaného materiálu	kg	30,00000	35,00	1 050,00
	E0911411	Ocelový profilový materiál	kg	30,00000	30,00	900,00
	783221121R00	Nátěry syntet KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	5,00000	165,00	825,00
	783425422R00	Nátěry syntetické potrubí do DN50, 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	12,00000	35,00	420,00
	783425528R00	Nátěry syntetické potrubí do DN100 zákl antikorozní	m	12,00000	35,00	420,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				7 920,00
RTS 2015	103-1	Rozpojení potrubí, napojení na stávající rozvody do 3"	kus	4,00000	1 980,00	7 920,00
RTS 2015	733	Opravy a údržba konstrukcí - rozvod potrubí - propojení DN 32	kus	1,00000	246,00	246,00
RTS 2015	733	Opravy a údržba konstrukcí - rozvod potrubí - propojení DN 50	kus	1,00000	344,00	344,00
RTS 2015	733	Opravy a údržba konstrukcí - rozvod potrubí - propojení DN 80	kus	4,00000	429,00	1 716,00
RTS 2015	733	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	6,00000	52,00	312,00
RTS 2015	733	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60	m	6,00000	73,00	438,00
RTS 2015	733	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	18,00000	98,00	1 764,00
SOD	946112117	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m	kus	1,00000	550,00	550,00
SOD	946112817	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 7,6 m	kus	1,00000	350,00	350,00
SOD	946112215	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus	11,00000	200,00	2 200,00
Díl:	713	Izolace tepelné				4 663,03
	6 713463216R00	Montáž izloace tepelné ohybů potrubními pouzdry s AL folií staženými AL páskou 1xD do 100 mm	m	24,00000	65,00	1 560,00
	10 63154533	Pouzdro potrubní izolační Al 42/30 mm	m	6,60000	56,00	369,60
	14 63154575	Pouzdro potrubní izolační Al 60/40 mm	m	6,60000	76,00	501,60
	18 63154608	Pouzdro potrubní izolační AL 89/50 mm	m	13,10000	115,00	1 506,50
	21 998713201R00	Přesun hmot procentní pro izol. tepelné v objektech	%	1,77000	409,79	725,33
Díl:	728	Vzduchotechnika				37 800,00
	728111111R00	Přeložení potrubí k VZT jednotce č.1 vč. materiálu vzt potrubí, tvarovky izolace přívodního potrubí žaluzie přívodní, oplechování montážní a spoj, materiál, konzoly montáž doprava	kpl	1,00000	19 180,00	19 180,00 4 980,00 3 300,00 3 100,00 2 900,00 3 600,00 1 300,00
	728111112R00	Přeložení potrubí k VZT jednotce č.2 vč. materiálu vzt potrubí, tvarovky izolace přívodního potrubí žaluzie přívodní, oplechování	kpl	1,00000	18 620,00	18 620,00 4 700,00 3 020,00 3 100,00

		montážní a spoj, materiál, konzoly				2 900,00
		montáž				3 600,00
		doprava				1 300,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				18 099,80
13	733111106R00	Potrubí ocelové závitové bezešvé nízkotlaké DN32	m	6,00000	248,00	1 488,00
15	733111108R00	Potrubí ocelové závitové bezešvé nízkotlaké DN50	m	6,00000	337,00	2 022,00
17	733121125R00	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké D 89*3,6	m	12,00000	586,00	7 032,00
RTS 2015	722130238	Potrubí z trub pozink. DN80	m	6,00000	1 225,00	7 350,00
18	733190107R00	Zkouška těsnosti potr ocel hladké D60,3x2,9do 89x5	m	18,00000	8,00	144,00
23	998733201R00	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech	%	3,19000	20,00	63,80



ERDING, a.s.
 Zaoralova 5
 628 00 Brno
 IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455

OZNÁMENÍ ZMĚNY

Z03

Zhotovitel: ERDING a.s.

Investor: Armádní servisní, příspěvková organizace

Datum: 21.10.2015

Název akce: Rančířov – náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov
plynovými tepelnými zdrojiZpůsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: C.Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR**Popis a zdůvodnění změny:** SO 01,02,03,04,05a) Popis stávajícího stavu-

V objektech SO 01,02,03,04,05 nebyly řešeny demontáže stávajících rozvodů ELI a MaR projekčně ani cenově.

b) Navrhované řešení-

V objektech SO 01,02,03,04,05 byly nutné demontáže stávajících rozvodů.

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

ERDING a.s., Vrbka Stanislav

 **ERDING, a.s.** ®
Zaoralova 5
628 00 Brno
IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOVÝM LISTEM

GP

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOVÝM LISTEM



Handwritten signature.

Příloha :

1) položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

Z03

Zhotovitel: ERDING a.s.

Změnový list vystavil: Stanislav Vrbka

Datum: 21.10.2015

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: C.Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR**Popis a zdůvodnění změny:** SO 01,02,03,04,05c) Popis stávajícího stavu:

V objektech SO 01,02,03,04,05 nebyly řešeny demontáže stávajících rozvodů ELI a MaR projekčně ani cenově

d) Navrhované řešení:

V objektech SO 01,02,03,04,05 byly nutné demontáže stávajících rozvodů.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů: 0

Cena víceprací bez DPH:

Cena méněprací bez DPH:

10.500,- Kč

0,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

10.500,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemění se

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Václav Ondrůj

Datum:

 **ERDING, a.s.** ®
Zaoralova 5
628 00 Brno
IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455

Ověřil:

Schválil:

Změnová cenová nabídka č.3a

Stavba: **N 15-143** **Rančířov-náhrada kotelny a plynovod**
 Objekt: **N 15-143** **C. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR**
 Rozpočet: **4** **SO 01 Stávající kotelna**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	315,00 CZK

Zaokrouhlení _____
 style="text-align: right;">0,00 CZK

Cena celkem s DPH _____
1 815,00 CZK

v

dne

3.11.2015



 **ERDING, a.s.**
 Zaoralova 5
 628 00 Brno
 IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ2551245

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	0
98	Demolice	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			1 500,00	100
M23	Montáže potrubí	MON			0,00	0
Cena celkem					1 500,00	100

Změnová cenová nabídka č.2

S:	N 15-143	Rančířov-náhrada kotelny a plynovod
O:	N 15-143	C. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR
R:		SO 01 Stávající kotelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	733	Rozvod potrubí				1 500,00
	R	Demontáže MaR nebylo v požadavcích k SoD	hod	6,00000	250,00	1 500,00

Změnová cenová nabídka č.3b			
Stavba:	N 15-143	Rančířov-náhrada kotelny a plynovod	
Objekt:	N 15-143	C. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR	
Rozpočet:	4	SO 02 Sklad S1,S2	
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem
			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		840,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			4 840,00 CZK
v _____ dne 3.11.2015			
ERDING, a.s. Zaoralova 5 628 00 Brno IČ: 255 12 455 • DIČ: C277 Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	0
98	Demolice	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			8 250,00	100
M23	Montáže potrubí	MON			0,00	0
Cena celkem					8 250,00	100

Změnová cenová nabídka č.2

S:	N 15-143	Rančířov-náhrada kotelny a plynovod
O:	N 15-143	C. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR
R:	SO 02 Sklad S1,S2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	733	Rozvod potrubí				4 000,00
	R	Demontáže MaR nebylo v požadavcích k SoD	hod	16,00000	250,00	4 000,00

Změnová cenová nabídka č.3c

Stavba: **N 15-143** **Rančířov-náhrada kotelny a plynovod**

Objekt: N 15-143 C. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR

Rozpočet: 4 SO 03 Strážnice

Objednatel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0.00
-----	--	--	------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0.00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			1 750,00
--------	--	--	----------

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	1 750,00 CZK
-------------------------	------	--------------

Základní DPH	21 %	367,50 CZK
--------------	------	------------

Zaokrouhlení	0,50 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	2 118,00 CZK
--------------------------	---------------------

Y

dne

3.11.2015

229  **ERDING, a.s.** ⑤
Zaoralova 5
628 00 Brno
IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	0
98	Demolice	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			1 750,00	100
M23	Montáže potrubí	MON			0,00	0
Cena celkem					1 750,00	100

Změnová cenová nabídka č.2

S:	N 15-143	Rančířov-náhrada kotelny a plynovod
O:	N 15-143	C. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR
R:		SO 03 Strážnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	733	Rozvod potrubí				1 750,00
	R	Demontáže MaR nebylo v požadavcích k SoD	hod	7,00000	250,00	1 750,00

Změnová cenová nabídka č.3c

Stavba: **N 15-143** **Rančířov-náhrada kotelny a plynovod**

Objekt: **N 15-143** **C. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR**

Rozpočet: **4** **SO 04 Myčka**

Objednatel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
-----	--	--	------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			1 500,00
---------------	--	--	-----------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	1 500,00 CZK
-------------------------	------	--------------

Základní DPH	21 %	315,00 CZK
--------------	------	------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	1 815,00 CZK
--------------------------	---------------------

V

dne

3.11.2015

 **ERDING, a.s.** 
Zaoralova 5
628 00 Brno
IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	0
98	Demolice	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			1 500,00	100
M23	Montáže potrubí	MON			0,00	0
Cena celkem					1 500,00	100

Změnová cenová nabídka č.2

S:	N 15-143	Rančířov-náhrada kotelny a plynovod
O:	N 15-143	C. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR
R:		SO 04 Myčka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	733	Rozvod potrubí				1 500,00
	R	Demontáže MaR nebylo v požadavcích k SoD	hod	6,00000	250,00	1 500,00

Změnová cenová nabídka č.3d

Stavba: **N 15-143** **Rančířov-náhrada kotelny a plynovod**
 Objekt: **N 15-143** **C. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a MaR**
 Rozpočet: **4** **SO 05 TOV**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 750,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 750,00 CZK
Základní DPH	21 %	367,50 CZK
Zaokrouhlení		0,50 CZK

Cena celkem s DPH **2 118,00 CZK**

v _____

dne _____

3.11.2015

 **ERDING, a.s.**
 Zaoralova 5
 628 00 Brno
 IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	0
98	Demolice	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			1 750,00	100
M23	Montáže potrubí	MON			0,00	0
Cena celkem					1 750,00	100

Změnová cenová nabídka č.2

S:	N 15-143	Rančířov-náhrada kotelny a plynovod
O:	N 15-143	C. Zařízení silnoprůdové elektrotechniky a MaR
R:		SO 05 TOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	733	Rozvod potrubí				1 750,00
	R	Demontáže MaR nebylo v požadavcích k SoD	hod	7,00000	250,00	1 750,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		Z04	
Zhotovitel:	ERDING a.s.		
Investor:	Armádní servisní, příspěvková organizace	Datum: 21.10.2015	
Název akce: Rančířov – náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: D. Plynová zařízení, IO02 Areálový plynovod Popis a zdůvodnění změny: a) <u>Popis stávajícího stavu-</u> Nové vedení plynovodu po uvedení povrchů do původního stavu nebylo viditelně označené. b) <u>Navrhované řešení-</u> SOTD požaduje na vedení areálového rozvodu plynu osadit do lomových bodů trasírky označující vedení potrubí a lomových bodů.			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: ERDING a.s., Vrbka Stanislav			
  ERDING, a.s. ® Zaoralova 5 628 00 Brno IČ: 255 12 455 • DIČ: C225512455			

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOVÝM LISTEM



Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOVÝM LISTEM



Příloha :

1) položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

Z04

Zhotovitel:	ERDING a.s.
Změnový list vystavil:	Stanislav Vrbka
Datum:	21.10.2015

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: D. Plynová zařízení, IO02 Areálový plynovod

Popis a zdůvodnění změny:

c) Popis stávajícího stavu:

Nové vedení plynovodu po uvedení povrchů do původního stavu nebylo viditelně označené.

d) Navrhované řešení:

SOTD požaduje na vedení areálového rozvodu plynu osadit do lomových bodů trasírky označující vedení potrubí a lomových bodů.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů: 0

Cena víceprací bez DPH:

Cena méněprací bez DPH:

11.190,- Kč

0,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

11.190,- Kč

Nemění se

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:


ARADNÍ STAVITELNÍ
s.r.o.
IČ: 255 12 455
DIČ: CZ25512455



 **ERDING, a.s.** ®
Zaoralova 5
628 00 Brno
IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455

Datum:

Václav Ondrůj

Datum:

Ověřil:

Schválil:

Změnová cenová nabídka č.4

Stavba: **N 15-143** **Rančířov-náhrada kotelny a plynovod**

Objekt: **N 15-143** **D. Plynová zařízení - přípočty**

Rozpočet: **4** **IO 02 Areálový plynovod**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 190,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 190,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 349,90 CZK

Zaokrouhlení 0,10 CZK

Cena celkem s DPH **13 540,00 CZK**

v

dne

3.11.2015



 **ERDING, a.s.** ®
Zaoralova 5
628 00 Brno
IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
8	Trubní vedení	HSV			11 190,00	100
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	0
98	Demolice	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00	0
M23	Montáže potrubí	MON				0
Cena celkem					11 190,00	100

Změnová cenová nabídka č.2

S:	N 15-143	Rančířov-náhrada kotelny a plynovod
O:	N 15-143	D. Plynová zařízení
R:		IO 0 2 Areálový plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				11 190,00
	R	Označení trasy vedení areálového plynovodu	kus	6,00000		11 190,00
	nebylo v požad. k SOD	trasírka	kus	6,00000	1 040,00	6 240,00
		patka	kus	6,00000	75,00	450,00
		montážní práce 3 hodiny na patku á 250 Kč,vč.mater	hod	18,00000	250,00	4 500,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		Z05	
Zhotovitel:	ERDING a.s.		
Investor:	Armádní servisní, příspěvková organizace	Datum: 6.11.2015	
Název akce: Rančířov – náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: A. Vytápění, SO 03 Strážnice Popis a zdůvodnění změny: a) <u>Popis stávajícího stavu-</u> Podle PD se má nový rozvod napojovat na starý, který není technicky správně řešený. b) <u>Navrhované řešení-</u> Nevyhovující stav a nevhodné vedení stávajícího potrubí u radiátorů, proto bylo za potřeby udělat ještě další odvzdušnění než bylo uvedeno v PD.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: ERDING a.s., Vrbka Stanislav			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

PROJEKTANT SOUHLASÍ SE ZMĚNOVÝM LISTEM



Příloha :

1) položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		Z05
Zhotovitel:	ERDING a.s.	
Změnový list vystavil:	Stanislav Vrbka	
Datum:	6.11.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: A. Vytápění, SO 03 Strážnice Popis a zdůvodnění změny: c) <u>Popis stávajícího stavu:</u> Podle PD se má nový rozvod napojovat na starý, který není technicky správně řešený. d) <u>Navrhované řešení:</u> Nevyhovující stav a nevhodné vedení stávajícího potrubí u radiátorů, proto bylo za potřebí udělat ještě další odvzdušnění než bylo uvedeno v PD.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací bez DPH:	
1.562,- Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.562,- Kč	Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1539/1, 160 00 Praha 6 IČ: 460580 Investiční technik - oblast Morava Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno <i>Václav Ondrůj</i>		
Datum:	Datum:	

Ověřil:

Schválil:

Změnové listy č.3

Rozpočet	B Stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Stávající kotelna	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum :	27.11.2014
Dodavatel		Zakázkové číslo	091-14
Rozpočtoval	ENERGIS 92, s.r.o.	Počet listů	
Rozpis ceny			
Název		Celkem	
HSV			1 038,00
PSV			0,00
Celkem			1 038,00
Zařízení staveniště	2,9 %		0,00
Provozní vlivy	1,8 %		0,00
Celkem			1 038,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		1 038,00 CZK
DPH	21 %		217,98 CZK
Celkem (včetně DPH)			1 255,98 CZK

Zakázka:

**Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji
v objektech**

Objekt:

SO 01 Stavební část

Název objektu:

Stávající kotelna

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 038,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

Zakázka:

Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech

Objekt:

SO 01 Stavební část

Název objektu:

Stávající kotelna

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 038,00	
1	K		767649191	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	1,000	113,00	113,00	21,0
2	M	MAT		samozavírač hydraulický, dveřní	kus	1,000	925,00	925,00	21,0

OZNÁMENÍ ZMĚNY		Z06	
Zhotovitel:	ERDING a.s.		
Investor:	Armádní servisní, příspěvková organizace	Datum: 6.11.2015	
Název akce: Rančířov – náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: B. Stavební část, SO 01 Kotelna Popis a zdůvodnění změny: a) <u>Popis stávajícího stavu-</u> V PD nebyl řešen dveřní hydraulický samozavírač na vstupních dveřích do kotelny. b) <u>Navrhované řešení-</u> Dle normy č. 070703 čl.6.08 je nutné osadit vstupní dveře do kotelny samozavíračem.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: ERDING a.s., Vrbka Stanislav			
.....			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

PROJEKTANT SOUHLASÍ SE ZDELOUŽENÍM LISTU



Příloha :

1) položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		Z06
Zhotovitel:	ERDING a.s.	
Změnový list vystavil:	Stanislav Vrbka	
Datum:	6.11.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: B. Stavební část, SO 01 Stávající kotelna Popis a zdůvodnění změny: c) <u>Popis stávajícího stavu:</u> V PD nebyl řešen dveřní hydraulický samozavírač na vstupních dveřích do kotelny. d) <u>Navrhované řešení:</u> Dle ČSN 07 0703 čl. 6.08 je nutné osadit vstupní dveře do kotelny samozavíračem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací bez DPH:	
1.038,- Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.038,- Kč	Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 Investiční technik - oblast Morava Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno		
Datum: Václav Ondrůj	Datum:	

Ověřil:

Schválil:

Změnové listy č.3

Rozpočet	A Vytápění	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 03	Strážnice	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Náhrada centrální kotelny na koks	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel	Armádní Servisní, příspěvková organ	Datum :	4.2.2015
Dodavatel		Zakázkové č	091-14
Rozpočtoval	ENERGIS 92, s.r.o.	Počet listů	
Rozpis ceny			
Název		Celkem	
HSV			0,00
PSV			
Celkem			
Zařízení staveniště	2,9 %		
Provozní vlivy	1,8 %		
Celkem			1 562,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		1 562,00 CZK
DPH	21 %		328,00 CZK
Celkem (včetně DPH)			1 890,00 CZK

Zakázka:

Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji

Objekt:

SO 03 Vytápění

Název objektu:

Strážnice

Popis	Cena
SO3-UT: SO3-UT - KOTELNA - AS-PO	1 562
713: Izolace tepelné	—
721: Vnitřní kanalizace	—
731: Ústřední vytápění - kotelny	—
732: Ústřední vytápění - strojovny	—
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	—
734: Ústřední vytápění - armatury	1 562
783: Nátěry	—
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	—
V03: Zařízení staveniště	—
V04: Inženýrská činnost	—
V09: Ostatní náklady	—
Celkem (bez DPH)	1 562
SO3-UT: SO3-UT - ZAŘÍZENÍ MIMO KOTELNU - AHNM	—
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	—
734: Ústřední vytápění - armatury	—
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	—
V03: Zařízení staveniště	—
V04: Inženýrská činnost	—
Celkem (bez DPH)	—
SOUČET (bez DPH)	1 562
DPH 21%	328
Celkem (včetně DPH)	1 890

Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančův plynovými tepelnými zdroji v objektech

SO 03 Vytápění

Strážnice

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	řměra bez z	Zřatné	Výměra	Jedn. cena	Cena
734: Ústřední vytápění - armatury									
1.	SP		3/8 odvzdušňovací automatický ventil	kus	2,0	–	2,0	140,00	280
2.	SP		montáž ventilů	kus	2,0	–	2,0	56,00	112
3.	SP		3/8 návarek	kus	2,0	–	2,0	45,00	90
4.	SP		montáž návareků	kus	2,0	–	2,0	40,00	80
5.	SP		demontáž a zpětná montáž VZT potrubí	kpl	1,0	–	1,0	1 000,00	1 000
									1 562

OZNÁMENÍ ZMĚNY		Z07	
Zhotovitel:	ERDING a.s.		
Investor:	Armádní servisní, příspěvková organizace	Datum: 6.11.2015	
Název akce: Rančířov – náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: B. Stavební část, SO 05 TOV Popis a zdůvodnění změny: a) <u>Popis stávajícího stavu-</u> V PD nebyly navrženy vstupní protipožární dveře včetně dveřního hydraulického samozavírače a stavebních úprav souvisejících s výměnou zárubní. Byly ponechány staré prosklené, které požárně vyhovují, ale nevyhovují provozovateli. b) <u>Navrhované řešení-</u> Byla vybourána stará zárubeň a osazena nová s protipožární odolností včetně vstupních dveří s protipožární odolností s hydraulickým dveřním samozavíračem. Byla provedena úprava poškozených omítek v okolí dveřního otvoru.			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: ERDING a.s., Vrbka Stanislav			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

PROJEKTANT SOUHLASÍ SE ZMĚNOVÝM LISTEM



Příloha :

1) položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		Z06
Zhotovitel:	ERDING a.s.	
Změnový list vystavil:	Stanislav Vrbka	
Datum:	6.11.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: B. Stavební část, SO 05 TOV Popis a zdůvodnění změny: c) <u>Popis stávajícího stavu:</u> . V PD nebyly navrženy vstupní protipožární dveře včetně dveřního hydraulického samozavírače a stavebních úprav souvisejících s výměnou zárubní. Byly ponechány staré prosklené, které nevyhovují. d) <u>Navrhované řešení:</u> Byla vybourána stará zárubeň a osazena nová s protipožární odolností včetně vstupních dveří s protipožární odolností s hydraulickým dveřním samozavíračem. Byla provedena úprava poškozených omítek v okolí dveřního otvoru		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací bez DPH:	
19.225,40 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
19.225,40 Kč	Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1569/1, 160 00 Praha 6 IČ: 20460580 Investiční technik - oblast Morava Dobrovského 2649/27, 612 00 Brno Václav Ondrůj		
Datum:	Datum:	

Ověřil:

Schválil:

Změnové listy č.3

Rozpočet	B Stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 05	TOV	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum :	27.11.2014
Dodavatel		Zakázkové číslo	091-14
Rozpočtoval	ENERGIS 92, s.r.o.	Počet listů	
Rozpis ceny			
Název		Celkem	
HSV			19 225,40
PSV			0,00
Celkem			
Zařízení staveniště	2,9 %		
Provozní vlivy	1,8 %		
Celkem			19 304,40
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		19 225,40 CZK
DPH	21 %		4 037,33 CZK
Celkem (včetně DPH)			23 262,73 CZK

Zakázka:

**Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji
v objektech**

Objekt:

SO 05 Stavební část

Název objektu:

TOV

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 225,40
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

Zakázka:

Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančářov plynovými tepelnými zdroji v objektech

Objekt:

SO 05 Stavební část

Název objektu:

TOV

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K		612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	324,00	648,00	21,0
				"dveře "		2,000			
2	K		642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5m2	kus	1,000	708,00	708,00	21,0
3	K	MAT	553312240	zárubeň ocelová protipožární š 900mm	kus	1,000	1 024,00	1 024,00	21,0
4	K		766600022	Montáž dveřních křidel otevíravých 1kř, požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	373,00	373,00	21,0
5	K	MAT	6117355201	dveře vchodové protipožární komplet vč. kování a zámku	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	21,0
6	K		767649191	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	1,000	113,00	113,00	21,0
7	K	MAT		Samozavírač hydraulický	kus	1,000	925,00	925,00	21,0
8	K		968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,773	245,00	434,39	21,0
								19 225,39	