

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejmž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

fp

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký - tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Jaroslav Martínek - tel.: 602 279 459

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.

Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 19098

Václav Nejedlý - jednatel společnosti

U Trojice 239, Český Krumlov – 381 01

28131151, CZ28131151

ČSOB

241272824/0300

mu5wbti

Václav Nejedlý – jednatel společnosti

Jan Šváb - stavbyvedoucí

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele stavební úpravy - zateplení severovýchodního obvodového a střešního pláště v ubytovací části ve vojenském ubytovacím zařízení Strakonice, Palackého náměstí 112 (dále jen „VUZ Strakonice, Palackého náměstí 112, dle zpracované projektové dokumentace „VUZ Strakonice - Palackého náměstí 112 - zateplení obvodového a střešního pláště“, zpracovatel IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Ohří a dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, který je nedílnou Přílohou č. 2. této smlouvy.

Rozsah požadovaných prací:

- realizace díla dle zpracované projektové dokumentace (dále jen PD),
- realizace díla dle stavebního povolení č.j.: 25-4/2016-2016CB, ze dne 21. 3. 2016 a stanovisek dotčených orgánů.
- inženýrská činnost související se zabezpečením kolaudačního řízení, vydání kolaudačního souhlasu a zajištění event. dalších povolení k užívání stavby a uvedení stavby do provozu, včetně zajištění souvisejících žádostí, dokladů a kladných stanovisek dotčených orgánů,
- před zahájením zemních prací zhotovitel zajistí vytýčení sítí, trasy kabelu EON a po postavení lešení monitoring výskytu netopýrů a rorýsů,
- jihovýchodní fasáda bude pouze stavebně zapravena a natřena fasádním nátěrem.
- zateplení objektu bude provedeno certifikovaným systémem ETICS, je nutno použít jeden konkrétní zateplovací systém od jednoho konkrétního výrobce a použít pouze materiály a technologické postupy specifikované vybraným výrobcem právě pro tento zateplovací systém,
- výměna klempířských výrobků, výměna vzduchotechniky za bezmotorové turbíny, tj. veškeré stavební práce, dodávky a montáže, demontáže, služby a předání veškerých částí stavby,
- práce budou prováděny za provozu ubytovny, dle odsouhlaseného harmonogramu s provozářem ubytovny,
- součástí realizace díla je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně uložení na skládku, doklad o likvidaci odpadu,
- realizace díla bude provedena v souladu s platnými technickými normami, které jsou pro uvedený předmět díla závazné, dílo bude zhotoveno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě,

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:	ihned po podpisu smlouvy
Termín ukončení plnění:	do 30. 9. 2016
Zajištění kolaudačního souhlasu:	do 30. 11. 2016
<u>Místo plnění:</u>	VUZ Strakonice, Palackého náměstí 112, Strakonice

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 1 944 855,26 Kč

slovy: „jedemiliondevětsetčtyřicetčtyřitisícosmsetpadesát pět korun českých, dvacet šest haléřů“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2 Fakturace bude provedena dílčími fakturami vždy za každý kalendářní měsíc na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací do celkové výše 90 % ceny díla. Poslední faktura ve výši 10 % bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu, odstranění případných vad a nedodělků, předání Závěrečného protokolu.
- 4.3 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.4 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.5 Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednavatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný Protokol o předání a převzetí díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednavatele a zástupcem objednavatele.

- 4.6 Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
- 4.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení,
- 5.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při převjímacím řízení.
- 5.5 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeném v článku II. této smlouvy.
- 5.6 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.7 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
- 5.8 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.

- 5.9 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
- 5.10 Původcem odpadu je zhotovitel.
- 5.11 Zhotovitel bere na vědomí, že budova v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského areálu, výměna bude probíhat za provozu.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
- 7.2 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.
- 7.3 Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.4 Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.6 Oprávnění k činnosti pro rezort MO dle vyhlášky č. 273/1999 Sb. v platném znění – elektrická zařízení, doloží vybraný uchazeč po podpisu smlouvy do 30 dní.

Seznam příloh potřebných k vydání Oprávnění naleznete na adrese:
<http://www.osd.army.cz/opravneni>

- 7.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na stránkách AS-PO.
- 7.8 Objednatel nepřipouští variantní řešení.
- 7.9 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 5 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 9.2 V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení z předáním díla.
- 9.3 Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.4 Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč z celkové smluvní ceny díla za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
- 9.5 Smluvní pokuta je stanovena ve výši 1.000,- Kč za každý den do odstranění nedostatků ve stavebním deníku.
- 9.6 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.
- 9.7 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
- 9.8 Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
- 9.9 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. Odstoupení od smlouvy

- 10.1** Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
- 10.2** Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.


XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1** Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 11.2** Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 11.3** Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 11.4** Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.5** Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.
- 11.6** Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list)
Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací a dodávek (29 listů)


V Praze dne: 30. 6. 2016



ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



V Českém Krumlově dne: 30. 6. 2016



STAVEBNA Václav Nejedlý
Václav Nejedlý
jednatel společnosti

STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.
U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov
Tel.: 380 711 286, 602 408 973
IČ: 281 31 151, DIČ: CZ28131151
e-mail: stavebna@elixnet.cz ①

Příloha č. 1

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

PRÍLOHA č. 2

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Zateplení obvodového a střešního pláště

Objekt:

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Strakonice, Palackého náměstí 112

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 31.3.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 500,00

DPH základní
snižená

Základ daně
44 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 345,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

53 845,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení obvodového a střešního pláště

Objekt:

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Strakonice, Palackého náměstí 112

Datum: 31.3.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

44 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

44 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

17 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

19 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obvodového a střešního pláště

Objekt:

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Strakonice, Palackého náměstí 112

Datum:

31.3.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

44 500,00

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						
1	K	011203000	botanický a zoologický průzkum bez rozlišení - monitoring výskytů netopýrů a rorýsů	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 01

17 500,00

PP	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce botanický a zoologický průzkum bez rozlišení							
2	K	011434000	Měření (monitoring) hlukové hladiny	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2016 01

Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce měření (monitoring) hlukové hladiny

3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytýčení sítí vč. kopaných sond, obnažení kabelů EON, zabezpečení sítí proti poškození	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

D	VRN3	Zařízení staveniště						
5	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	19 000,00	19 000,00	CS ÚRS 2016 01

19 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

D		VRN4	Inženýrská činnost				3 000,00	
6	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost - zajištění stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby + kolaudace	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost ostatní inženýrská činnost

D		VRN7	Provozní vlivy				5 000,00	
7	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

REKAPITULACE STAVBY

Kód: strak
Stavba: Zateplení obvodového a střešního pláště

KSO:
Místo: Strakonice, Palackého náměstí 112
CC-CZ:
Datum: 31.3.2016

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
DIČ:

Cena bez DPH		1 944 855,26
DPH	základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH		Výše daně 408 419,60 0,00
		Základ daně 1 944 855,26 0,00
		V CZK
		2 353 274,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: strak

Stavba: Zateplení obvodového a střešního pláště

Místo: Strakonice, Palackého náměstí 112

Datum: 31.3.2016

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

stav	Soupis předpokládaných stavebních prací	1 944 855,26	2 353 274,86	STA
vrn	Vedlejší a ostatní náklady	1 900 355,26	2 299 429,86	STA
		44 500,00	53 845,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení obvodového a střešního pláště

Objekt:

stav - Soupis předpokládaných stavebních prací

KSO:

Místo:

Strakonice, Palackého náměstí 112

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

31.3.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 900 355,26

DPH základní
snižená

Základ daně
1 900 355,26
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
399 074,60
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 299 429,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení obvodového a střešního pláště

Objekt:

stav - Soupis předpokládaných stavebních prací

Místo:

Strakonice, Palackého náměstí 112

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Datum:

31.3.2016

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 900 355,26

991 761,07

1 - Zemní práce 6 978,89

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 748,39

5 - Komunikace pozemní 735,93

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 766 113,83

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 193 389,04

997 - Přesun sutě 13 986,92

998 - Přesun hmot 6 808,07

PSV - Práce a dodávky PSV

908 594,19

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 200,11

712 - Povlakové krytiny 258 960,11

713 - Izolace tepelné 155 969,58

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 437,45

741 - Elektromontáže 6 320,90

742 - Hromosvod 159 037,80

751 - Vzduchotechnika 5 222,80

762 - Konstrukce tesářské	4 406,57
764 - Konstrukce klempířské	275 474,15
767 - Konstrukce zámečnické	13 890,30
771 - Podlahy z dlaždic	1 474,82
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 199,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obvodového a střešního pláště

Objekt:

stav - Soupis předpokládaných stavebních prací

Místo:

Strakonice, Palackého náměstí 112

Datum: 31.3.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 900 355,26

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	21,865	33,10	723,73	CS ÚRS 2016 01
991 761,07								6 978,89

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemísťením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek

W		a9	"okap chodníček" (36,43+1,3*2+1*2-1,2+0,9+0,5)*0,5+0,5*0,5*5					21,865
2	K	113107132	Odstranění podkladu pl. do 50 m2 z betonu prostého tl. 300 mm	m2	2,220	727,00	1 613,94	CS ÚRS 2016 01

Odstranění podkladů nebo krytů s přemísťením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

VV		1,2*0,6+1*0,15		2,220			
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,551	262,00	3 550,36 CS ÚRS 2016 01
PP		Hloubení zapážení i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					

W		a11	a9*0,6+1,2*0,6*0,6	13,551				
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	13,551	80,50	1 090,86	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
VV			a11		13,551			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
5	K	319201321	Yrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	25,758	129,80	3 343,39	CS ÚRS 2016 01
PP			Yrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
VV			a10		25,758			
6	K	342241155	Příčky tl 140 mm z cihel voštinových CV 14 pevnosti P 20 na MC	m2	0,900	450,00	405,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Příčky nebo přízdívky jednoduše z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC voštinových CV 14 (290x140x140 mm) P 10 až P 20 o tl. 140 mm					
VV			a3		0,900			
			"poklop" (1,2+0,6)*2*0,25					
D 5 Komunikace pozemní								
7	K	567144123	Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C 12/15) tl 260 mm	m2	1,170	629,00	735,93	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad z podkladového betonu PB tř. PB III (C 12/15) tl. 260 mm					
VV			"schod" 1,3*0,9		1,170			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
8	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,900	175,00	157,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
VV			a3		0,900			
9	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	1 225,050	22,00	26 951,10	CS ÚRS 2016 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
VV			a26+a27+a21+a22+a23		1 225,050			
10	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	32,396	138,00	4 470,65	CS ÚRS 2016 01
PP			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružic, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV					32,396			
11	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	62,715	280,80	17 610,37	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm					
WV					62,715			
12	M	283760720	deska fasádní polystyrenová eps šedá 1000 x 500 x 40 mm	m2	41,662	55,05	2 293,49	CS ÚRS 2016 01
PP			Desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní - speciální 1000 x 500 x 40 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,031 [W / m K]					
WV					41,662			
13	M	283763600	polystyren extrudovaný XPS 1250 x 600 x 20 mm	m2	22,307	60,00	1 338,42	CS ÚRS 2016 01
PP			Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu tepelně izolační desky s třídou hořlavosti "C1" - těžce hořlavý rovná hrana - I (G) polodrážka - L (S) perodrážka - FT (NF) povrch hladký nebo strukturovaný (PZ) základní rozměr desek 1250 x 600 mm tl. 20 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]					
WV					22,307			
14	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	462,237	352,80	163 077,21	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
WV					462,237			
15	M	283760780	deska fasádní polystyrenová šedá 1000 x 500 x 140 mm	m2	436,726	192,70	84 157,10	CS ÚRS 2016 01
PP			Desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní - speciální 1000 x 500 x 140 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,031 [W / m K]					
WV					436,726			
16	M	283764240	deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 140 mm	m2	34,755	420,00	14 597,10	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF hladký povrch, 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m ²) 140 mm					
VV			(a18+a19)*1,02		34,755			
17	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m ²	503,082	35,00	17 607,87	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
VV			a16+a18+a19+a20		503,082			
18	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	833,300	35,00	29 165,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
VV			"rohová"					
VV			2,3+1,2+12,7+1,2+2+12,7+12,2+12,7+2,2+2+12,7+2+1,2+2+12,7+1,2+2+12,7+1,2		117,400			
VV			1,2*2*9+0,9*2*48+1,6*2*27+2,05*2		198,500			
VV	a30		Mezisoučet		315,900			
VV			"začistovací"					
VV			(0,6+1,2*2)*9+0,9*3*48+(0,9+1,6*2)*27+0,9+2,05*2		272,300			
VV	a31		Mezisoučet		272,300			
VV	a32		"podparapetní" 0,95*75+0,65*9		77,100			
VV	a33		"parapetní" 0,3*2*(75+9)		50,400			
VV	a34		"s okapničkou" a32+03,9		81,000			
VV			"dilatační" 12,2*3		36,600			
VV			Součet		833,300			
19	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	331,695	8,20	2 719,90	CS ÚRS 2016 01
PP			Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm					
VV			a30*1,05		331,695			
20	M	590515000	profil dilatační stěnový , dl. 2,5 m	m	25,620	191,00	4 893,42	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů dilatační profil stěnový E, dl. 2,5 m					
VV			12,2*1,05*2			25,620		
21	M	590515020	profil dilatační rohový , dl. 2,5 m	m	12,810	195,00	2 497,95	CS ÚRS 2016 01
PP			Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů dilatační profil rohový V, dl. 2,5 m					
VV			12,2*1,05			12,810		
22	M	590515120	profil parapetní - plast 2 m	m	52,920	46,00	2 434,32	CS ÚRS 2016 01
PP			Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní s nepřiznanou okapnicí - plast 2 m					
VV			a33*1,05			52,920		
23	M	590514750	profil okenní zateplovací s tkaninou	m	285,915	17,50	5 003,51	CS ÚRS 2016 01
PP			Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní zateplovací s tkaninou					
P			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
VV			a31*1,05			285,915		
24	M	590515100	profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m	m	85,050	17,50	1 488,38	CS ÚRS 2016 01
PP			Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní s nepřiznanou okapnicí - plast 2,0 m					
VV			a34*1,05			85,050		
25	M	590515160	profil ukončovací podparapetní	m	80,955	46,00	3 723,93	CS ÚRS 2016 01
VV			a32*1,05			80,955		
26	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	0,900	175,00	157,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
VV			a3			0,900		
27	K	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	404,680	85,00	34 397,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Potažení vnějších ploch štukem aktivovaným, tloušťky do 3 mm stěn					
VV			a36			404,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	622325202	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	404,680	154,00	62 320,72	CS ÚRS 2016 01
PP	Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%							
W	a36							
29	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	19,814	346,00	6 855,64	CS ÚRS 2016 01
PP	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn							
W	a25	(36,43+0,1*5+1,3*2+1*2-0,9+0,92+0,5)*0,1+2,05*2*0,5+1,9*0,5						
W	a19							
W	a26	Součet						
30	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	513,333	222,40	114 165,26	CS ÚRS 2016 01
PP	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn							
W	a27	a16+a20-a25+a28						
31	K	622532011	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	404,680	248,00	100 360,64	CS ÚRS 2016 01
PP	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn							
W	a36							
32	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	254,426	33,00	8 396,06	CS ÚRS 2016 01
PP	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou							
W	0,6*1,6*10+1,225*1,6*9+1,225*2,1+0,6*1,52*9+0,9*0,9*9+0,9*2,05					47,156		
W	0,9*2,4*30+0,6*1,6*30+0,9*1,6*30+0,9*0,9*39+0,9*1,6*27					207,270		
W	Součet					254,426		
33	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 268,385	25,00	31 709,63	CS ÚRS 2016 01
PP	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím							
W	"ens40"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			((0,6+1,2*2)*9+0,9*3*9+0,9+2,05*2)*0,15		8,445			
W			(0,9*3*39+(0,9+1,6*2)*27)*0,15		32,400			
W	a16		Mezisoučet		40,845			
W	a17		"xps20" (0,6*9+0,9*9)*0,3+0,9*0,3*66		21,870			
W	a18		"xps140" (36,43+1,3*2+1*2+0,9+0,1*5+0,5)*0,5		21,465			
W	a19		"xps140" (36,43+1,3*2+1*2+0,9+0,1*5+0,5)*0,3-0,9*0,3		12,609			
W			Mezisoučet		55,944			
W			"eps šedý 140"					
W			(36,43+0,9+0,5+1,4*2+1*2+0,1*5)*(11,17-0,3)-0,6*1,2*9		462,343			
W			-0,9*0,9*(9+39)-0,9*1,6*27-0,9*1,75-4,25*(11,17-10,51)		-82,140			
W			5*(11,67-11,17)*12+0,2*1,2*7+0,7*1,2+2,4*0,2*2		33,480			
W			0,5*0,6*1,2*2+(0,1*1,6+0,6*1,6*0,5)*2+1,2*0,6*0,5*4		3,440			
W			(1,4*1,6+1,6*0,6*0,5)*2+1,2*0,6*0,5*4*(1*1,6+0,6*1,6*0,5)*2		11,040			
W	a20		Mezisoučet		428,163			
W			"mytí vodou"					
W			"fasáda"					
W			0,6*1,2*0,5*2+1*2+3,6*0,5+(4,9+1,2)*1+3,5*0,5+4,8*1		17,170			
W			7,1*0,5+(1,2+4,9)*1+3,5*0,5+16,2*0,7+16,6*0,7		34,360			
W	a28		Mezisoučet		51,530			
W			(36,43-0,4+0,475*8*2)*0,3+4,55*1*0,5*2*2+2,375*1*0,5*2*2+1,2*1,2*30		70,139			
W			36,43*11,6+1,2*2*2,62*30-0,9*2,4*30-0,6*1,6*30-0,9*1,6*30		474,428			
W			-1,145*2,1+(1,225+2,62*2)*0,6+0,15*((0,9+2,4*2)*30+(0,6+1,6*2)*30)		44,225			
W			0,15*(0,9+1,6*2)*30-0,6*1,6*10-1,225*1,6*9+(0,6+1,6*2)*0,15*10		-3,090			
W			(1,225+1,6*2)*0,15*9		5,974			
W	a21		Mezisoučet		591,676			
W	a22		"sokl" (36,43-1,2)*0,5*(0,4+0,7)		19,377			
W	a23		"zábradlí" 1,225*1,1*2*30		80,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			1 268,385			
34	K	632451022	Vyrovňovací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	0,540	255,00	137,70	CS ÚRS 2016 01
PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm						
VV		(1,2+0,6)*2*0,15			0,540			
35	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	21,865	388,00	8 483,62	CS ÚRS 2016 01
PP		Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm						
VV		a9			21,865			
36	K	637211911	Příplatek k okapovému chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy	m	42,930	130,00	5 580,90	CS ÚRS 2016 01
PP		Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění okapového chodníčku z dlaždic nebo u betonové nové mazaniny podél budovy						
VV		a10/0,6			42,930			
37	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkůvých obrubníků stojatých lože beton	m	41,730	168,00	7 010,64	CS ÚRS 2016 01
PP		Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkůvých se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých						
VV		a10/0,6-1,2			41,730			
38	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm						
39	M	562456111	mřížka větrací plast pr 50mm, pro ventilační otvor dvouplášťové střechy, rámeček, síťka hmyz, úprava proti odkapu	kus	12,000	25,00	300,00	
PP		Stavební části z ostatních plastů mřížky větrací plastové [ASA] kruhové						
40	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 400 x 400 mm	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 400 x 400 mm						
41	M	562456	mřížka větrací plast vel 400x400mm, pro ventilační otvor vzduchové mezery, rámeček, síťka hmyz, úprava proti odkapu	kus	2,000	185,00	370,00	
PP		Stavební části z ostatních plastů mřížky větrací plastové [ASA] hranaté						
P		Poznámka k položce: UV Stabilitní materiál ASA - Acrylonitrile styrene acrylate						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				193 389,04	
42	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 25 m	m ²	1 146,971	38,00	43 584,90	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
VV			(36,43+1,5*2)*(12,17+0,25)		489,721			
VV			(36,43+0,5+0,9+1,4*2+1*2+1,5*6)*(12,37+0,36)		657,250			
VV	a37		Součet		1 146,971			
43	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m ²	103 227,390	0,70	72 259,17	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132					
VV			a37*30*3		103 227,390			
44	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 25 m	m ²	1 146,971	26,00	29 821,25	CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
VV			a37		1 146,971			
45	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilu z umělých vláken	m ²	1 146,971	8,50	9 749,25	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilu z umělých vláken					
VV			a37		1 146,971			
46	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m ²	103 227,390	0,10	10 322,74	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111					
VV			a37*3*30		103 227,390			
47	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilu z umělých vláken	m ²	1 146,971	5,00	5 734,86	CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilu z umělých vláken					
VV			a37		1 146,971			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	9539401	Kontrola a oprava špatně držího obkladu JV soklové části	m2	19,377	150,00	2 906,55	
VV a22					19,377			
49	K	9539402	Odrhové zkoušky	hr	6,000	1,00	6,00	
VV 6					6,000			
50	K	9539403	Oprava markýzy nad vstupem, nová povrchová úprava	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
VV 1					1,000			
51	K	9539404	Pronájem pozemku	m2	118,290	60,00	7 097,40	
52	K	9680728	Vybourání mříží do 2 m2	m2	6,300	65,00	409,50	
PP								
				Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rolet svínovacích mřížových, plochy do 2 m2				
VV a15					6,300			
53	K	976072221	Vybourání ventilací pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	14,000	23,00	322,00	CS ÚRS 2016 01
VV 12+2					14,000			
54	K	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	404,680	15,20	6 151,14	CS ÚRS 2016 01
PP								
				Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %				
VV a36					404,680			
55	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	25,758	98,00	2 524,28	CS ÚRS 2016 01
PP								
				Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem				
VV a10					25,758			
				"základ" (36,43+1,3*2+1*2-0,1*5+0,9-0,5)*0,6				
D 997							13 986,92	
56	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	15,698	183,00	2 872,73	CS ÚRS 2016 01
PP								
				Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
57	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,698	232,00	3 641,94	CS ÚRS 2016 01
PP								
				Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	141,282	14,00	1 977,95	CS ÚRS 2016 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
W			15,698-g "Přepočtené koeficientem množství		141,282			
59	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,698	350,00	5 494,30	CS ÚRS 2016 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
D	998		Přesun hmot				6 808,07	
60	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	30,667	222,00	6 808,07	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				908 594,19	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				15 200,11	
61	K	711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy novové folie s ukončujícím páskem	m2	25,758	166,50	4 288,71	CS ÚRS 2016 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na sucho na ploše svislé S novová folie					
W			a10		25,758			
62	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší	m2	1,635	395,00	645,83	CS ÚRS 2016 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší na ploše vodorovné V					
W	a14		"schod" 1,3*0,9-(1,3+0,9*2)*0,15		1,635			
63	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší	m2	21,465	475,00	10 195,88	CS ÚRS 2016 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší na ploše svislé S					
W			(a10/0,6)*0,5		21,465			
64	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,101	690,00	69,69	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	712	Povlakové krytiny						258 960,11
65	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrábáním mechu s urovňáním povrchu a očištěním	m2	574,223	11,00	6 316,45	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění ze střech plochých do 10 st. mechu odškrábáním a očištěním s urovňáním povrchu					
VV	a6		(36,43-0,4)*15+0,475*(2*6+2*4,15)*1,2*8,45*2+3,85*1		574,223			
66	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	636,057	125,00	79 507,13	CS ÚRS 2016 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií položenou volně s přilepením spojů					
VV			"plocha" a6		574,223			
VV			"vytažení na stěnu" a2*0,25+a1+(1,2+0,9)*2*0,3		61,834			
VV	a7		Součet		636,057			
67	M	283220120	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	731,466	137,50	100 576,58	CS ÚRS 2016 01
PP			Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační fólie mpvc fólie střešní kotvená, vyztužená, šířka 1300 mm tl 1,5 mm šedá					
VV			a7*1,15		731,466			
68	K	712363312	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	93,875	55,00	5 163,13	CS ÚRS 2016 01
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
VV	a8		(a2+0,9*a7+(1,03+0,6)*2*14+(1,2+0,9)*2)/2		93,875			
69	K	712363313	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	kus	93,875	55,00	5 163,13	CS ÚRS 2016 01
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC délka 2 m vnější koutová lišta rš 100 mm					
VV			a8		93,875			
70	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	574,300	11,00	6 317,30	CS ÚRS 2016 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
VV			a6		574,300			
71	M	693111460	textilie 300 g/m2 do š 8 m	m2	660,360	22,00	14 527,92	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Geotextilie geotextilně netkané (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 30 300 g/m2					
W			a6*1,15		660,360			
72	K	7123951	Kotvení střešního souvrství - dle skut	m2	574,223	66,00	37 898,72	
W			a6		574,223			
73	K	098712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	2,115	1 650,00	3 489,75	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	713		Izolace tepelné				155 969,58	
74	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	32,396	85,00	2 753,66	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
W	a1		"komora vzd" (1,13-0,65)*2*0,65*14		32,396			
75	M	6314815	deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 50 mm	m2	33,044	35,00	1 156,54	
PP			Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace pro suchou výstavbu deska provětrávané fasády, lehké obvodové zdívo rozměr 600x1200 tl. 50 mm					
W			a1*1,02		33,044			
76	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	28,178	22,00	619,92	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednotlivě					
W			a2*0,25		28,178			
77	K	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	574,223	44,00	25 265,81	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě					
W			a6		574,223			
78	M	283723190	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 160 mm	m2	614,449	198,00	121 660,90	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Desky z leštěných plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 160 mm								
PP								
P			Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
WV			a6*1,02*a2*0,25*1,02		614,449			
79	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	2,735	1 650,00	4 512,75	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
80	K	721210824	Demontáž vpusti střešních DN 150				10 437,45	
PP			Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150					
81	K	7212332	Střešní vtok polypropylen PP pro rekonstruované střechy svislý odtok DN 160	kus	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro střechy s odtokem svislým DN 160					
82	K	7212501	Oprava vychýlení stáv ventilační hlavice	kus	1,000	200,00	200,00	
83	K	7212731	Hlavice odvětrávací vč manžety a střšky pr 125mm	kus	15,000	385,00	5 775,00	
84	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,013	650,00	8,45	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 741 Elektromontáže								
85	K	741101	DMTŽ stáv zvonku	kus	1,000	118,50	118,50	
86	K	741102	DMTŽ stáv stožáru STA vč vybavení, povrch úprava, oprava poškozených částí, zpětná mtž	kus	1,000	5 440,00	5 440,00	
87	K	741103	D-MTŽ nového zvonku - dle stáv	kus	1,000	401,00	401,00	
88	K	741104	Dmtž-zpětná MTŽ osvětlení nad vstupem, prodl napojení - dle stáv	kus	1,000	361,40	361,40	
D	742		Hromosvod				159 037,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	Pol1	Jímací tyč JT2,5 na plochou střechu	ks	8,000	1 346,00	10 768,00	
PP Jímací tyč JT2,5 na plochou střechu								
90	K	Pol2	Podpěra JT včetně plastové podložky	ks	8,000	1 305,50	10 444,00	
PP Podpěra JT včetně plastové podložky								
P Poznámka k položce: Jímací tyč l=8m se stojanem								
91	K	Pol3	Jímací tyč l=8m se stojanem, zátěží a plastovými podložkami	kus	1,000	28 259,00	28 259,00	
PP zátěží a plastovými podložkami								
92	K	Pol4	podpěra vední pro ploché střechy PV21d	ks	140,000	30,40	4 256,00	
PP podpěra vední pro ploché střechy PV21d								
93	K	Pol5	Typový přechod stěna - fasáda	ks	7,000	650,70	4 554,90	
PP Typový přechod stěna - fasáda								
P Poznámka k položce: DEHN o.č. 478 049 - typ "D"								
94	K	Pol6	Montáž ve výšce	KČ	1,000	2 200,00	2 200,00	
PP Montáž ve výšce								
95	K	Pol7	Nespecifikovaný materiál	KČ	1,000	2 200,00	2 200,00	
PP Nespecifikovaný materiál								
96	K	V000	svorka zkušební	ks	8,000	134,00	1 072,00	
PP svorka zkušební								
P Poznámka k položce: FeZn SZ								
97	K	V001	svorka univerzální (okapová - SO)	ks	18,000	122,60	2 206,80	
PP svorka univerzální (okapová - SO)								
P Poznámka k položce: FeZn SU								
98	K	V200	podpěra vedení na atiku PV 17	ks	80,000	24,30	1 944,00	
PP podpěra vedení na atiku PV 17								
P Poznámka k položce: FeZn								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	VS00x	štítek označení č.0-9	ks	8,000	6,90	55,20	
PP štítek označení č.0-9								
P Poznámka k položce: plast								
100	K	VS055	štítek označení uzemnění	ks	8,000	6,90	55,20	
PP štítek označení uzemnění								
P Poznámka k položce: plast štítek uzemnění								
101	K	Z415	drát O 8 mm (0,135kg/m)	m	220,000	169,00	37 180,00	
PP drát O 8 mm (0,135kg/m)								
P Poznámka k položce: ALMgSi Drát 8 ALMgSi T/4								
102	K	Z416	drát O 8 mm (0,135kg/m) poplast	m	80,000	338,70	27 096,00	
PP drát O 8 mm (0,135kg/m) poplast								
P Poznámka k položce: ALMgSi Drát 8 ALMgSi T/4								
103	K	Pol10	Pásek FeZn 30/4	m	25,000	84,00	2 100,00	
PP Pásek FeZn 30/4								
104	K	Pol11	Zemnicí tyč ZT 1,5m	ks	4,000	1 159,00	4 636,00	
PP Zemnicí tyč ZT 1,5m								
105	K	Pol12	Rozebrání a opětovná úprava zámkové dlažby	m2	30,000	412,20	12 366,00	
PP Rozebrání a opětovná úprava zámkové dlažby								
P Poznámka k položce: Průběžná revize kvality pospojení skrytých svodů								
106	K	Pol13	Průběžná revize kvality pospojení skrytých svodů a propojů	Kč	1,000	1 166,00	1 166,00	
PP a propojů								
107	K	Pol14	Asfaltová krycí barva pro přetření spojů a přechodů	kg	1,500	473,00	709,50	
PP Asfaltová krycí barva pro přetření spojů a přechodů								
108	K	Pol15	Nespecifikovaný materiál a práce	Kč	1,000	1 100,00	1 100,00	
PP Nespecifikovaný materiál a práce								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	Pol8	Revize	KČ	1,000	3 650,00	3 650,00	
PP								
110	K	Pol9	Drát FeZn D=10mm	m	16,000	63,70	1 019,20	
PP								
Drát FeZn D=10mm								
D	751	Vzduchotechnika						
111	K	7515108	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink kruhového D do 300 mm	m	55,100	28,00	1 542,80	
PP								
Demontáž vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu kruhového, průměru přes 200 do 300 mm								
VV			"střecha" 1,6+5,5+4,5+2+5,5+4+2,5+5+2,5+3+2,5+4,5+7		55,100			
112	K	7515201	Doplnění otvorů v komorách vzd	kus	14,000	120,00	1 680,00	
113	K	7515202	Vyregulování vzt	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
D								
762	Konstrukce tesařské							4 406,57
114	K	762812932	Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2	m2	5,670	419,00	2 375,73	CS ÚRS 2016 01
VV								
"komora vzd - dle skut" 0,9*0,9*7								
115	K	76289011	Navýšení atiky -dle pd	m	3,850	500,00	1 925,00	
116	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,108	980,00	105,84	CS ÚRS 2016 01
PP								
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
D	764	Konstrukce klempířské						
117	K	764001800	Odřezání stáv oplechování atiky	m	34,000	30,00	1 020,00	
VV								
"k07" 34								
118	K	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m	34,000	252,00	8 568,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m								
VV			"k07" 34		34,000			
119	K	7640021	Demontáž stáv plechových komor vzd vč elektromotoru, odpojení a zaslepení elektro přívodu	kus	7,000	350,00	2 450,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	7640022	Kontrola stáv tlumících skříní, posouzení jejich stavu, popř provedení potřebných oprav	kus	14,000	500,00	7 000,00	
121	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	3,850	26,00	100,10	CS ÚRS 2016 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti								
122	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	40,500	30,00	1 215,00	CS ÚRS 2016 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti								
VV		"k04" 12,5			12,500			
VV		"k05" 11			11,000			
VV		"k06" 17			17,000			
VV		Součet			40,500			
123	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	77,100	33,00	2 544,30	CS ÚRS 2016 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti								
VV		"k01" 0,65*9			5,850			
VV		"k02" 0,95*(9+22*3)			71,250			
VV	a4	Součet			77,100			
124	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	30,000	26,00	780,00	CS ÚRS 2016 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti								
VV		"k03" 30			30,000			
125	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	186,850	26,00	4 858,10	CS ÚRS 2016 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti								
VV		"k08" 3,3			3,300			
VV		"komory vzd" 0,9*4*7+(1,03+0,6)*2*14			70,840			
VV	a2	"střecha" (34,43-0,2*2+17,45-0,2-0,6+1,2*3+0,5*8)*2-3,85			112,710			
VV		Součet			186,850			
126	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	17,000	23,00	391,00	CS ÚRS 2016 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	764212633	Oplechování výlezu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 80 mm, plech 0,8	m	3,300	179,00	590,70	CS ÚRS 2016 01
PP Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou závětrnou lištou rš 80 mm								
VW "k09" 3,3 3,300								
128	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm, tl. 0,8	m	3,850	242,00	931,70	CS ÚRS 2016 01
PP Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm								
129	K	76421560	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 540 mm, plech 0,8	m	11,000	425,00	4 675,00	
PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 540 mm								
VW "k05" 11 11,000								
130	K	764215605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 400 mm, plech 0,8	m	12,500	389,00	4 862,50	CS ÚRS 2016 01
PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 400 mm								
VW "k04" 12,5 12,500								
131	K	764215606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 500 mm	m	17,000	405,00	6 885,00	CS ÚRS 2016 01
PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 500 mm								
VW "k06" 17 17,000								
132	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 350 mm, plech 0,8	m	77,100	369,00	28 449,90	CS ÚRS 2016 01
PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 350 mm								
VW a4 77,100								
133	K	76421862	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 120 mm, plech 0,8	m	30,000	196,00	5 880,00	
PP Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 120 mm								
VW "k03" 30 30,000								
134	K	764218624	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 300 mm, plech 0,8	m	34,000	348,00	11 832,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené řs 300 mm					
WV			"k07" 34		34,000			
135	K	764306142	Montáž ventilační turbíny na skládání nebo plechové krytině průměru do 350 mm	kus	28,000	780,00	21 840,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou skládanou mimo prežizovou nebo z plechu					
136	M	553810100	turbina ventilační hlavice, stavitelný krk a základna, průměr 356 mm	kus	28,000	3 190,00	89 320,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Části stavební speciální objektů a občanské výstavby turbína ventilační hliníkové provedení stavitelný krk a základna hlavice průměr 356 mm					
137	K	76431161	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou řs 170 mm, plech 0,8	m	34,000	189,00	6 426,00	
PP			Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežizovou řs 170 mm					
WV			"k08" 34		34,000			
138	K	764311613	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou řs 250 mm	m	70,840	268,00	18 985,12	CS ÚRS 2016 01
PP			Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežizovou řs 250 mm					
WV			"komora vzd" 0,9*4*7+(1,03+0,6)*2*14		70,840			
139	K	764311614	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou řs 330 mm, tl. 0,8	m	112,710	288,00	32 460,48	CS ÚRS 2016 01
PP			Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežizovou řs 330 mm					
WV			až		112,710			
140	K	764314612	Oplechování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou, tl. plechu 0,8	m2	17,809	450,00	8 014,05	CS ÚRS 2016 01
PP			Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu					
WV			"komory vzd" 1*1*7+1,103*0,7*14		17,809			
141	K	764315	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrchovou úpravou střech do 150 mm	kus	17,000	200,00	3 400,00	
142	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,720	1 160,00	1 995,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767 Konstrukce zámečnické								
143	K	767640	Montáž výlezu na střechu	kus	1,000	650,00	13 890,30	650,00
144	M	55399014	Ocelový výlez na střechu vel. otvoru 900x600mm, rám, povrch úprava, tepelně izolovaný, zámek, kování, otevírací mechanismus	kus	1,000	7 200,00		7 200,00
145	K	767651	Demontáž stáv výlezu na střechu vč rámu	kus	1,000	250,00		250,00
146	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	6,300	205,00		1 291,50
PP			Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním				CS ÚRS 2016 01	
VW a15 6,300								
147	M	55399017	Oprava stáv mříží, prodloužení kotev, úprava kotvení	m2	6,300	450,00	2 835,00	
VW a15 6,300								
148	K	76789011	Dmť a zpětná mtž na etics přístřešku nade dveřmi, prodl kotvení, oprava a povrch úprava	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
149	K	998767102	Přesun hmot tonažní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,182	900,00	163,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 771 Podlahy z dlaždic 1 474,82								
150	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	1,635	326,00	533,01	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2					
VW a14 1,635								
151	M	5976113	dlaždice keramické protiskluzné mrazuvzdorné 30 x 30 x 1 cm l. j., dle skut	m2	1,880	288,00	541,44	
PP			Obkládačky a dlaždice keramické dlaždice formát 30 x 30 x 1 cm l.j. (cen.skup. 72)					
VW a14*1,15 1,880								
152	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	1,635	34,00	55,59	CS ÚRS 2016 01
PP			Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
VW a14 1,635								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	771990111	Yrovnnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	1,635	188,00	307,38	CS ÚRS 2016 01
PP			Yrovnnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa					
VV			a14		1,635			
154	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,055	680,00	37,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				2 199,60	
155	K	783306811	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	14,100	19,00	267,90	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním					
VV			a15*2		12,600			
VV	a39		(0,5*0,8+0,65*0,4)*2+0,3*0,3*2		1,500			
VV			Součet		14,100			
156	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,100	45,00	634,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
VV	a49		a15*2+a39		14,100			
157	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,100	48,00	676,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
VV			a49		14,100			
158	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,100	44,00	620,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
VV			a49		14,100			