

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejmž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092

Miroslav Táborský, mob.: 602 550 512

Blanka Olejníková, mob.: 602 285 377

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90993

Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem

Fantova 693/45, Obrány, 614 00, Brno

41432037, CZ41432037

UniCredit Bank a.s.

2111568984/2700

a7awm62

Jaroslav Vaňátko

Jaroslav Vaňátko, tel.: 777 747 707

Ing. Jakub Vavříčka, tel.: 777 747 702

vavricka.jakub@realitnिकासlav.cz

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele zateplení obvodového pláště, včetně rekonstrukce hromosvodové soustavy a opravy suterénu ve vojenském ubytovacím zařízení Pardubice, ulice Teplého č. p. 2796 (dále jen „VUZ“)

Podrobná specifikace prací:

- Provést vlastní realizaci díla podle zpracované projektové dokumentace „VUZ Pardubice, ulice Teplého č. p. 2796 - zateplení obvodového pláště a opravy suterénních prostor“, zpracovaná 1RBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec nad Orlicí 517 41 a dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.
- V rámci zakázky si zhotovitel zajistí povolení ke vstupu a přístup do areálu AHNM Pardubice.
- Průběžné provádění (pravidelně min. 2 x měsíčně nebo na základě potřeby) kontrolních dnů za společné účasti projektanta, zástupce objednatele a zástupce zhotovitele.
- Průběžně pořizovat fotodokumentaci.
- Doložení veškerých výchozích revizí, protokolů o příslušných zkouškách, atestů výrobků a materiálu, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky a ostatní doklady pro vydání kolaudačního souhlasu k provozu.
- Zajistit vydání kolaudačního souhlasu.
- Veškeré administrativní poplatky (žádost o kolaudační souhlas, atd.) hradí zhotovitel.
- Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls *.dwg) - podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění.
- Součástí plnění je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu budou předány objednateli včetně dokladů o výkupu - vážní listky (zástupci investora nejpozději do týdne od vystavení dokladu).
- Zajistit bezpečnostní značení dle příslušných norem.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění je od: dle čl. 12.2 návrhu smlouvy o dílo

Termín ukončení plnění:

- dokončení stavebních prací a zahájení inženýrské činnosti ke kolaudačnímu řízení do:
31. října 2017
- předání dokončeného díla včetně zajištění a vydání kolaudačního souhlasu do:
15. prosince 2017

Místo plnění: VUZ Pardubice

Teplého 2796, Pardubice 530 02

GPS: 50.0271997N, 15.7591925E

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 5 783 639,48 Kč.

slovy: „pětmilionůsedmsetosmdesáttřitisícšestsetřicetdevětkorunčeských 48 hal“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2 Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou vystaveny v souladu s ust. § 11 odst.1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění, o účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen faktura) musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.3 Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30 denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
- 4.4 Fakturace bude do výše 100 % ceny díla vždy na ucelené stavební celky na základě dílčích zjišťovacích protokolů. Z každé faktury bude pozastávka ve výši 20 % z částky bez DPH. Pozastávka bude uvolněna takto: 10 % (1/2 pozastavené částky) po předání díla bez vad a nedodělků a 10 % (zbytek pozastavené částky) po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, částka bude vyplacena vždy na základě písemné žádosti zhotovitele a dodání příslušných dokladů (protokol o předání / převzetí díla a kolaudační souhlas s užíváním stavby).
- 4.5 Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit dílčí daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele.
- 4.6 Faktury rozdělit na jednotlivé stavební celky (objekty) a ty následně rozdělit na stavební a další profesní části.

V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.

- 5.2 Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
- 5.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení.
- 5.5 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelům a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeném v článku II. této smlouvy.
- 5.6 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.7 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
- 5.8 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 5.9 V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatelům písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
- 5.10 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.
- 5.11 Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského areálu, práce budou probíhat za provozu.
- 5.12 Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí, žádost o kolaudační souhlas, atd.) hradí zhotovitel.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
- 6.6 Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany objednatele.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek
- 7.2 Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.3 Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.4 Veškeré revize musí být prováděny revizním technikem s oprávněním od Ministerstva obrany – sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru (MO OSD). Oprávnění k činnosti pro rezort MO dle vyhlášky č. 273/1999 Sb. v platném znění – elektrická zařízení - hromosvod, doloží zhotovitel před podpisem smlouvy.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.6 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
- 7.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 7.8 Objednatel nepřipouští variantní řešení.
- 7.9 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 10 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VIII. INSTITUT MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

- 8.1 Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
- 8.2 Stanovení ceny víceprací a méněprací

- a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
 - b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %,
 - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.
 - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů,
 - e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
- 8.3 Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatel schváleného změnového listu.
- 8.4 Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
- 8.5 Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.
- 8.6 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro zadavatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.
- 8.7 Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- 10.2 V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení z předáním díla.
- 10.3 Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.4 Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
- 10.5 Smluvní pokuta je stanovena ve výši 1 000 Kč za každý den do odstranění nedostatků ve stavebním deníku.
- 10.6 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 10.7 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
- 10.8 Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.
- 10.9 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
- 11.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.


- 12.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
- 12.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 12.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 12.5 Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.
- 12.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list)

Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací a dodávek (39 listů)

V Praze dne: 29 -06- 2017



Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehky
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
AS-PO Podbabská 1529/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580

V Brně dne: 29 -06- 2017



Realitní a stavební společnost s.r.o.
Jaroslav Vaňátko
jednatel

Příloha č. 1

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VUZ
Stavba: Zateplení obvodového pláště a opravy suterenních prostor

KSO:
Misto: Pardubice, Teplého 2796 - VUZ

Zadavatel: CC-CZ: Datum: 22.5.2017

Uchazeč: IČ: 41432037
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Obrány, 614 00 Brno
DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ: 639 48 6 998 203 77
DIČ: 57 872 58 51A

Poznámka: IČ: 639 48 6 998 203 77
DIČ: 57 872 58 51A

Cena bez DPH 5 783 639,48

DPH základní	21,00%	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	5 783 639,48	1 214 564,29
		0,00	0,00

Cena s DPH	V	CZK	6 998 203,77
------------	---	-----	--------------

REALITNÍ A STAVEBNÍ
SPOL. S R.O. ①
Fantova 693/45, 614 00 Brno
Provozovna: Zlínická 10, 296 01 Čáslav
tel.: 327 36 331 DIČ: CZ41432037

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VUZ

Stavba: Zateplení obvodového pláště a opravy suterenních prostor

Místo: Pardubice, Teplého 2796 - VUZ

Datum: 22.05.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Obržany, 614 00 Brno

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

obvod	Obvodový plášť	4 501 450,57	5 446 755,19	STA
sut	Opravy suterenních prostor	1 118 688,91	1 353 613,58	STA
vrn	Vedlejší a ostatní náklady	163 500,00	197 835,00	STA
		5 783 639,48	6 998 203,77	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení obvodového pláště a opravy suterenních prostor

Objekt:

obvod - Obvodový plášť

KSO:

Místo: Pardubice, Teplého 2796 - VUJ

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 22.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 501 450,57

DPH základní
snížená

Základ daně
4 501 450,57
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
945 304,62
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 446 755,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení obvodového pláště a opravy suterenních prostor

Objekt:

obvod - Obvodový plášť

Místo:

Pardubice, Teplého 2796 - VUZ

Zadavatel:

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Obrány, 614 00 Brno

Datum: 22.05.2017

Projektant

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

4 501 450,57

2 786 803,79

1 - Zemní práce	17 627,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 799,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 068 088,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	612 426,52
997 - Přesun sutě	45 252,44
998 - Přesun hmot	18 610,16
PSV - Práce a dodávky PSV	1 714 646,78
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	40 433,13
712 - Povlakové krytiny	295 051,21
713 - Izolace tepelné	385 201,58
741 - Bleskosvod	498 538,49
762 - Konstrukce tesařské	19 949,35
764 - Konstrukce klempířské	328 674,84
767 - Konstrukce zámečnické	82 128,63
771 - Podlahy z dlaždic	47 264,60
781 - Dokončovací práce - obklady	4 451,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 953,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obvodového pláště a opravy suterenních prostor

Objekt:

obvod - Obvodový plášť

Místo:

Pardubice, Teplého 2796 - VUZ

Zadavatel:

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Obrány, 614 00 Brno

Datum: 22.05.2017

Projektant

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 501 451,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

2 786 805,15

1	K	111211131	Spálení listnatého kletu se snížením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2016
PP				Pálení větví stromů se snížením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm				

17 627,20

2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	199,00	199,00	CS ÚRS 2016
PP				Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				

3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	224,00	224,00	CS ÚRS 2016
PP				Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstěžením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm				

4	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	43,375	37,00	1 604,88	CS ÚRS 2016
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	-------------

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kamenná nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

VV a8

"okap chodník" (46,95-11,35-2,1+9,15*2+47,25-9,2,5-1,8)*0,5+0,5*2

43,375

5	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	15,181	850,00	12 903,85	CS ÚRS 2016
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-------------

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV

a8*0,35

15,181

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	1,000	114,00	114,00	CS ÚRS 2016
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,181	91,00	1 381,47	CS ÚRS 2016
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	WV		a8*0,35		15,181			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
8	K	316381116	Komínové krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	12,558	1 346,00	16 903,07	CS ÚRS 2016
	PP		Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukcí obvodovou vyztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání, o tl. přes 80 do 100 mm					
	WV		1,61*0,65*12		12,558			
9	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	26,265	165,00	4 333,73	CS ÚRS 2016
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cíhel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
	WV		a9*0,3		26,265			
10	K	340238212	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100	m2	0,403	719,10	289,80	CS ÚRS 2016
	PP		Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm					
	WV		1,15*0,35		0,403			
11	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	10,800	303,00	3 272,40	CS ÚRS 2016
	PP		Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm					
	WV		9+1,8		10,800			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
12	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2016
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
13	K	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	39,630	25,00	990,75	CS ÚRS 2016
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů					
	WV		a17+a31		39,630			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,000	185,00	4 070,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu podhledů					
	VV		a31		22,000			
15	K	621221111	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl do 80 mm	m2	17,630	548,00	9 661,24	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	VV		a17		17,630			
16	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	39,630	192,00	7 608,96	CS ÚRS 2016 01
PP			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů					
	VV		a17+a31		39,630			
17	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	1 916,003	20,00	38 320,06	CS ÚRS 2016 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omeňovaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
	VV		a15+a16+a21		1 916,003			
18	K	62214200	Potažení vnějších podlah sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	17,630	185,00	3 261,55	
PP			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu					
	VV		a17		17,630			
19	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	70,720	185,00	13 083,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	VV		"balkon" (2*2+11)*0,9*2		27,000			
	VV		"sloupy vstupu" 0,5*4*3,8*4		30,400			
	VV	a33	Součet		57,400			
	VV		a33+a35		70,720			
20	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	42,480	448,00	19 031,04	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm					
	VV		a13		42,480			
21	M	283764150	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF 30 mm	m2	43,330	72,00	3 119,76	CS ÚRS 2016 01
PP			Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 30 mm					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zemínou.</i>								
VV			a13*1,02		43,330			
22	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	320,045	498,00	159 382,41	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
VV			a9*0,3+a10+a11+a15+a16		320,045			
23	M	283764210	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF 80 mm	m2	64,898	192,00	12 460,42	CS ÚRS 2016 01
PP			Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 80 mm					
VV			a9*0,3*1,02+a16*1,02		64,898			
24	M	283764170	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF 50 mm	m2	87,706	120,00	10 524,72	CS ÚRS 2016 01
PP			Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 50 mm					
VV			a11*1,02		87,706			
25	M	283760730	deska fasádní polystyrenová šedá 1000 x 500 x 50 mm	m2	54,630	67,50	3 687,53	CS ÚRS 2016 01
PP			Desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní - speciální šedá 1000 x 500 x 50 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>lambda=0,031 [W / m K]</i>					
VV			a10*1,02		54,630			
26	M	283760750	deska fasádní polystyrenová šedá 1000 x 500 x 80 mm	m2	119,213	108,00	12 875,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní - speciální šedá 1000 x 500 x 80 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>lambda=0,031 [W / m K]</i>					
VV			a15*1,02		119,213			
27	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	1 316,318	518,00	681 852,72	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
VV			a14		1 316,318			
28	M	283760780	deska fasádní polystyrenová šedá 1000 x 500 x 140 mm	m2	1 363,254	189,00	257 655,01	CS ÚRS 2016 01
PP			Desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní - speciální šedá 1000 x 500 x 140 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>lambda=0,031 [W / m K]</i>					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(a14-6*0,5*2)*1,02		1 336,524			
VV			1336,524*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1 363,254			
29	M	283764240	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF 140 mm	m2	6,120	336,00	2 056,32	CS ÚRS 2016
PP			Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 140 mm					
VV			6*0,5*2*1,02					
30	K	622221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl. do 40 mm	m2	242,345	548,00	132 805,06	CS ÚRS 2016
PP			Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm					
VV			a12		242,345			
31	M	6315151	deska minerální izolační tl. 30 mm	m2	247,192	60,00	14 831,52	CS ÚRS 2016
PP			Vláknno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken - izolace stěn deska, s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 30 mm					
VV			a12*1,02		247,192			
32	K	622221111	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl. do 80 mm	m2	6,160	548,00	3 375,68	CS ÚRS 2016
PP			Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
VV			a18		6,160			
33	M	631515080	deska minerální izolační kolmé vláknno tl. 50 mm	m2	24,266	105,00	2 547,93	CS ÚRS 2016
PP			Vláknno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken - izolace stěn deska, s kolmou orientací vláken pro zateplovací systémy 333 x 1000 mm tl. 50 mm					
VV			(a17+a18)*1,02		24,266			
34	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	1 470,553	12,00	17 646,64	CS ÚRS 2016
PP			Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
VV			a14+a15+a16		1 470,553			
35	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	242,345	12,00	2 908,14	CS ÚRS 2016
PP			Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
VV			a12		242,345			
36	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	98,720	15,00	1 480,80	CS ÚRS 2016
PP			Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami					
VV	a22		9,15*2+46,69+47,53-2,5-11,3		98,720			
37	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	103,656	70,00	7 255,92	CS ÚRS 2016

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové - základací lišty základací LO 143 mm tl.1,0 mm					
VV			a22*1,05		103,656			
38	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	2 286,780	12,00	27 441,36	CS ÚRS 2016
PP			Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
VV			2,4*4+1,15*2+1*4*12+4*2+17,5*2+1,65*2*57+2,55*2*8+3,8*8		362,200			
VV			0,5*2*10+0,9*2*6+2,1*2*2+2,5*2+3,2*4+1,65*2*61+8,8*2+1,65*2*10		298,900			
VV	a24		Mezísoučet		661,100			
VV			112*2+1,1+(0,9*2+2,6)*7+1,5*26+2,1*(49+48)+1,8*2+3+1*2+0,9*10		516,200			
VV			1,5+1,5*4+1,6*2+1,5+1,5*10		27,200			
VV	a25		Mezísoučet		543,400			
VV			1,1+1,15*2+(1,5+1,65*2)*26+(2,1+1,65*2)*(41+48)+(1,8+1,62*2)*2		618,880			
VV			(2,1+2,55*2)*8+3*3+1,5+8,8*2+1,5+2,4*2+(1,5+1,65*2)*10		140,000			
VV	a26		Mezísoučet		758,880			
VV			a27+a28		265,400			
VV	a29		14,5*4		58,000			
VV			Součet		2 286,780			
39	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	694,155	11,00	7 635,71	CS ÚRS 2016
PP			Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m PVC 10/10 cm					
VV			a24*1,05		694,155			
40	M	590515100	profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m	m	570,570	24,00	13 693,68	CS ÚRS 2016
PP			Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní s nepřiznanou okapnicí - plast 2,0 m					
VV			a25*1,05		570,570			
41	M	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou -9 mm/2,4 m	m	796,824	24,00	19 123,78	CS ÚRS 2016
PP			Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní začíšťovací s tkaninou 9 mm/2,4 m					
P			Poznámka k položce:					
VV			délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
VV			a26*1,05		796,824			
42	K	622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	1 918,713	49,50	94 976,29	CS ÚRS 2016
PP			Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
VV			a20		1 918,713			
43	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	167,555	295,00	49 428,73	CS ÚRS 2016
PP			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		a15+a16+a35		167,555			
44	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 761,768	192,00	338 259,46	CS ÚRS 2016 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn					
	W	a21	a10+a11+a12+a14+a18+a33		1 761,768			
45	K	622821011	Vnější sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná	m2	6,660	650,00	4 329,00	CS ÚRS 2016 04
	PP		Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně zatřená					
	W		a35*0,5		6,660			
46	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	494,080	25,00	12 352,00	CS ÚRS 2016 04
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					
	W		1,1*1,15+1,5*1,65*13+2,1*1,65*41+1,8*1,65*2+2,1*2,55*8+3*3		233,285			
	W		1,5*1,65*13+2,1*1,65*48+1,5*8,8+1,5*2,5+1,5*1,65*10		240,195			
	W		1*0,9*5+1,6*0,8*4+0,9*2,1*2+1*0,9*5+1,5*0,9*2		20,600			
	W		Součet		494,080			
47	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 918,713	15,00	28 780,70	CS ÚRS 2016 04
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omýtim					
	W	a10	(3,4+3,25)*2*2-1,1*1,15+(0,45+1,51)*2*0,6*12		53,559			
	W		Mezisoučet		53,559			
	W		(47,05+14,8)*2*0,5+(3,4+3,25)*2*0,4+(0,45+1,51)*2*0,4*12		85,986			
	W	a11	Mezisoučet		85,986			
	W		0,5*112*2		112,000			
	W		((1,1+0,9*2)*10+(1,5+0,9*2)*2+(1,6+0,8*2)*4+2*(1+2,1*2))*0,15		8,820			
	W		((2,1+1,65*2)*(48+41)+(2,1+2,55*2)*8)*0,15		80,730			
	W		(1,8+1,65*2)*2*0,15+(3+3,45*2)*0,8+(1,5+2,45*2)*0,4		12,010			
	W		(1,5+1,65*2)*0,15*26+(1,5+8,8*2)*0,15+(1,5+1,65*2)*0,15*10		28,785			
	W	a12	Mezisoučet		242,345			
	W		(1,1*10+1,5*2+1,6*4)*0,15		3,060			
	W		(2,1*(48+41)+2,1*8+1,8*2+1,5*26+1,5+1,5*10)*0,15		39,420			
	W	a13	Mezisoučet		42,480			
	W		46,69*15,5-1,5*1,65*13-2,1*1,65*41-1,8*1,65*2-2,1*2,55*8-3*3		491,675			
	W		3*0,15*8+47,53*15,5-1,5*1,65*13-2,1*1,65*48-1,5*8,8-2,5*1,9+0,25*2		524,370			
	W		(3,3*15,28+9,15*12,25-1,5*1,65*5)*2		300,273			
	W	a14	Mezisoučet		1 316,318			
	W		46,69*1-1*0,9*5-1,6*0,8*4-0,9*0,4-3*1+0,15*1*6		34,610			
	W		47,41*1,2-1*0,9*5-1,5*0,9*2-0,9*0,8-1,3*1,2+0,25*3,2*2+2,5*2-1,3*1,2		52,452			
	W		9,15*1,2+(9,15+5)*0,5*1,5-9*2,3-9,15*1,2		29,813			
	W	a15	Mezisoučet		116,875			
	W		9,15*0,3*2+(46,69-11,5)*0,3+2*1,6-1*1,6		17,647			
	W		(47,41-0,9-1,3)*0,3+(2,1-0,9)*1+1*0,5*9,6+0,25*0,3*2		19,713			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W	a16	Mezisoučet		37,360			
	W	a17	2,6*0,9*7*2,5*0,5		17,630			
	W	a18	(2,6+0,9*2)*0,2*7		6,160			
	W	a20	Součet		1 918,713			
48	K	632451031	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše - dle skut	m2	22,000	195,00	4 290,00	CS ÚRS 2016
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	W	a31			22,000			
49	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	44,275	495,00	21 916,13	CS ÚRS 2016
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm					
	W	a8+1,8*0,5			44,275			
50	K	637211911	Příplatek k okapovému chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy	m	87,550	95,00	8 317,25	CS ÚRS 2016
	PP		Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění okapového chodníku z dlaždic nebo u betonové nové mazaniny podél budovy					
	W	a9	46,95-11,35-2,1+9,15+47,25-9-2,5+9,15		87,550			
51	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	652,00	652,00	CS ÚRS 2016
	PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu					
52	K	644941111	Osazování ventilčních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	60,000	75,00	4 500,00	CS ÚRS 2016
	PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm					
53	M	5624561	mřížka větrací plast VM vel dle stáv vž prodluž trubky na líc fasády - dle skut	kus	60,000	150,00	9 000,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				612 426,52	
54	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	2 026,836	40,00	81 073,44	CS ÚRS 2016
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tč. 3 do 200 kg/m2 šířky tč. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m					
	W	a30	9,15*17,5*2*(9,15+5)*0,5*1,4		330,155			
	W	a30	46,69*17,4*(47,53+1,5*2)*17,5		1 696,681			
	W	a30	Součet		2 026,836			
55	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	#####	0,95	231 059,30	CS ÚRS 2016
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tč. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132					
	W	a30*30*4			#####			

PČ	Ty	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	94111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 25 m	m ²	2 026,836	40,00	81 073,44	CS ÚRS 2016 01
PP Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m a30 2 026,836								
57	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m ²	2 026,836	6,00	12 161,02	CS ÚRS 2016 04
PP Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken a30 2 026,836								
58	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m ²	#####	0,05	12 161,02	CS ÚRS 2016 04
PP Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně - 1111 a30*30*4 #####								
59	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m ²	2 026,836	4,00	8 107,34	CS ÚRS 2016 04
PP Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken a30 2 026,836								
60	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	46,950	95,00	4 460,25	CS ÚRS 2016 01
PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešňové podlahy do 1,9 m (3,4*3,25+1,5*2)*2*1,5+6*1,5*2 46,950								
61	K	9539402	Odrhové zkoušky	hr	6,000	350,00	2 100,00	
PP Odrhové zkoušky 6 6,000								
62	K	9539403	Výtažné zkoušky	hr	6,000	350,00	2 100,00	
PP Odrhové zkoušky 6 6,000								
63	K	9539404	Pronájem pozemku	m ²	50,925	1 500,00	76 387,50	
PP Pronájem pozemku (46,95-2-11)*1,5 50,925								
64	K	9539405	Stříška nad vstupem provizorní pro ochranu osob	kus	3,000	750,00	2 250,00	
PP Pronájem pozemku 3 3,000								
65	K	9539406	Sondy na zjištění stavu HI vrstvy	kus	6,000	500,00	3 000,00	
66	K	95395011	Dmtž prvků na fasádě, posun na etics, vč mřížek, odstranění	hr	15,000	250,00	3 750,00	
67	K	95395012	Dmtž a zazdění výtahu na popelnice, hydroizolace, omítka, zasypaní, úprava povrchu - komplex práce	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
68	K	953951313	Dodání a osazení dřevěných latí do 50x50 mm do betonových konstrukcí	m	197,280	65,00	12 823,20	CS ÚRS 2016 04

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dodání a osazení jednotlivých dřevěných výrobků latí do zdiva, betonu, mazanin nebo potěrů, o průřezu přes 90 do 250 mm2					
WV			((14,7+46,95)*2/0,5)*0,8		197,280			
69	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm - přízdívka - dle	m2	26,265	79,50	2 088,07	CS ÚRS 2016
PP			Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
WV			a9*0,3		26,265			
70	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	1,256	2 668,50	3 351,64	CS ÚRS 2016
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
WV			"komin" 1,61*0,65*0,1*12		1,256			
71	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	3,170	2 312,10	7 329,36	CS ÚRS 2016
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
WV	a31		2*11		22,000			
WV			a31*0,08+a17*0,08		3,170			
72	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,661	248,85	413,34	CS ÚRS 2016
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
WV			1,1*1,51		1,661			
73	K	976072221	Vybourání kovových dveříek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	60,000	25,00	1 500,00	CS ÚRS 2016
PP			Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevnicí želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného					
74	K	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	1 918,713	16,25	31 179,09	CS ÚRS 2016
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %					
WV			a20		1 918,713			
75	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	m2	6,660	95,00	632,70	CS ÚRS 2016
PP			Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm					
WV	a35		"vstup 1pp" (1,5+1,8)*1,2+7,2*0,2+7,2*1*0,5+(9+1,8)*0,4		13,320			
WV			a35*0,5		6,660			
76	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah tlakovou vodou	m2	30,643	120,00	3 677,16	CS ÚRS 2016
PP			Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah tlakovou vodou					
WV			a9*0,35		30,643			
77	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	25,650	450,00	11 542,50	CS ÚRS 2016
PP			Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah tryskáním pískem sušeným					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	a39	9*1,8+1,5*(4,5+1,8)		25,650			
78	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	39,630	65,00	2 575,95	CS ÚRS 2016
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem					
	VV	a17+a31		m2	39,630			
79	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	6,660	315,00	2 097,90	CS ÚRS 2016
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm					
	VV	a35*0,5		m2	6,660	65,00	432,90	CS ÚRS 2016
80	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	6,660	65,00		
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
	VV	a35*0,5		m2	6,660			
81	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	13,320	45,00	599,40	CS ÚRS 2016
	PP		Ochranný nátěr betonu na bázi sílanu impregnační dvojnásobný (OS-A)					
	VV	a35			13,320			
D	997		Přesun sutě				45 252,44	
82	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	59,915	180,00	10 784,70	CS ÚRS 2016
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m					
83	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	59,915	190,00	11 383,85	CS ÚRS 2016
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
84	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1	t	539,235	15,00	8 088,53	CS ÚRS 2016
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		59,915*9 Přepočtené koeficientem množství		539,235			
85	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	59,915	250,30	14 995,36	CS ÚRS 2016
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
D	998		Přesun hmot				18 610,16	
86	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	72,981	255,00	18 610,16	CS ÚRS 2016
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					

1 714 646,78

Práce a dodávky PSV

D PSV

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				40 433,13	
87	K	7111322	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopové folie, ukončující lišta	m2	26,265	125,00	3 283,13	
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na sucho na ploše svislé S					
VV			a9*0,3		26,265			
88	K	711161531	Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 90 kN/m2, provětrávací lišta	m2	13,320	165,00	2 197,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Izolace nopovými fóliemi systém na ploše svislé i vodorovné drenážní a ochranný systém pro spodní stavbu s filtrační textilií, zatížitelnost 90 kN/m2 (DRAIN)					
VV			a35		13,320			
89	K	711193	Hydroizolační a difuzní folie na balkony dle skladby v PD	m2	17,630	135,00	2 380,05	
VV			a17		17,630			
90	K	71119312	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnící kaší	m2	22,000	225,00	4 950,00	
PP			Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící kaší na ploše vodorovné V					
VV			a31		22,000			
91	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší	m2	105,060	250,00	26 265,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící kaší na ploše svislé S					
VV			a9*0,6*2		105,060			
92	K	7114931	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná - minerální hydroizolace	m2	2,700	351,00	947,70	
VV			(9+1,8)*0,25		2,700			
93	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,546	750,00	409,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
D	712		Povlakové krytiny				295 051,21	
94	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovňnutím povrchu a očištěním	m2	653,535	12,50	8 169,19	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění ze střech plochých do 10 st. mechu odškrabáním a očištěním s urovňnutím povrchu					
VV	a2		46,35*14,1		653,535			
95	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	769,713	120,00	92 365,56	CS ÚRS 2016 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií položenou volně s přilepením spojů					
VV	a5		46,95*14,7+a3+((3,3+2,95)*2+(1,51+0,45)*2*12)*0,3+(-1,18+0,88)*2*0,3		769,713			
96	M	2832201	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	885,170	136,00	120 383,12	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduše výrobky z nich hydroizolační fólie mPVC fólie střešní kotvená, vyztužená, šířka 1300 mm tl 1,5 mm šedá								
	W		a5*1,15		885,170			
97	K	712363312	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	92,280	256,00	23 623,68	CS ÚRS 2016 01
	W	a6	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC (46,35+14,1)*2/2+((1,18+0,88)*2)/2		62,510			
	W		((3,3+2,95)*2+(1,51+0,45)*2*12)/2		29,770			
	W		Součet		92,280			
98	K	712363313	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	kus	62,510	256,00	16 002,56	CS ÚRS 2016 01
	W	a6	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC, délka 2 m vnější koutová lišta rš 100 mm		62,510			
99	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	770,951	15,00	11 564,27	CS ÚRS 2016 01
	W		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
100	M	69311146	textilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	885,170	24,00	21 244,08	
	W		Geotextilie geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 30 300 g/m2		885,170			
101	K	998712103	Přesun hmot tonážní a17	t	2,265	750,00	1 698,75	CS ÚRS 2016 01
	W		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
							385 201,58	
D 713 Izolace tepelné								
102	K	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	17,630	120,00	2 115,60	CS ÚRS 2016 01
	W		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, jednovrstvá "balkony" a17		17,630			
103	M	283764160	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF 40 mm	m2	17,983	72,00	1 294,78	CS ÚRS 2016 01
	W		Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF Hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 40 mm		17,983			
104	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 459,065	45,00	65 657,93	CS ÚRS 2016 01
	W		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá a2*2-3,3*2,15		1 459,065			
							1 299,975	

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	a3		(46,35+14,1)*2*0,5		60,450			
VV	a4		(14,7+46,95)*2*0,8		98,640			
VV			Součet		1 459,065			
105	M	283759150	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 120 mm	m2	1 312,006	198,00	259 777,19	CS ÚRS 2016
PP			Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (výsoce zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,035 W/mK 120 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K]					
VV			a2*2*1,02-3,3*3,15*2*1,02		1 312,006			
106	M	283759090	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	10,603	82,50	874,75	CS ÚRS 2016
PP			Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (výsoce zatížené podlahy, střechy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,035 W/mK 50 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K]					
VV			3,3*3,15*1,02		10,603			
107	M	283764170	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF 50 mm	m2	63,434	120,00	7 612,08	CS ÚRS 2016
PP			Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 50 mm					
108	M	6315151	deska minerální izolační tl. 30 mm	m2	103,509	63,00	6 521,07	CS ÚRS 2016
PP			Vláknno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken - izolace stěn deska , s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 30 mm					
109	K	71319011	Kotvení střešního souvrství	m2	653,535	55,00	35 944,43	
VV			a2		653,535			
110	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	7,205	750,00	5 403,75	CS ÚRS 2016
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
D	741		Bleskosvod				498 538,49	
111	K	74111011	Bleskosvod dle samostatného výkazu výměr	KČ	1,000	498 538,49	498 538,49	
D	762		Konstrukce tesařské				19 949,35	
112	K	762341036	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na	m2	60,450	295,00	17 832,75	CS ÚRS 2016

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na rošt 22 mm na sraz, tloušťky desky a3		60,450			
VV	113	K 762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,330	950,00	1 263,50	CS ÚRS 2016
PP			Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty		1,330			
VV	114	K 998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,898	950,00	853,10	CS ÚRS 2016
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	764		Konstrukce klempířské				328 674,84	
K	115	K 764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	30,800	21,00	646,80	CS ÚRS 2016
PP			Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti					
VV	a34		(0,9*2+2,6)*7		30,800			
K	116	K 764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	125,000	21,00	2 625,00	CS ÚRS 2016
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti					
VV			110+2*2+11		125,000			
K	117	K 764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	265,400	21,00	5 573,40	CS ÚRS 2016
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
VV			1*10+1,6*4+1,5*(11+28)+2,1*(22+24+21+22)+1,8*2		265,400			
K	118	K 764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	224,000	21,00	4 704,00	CS ÚRS 2016
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
VV			112*2		224,000			
K	119	K 764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	59,540	21,00	1 250,34	CS ÚRS 2016
PP			Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti					
VV	a7		(3,3+2,95)*2+(1,51+0,45)*2*12		59,540			
K	120	K 764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	4,000	56,00	224,00	CS ÚRS 2016
PP			Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti					
K	121	K 764004861	Demontáž svodu do suti, alt oprava stáv - dle skut	m	68,000	21,00	1 428,00	CS ÚRS 2016
PP			Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
VV			17*4		68,000			
K	122	K 764212633	Oplechování štítu závětnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	13,300	322,00	4 282,60	CS ÚRS 2016
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětnou lištou rš 250 mm					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"budník" (3,4+3,25)*2		13,300			
123	K	764212637x	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 600 mm	m	110,000	410,00	45 100,00	
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 600 mm					
VV			"k6" 110		110,000			
124	K	764215604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 330 mm	m	15,000	342,50	5 137,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 330 mm					
VV			2*2+11		15,000			
125	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 380 mm	m	16,400	355,00	5 822,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 380 mm					
VV			"k1" 1*10		10,000			
VV			"k2" 1,6*4		6,400			
VV			Součet		16,400			
126	K	764216645x	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 420 mm	m	249,000	365,00	90 885,00	
PP			Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 420 mm					
VV			"k3" 1,5*(11+28)		58,500			
VV			"k4" 2,1*(22+24+21+22)		186,900			
VV			"k5" 1,8*2		3,600			
VV			Součet		249,000			
127	K	764218625	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 410 mm	m	112,000	362,50	40 600,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 410 mm					
VV			"k8" 112		112,000			
128	K	764218626x	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 455 mm	m	112,000	373,50	41 832,00	
PP			Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 455 mm					
VV			"k7" 112		112,000			
129	K	764222403	Oplechování závětrnou lištou z Al plechu rš 250 mm	m	30,800	322,50	9 933,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Oplechování prvků z hliníkového plechu závětrnou lištou rš 250 mm					
VV			a34		30,800			
130	K	764311613	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	59,540	322,50	19 201,65	CS ÚRS 2016 01
PP			Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prežizov rš 250 mm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		a7		59,540			
131	K	764316623	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D do 150 mm - dle skut	kus	4,000	750,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se střížkou střech s krytinou skládanou mimo prežizovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm					
132	K	764511663	Kotlík hranatý pro podokapní žlabu z Pz s povrchovou úpravou 330/111 mm - dle skut	kus	4,000	1 050,00	4 200,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/111 mm					
133	K	764518623x	Svody hranaté četně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou o straně 120 mm, vč úprav u říms - dle skut	m	68,000	515,00	35 020,00	
	WV		17*4		68,000			
134	K	7646001	Úprava lapačů splavenin - dle skut	kus	4,000	950,00	3 800,00	
135	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	3,589	950,00	3 409,55	CS ÚRS 2016 04
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 767 Konstrukce zámečnické							82 128,63	
136	K	7676401	Montáž výlezu na střechu vč souvisejících prací dle det	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
137	M	55399015	V2 Výlez na střechu vel. 1180x880mm, poplast plech, zateplený, otevření, zajištění, související práce dle det	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	
138	K	767641	Demontáž výlezu na střechu	kus	1,000	450,00	450,00	
139	K	767646402	Montáž dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1500 mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2016 04
	PP		Montáž dvířek ocelových dvířek s rámem jednokřídlových, výšky přes 1000 do 1500 mm					
140	M	553409	dveře ocelové 1kř vel. 1100/1150mm, kování, zámeček, zateplené, povrch úprava, rám	kus	1,000	9 844,00	9 844,00	
141	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	5,940	320,00	1 900,80	CS ÚRS 2016 04
	PP		Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním		5,940			
	WV	a1	1,8*1,65*2		5,940	2 650,00	15 741,00	
142	M	55399012	Mříže do oken, kotvení, povrch úprava, dle skut a VD	m2	5,940			
	WV		a1		5,940			
143	M	590515120	profil parapetní - plast 2 m	m	278,670	24,00	6 688,08	CS ÚRS 2016 04
	PP		Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní s nepřiznanou okapnicí - plast 2 m		278,670			
	WV		(a27+a28)*1,05					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	M	590515020	profil dilatační rohový , dl. 2,5 m	m	60,900	145,00	8 830,50	CS ÚRS 2016
	PP		Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů					
	WV		dilatační profil rohový V, dl. 2,5 m					
			a29*1,05		60,900			
145	K	7676801	Ozn Z7 Dmtž a zpětná mtž žebříku dl. 4500mm, prodloužení kotvení, povrchová úprava	kus	2,000	3 250,00	6 500,00	
146	K	7676802	Ozn Z4 Dmtž a zpětná mtž nerez madlo, pokračení u etics	m	15,300	180,00	2 754,00	
	WV		2*2+11,3		15,300			
147	K	7676803	Ozn Z5 Dmtž a zpětná mtž zábradlí balkonů, pokračení u etics, úprava kotvení, povrchová úprava	m	30,800	150,00	4 620,00	
	WV		(0,9*2+2,6)*7		30,800			
148	K	7676804	Ozn Z6 Přeložení a úprava stáv zábradlí okna, úprava u etics, úprava kotvení, povrchová úprava, dle skut	m	1,800	254,00	457,20	
	WV		1,8		1,800			
149	K	7676805	Ozn Z8 Úprava venkovního zábradlí u vstupu do 1pp, úprava kotvení, povrchová úprava, krácení u etics, dle skut	m	14,600	150,00	2 190,00	
	WV		2,6+12		14,600			
150	K	7676806	Ozn Z9 Úprava venkovního zábradlí u vstupu do 1pp kolárna, úprava kotvení, povrchová úprava, krácení u etics, dle skut	m	12,000	150,00	1 800,00	
	WV		6*2		12,000			
151	K	7676807	D-M skříň pro venkovní zásuvky - dle skut, plast	kus	1,000	3 440,00	3 440,00	
	WV		1		1,000			
	WV				0,000			
	WV				0,000			
	WV				0,000			
	WV				0,000			
	WV				0,000			
	WV				0,000			
	WV				0,000			
	WV				0,000			
	WV				0,000			
	WV				0,000			
	WV				0,000			
152	K	7676808	Posun stáv skříň EL - dle skut	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
	WV		1		1,000			
	WV				0,000			
	WV				0,000			
	WV				0,000			
	WV				0,000			
	WV				0,000			
	WV				0,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	WV		a17+a31		39,630			
160	K	771990111	Yrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	39,630	195,00	7 727,85	CS ÚRS 2016
	PP		Yrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, mín. pevnosti 15 MPa					
	WV		a17+a31		39,630			
161	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	1,408	950,00	1 337,60	CS ÚRS 2016
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 781 Dokončovací práce - obklady							4 451,70	
162	K	781495133	Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu	m	29,200	152,00	4 438,40	CS ÚRS 2016
	PP		Ostatní prvky izolace ve spojení s obkladem pás, lepený vnitřní kout		29,200			
	WV		2,6*7+11					
163	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,014	950,00	13,30	CS ÚRS 2016
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 783 Dokončovací práce - nátěry							12 953,25	
164	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	25,650	65,00	1 667,25	CS ÚRS 2016
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový					
	WV		a39		25,650			
165	K	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	25,650	320,00	8 208,00	CS ÚRS 2016
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný					
	WV		a39		25,650			
166	K	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou	m2	25,650	120,00	3 078,00	CS ÚRS 2016
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kulíčkami					
	WV		a39		25,650			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Zateplení obvodového pláště a opravy suterenních prostor
Objekt:

sut - Opravy suterenních prostor

KSO: Pardubice, Teplého 2796 - VUZ
Misto:
Zadavatel:

CC-CZ: 22.05.2017
Datum:

IČ: 41432037
DIČ: CZ41432037

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Obrány, 614 00 Brno

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 118 688,91
DPH základní snížená	Základ daně	1 118 688,91
	0,00	0,00
Cena s DPH		1 353 613,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení obvodového pláště a opravy suterenních prostor

Objekt:

sut - Opravy suterenních prostor

Místo:

Pardubice, Teplého 2796 - VUZ

Datum: 22.05.2017

Zadavatel:

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

Projektant

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 118 688,91

HSV - Práce a dodávky HSV

537 609,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 459,82
4 - Vodorovné konstrukce	900,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	330 584,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	125 104,22
997 - Přesun sutě	49 833,64
998 - Přesun hmot	16 727,75

PSV - Práce a dodávky PSV

581 079,16

741 - Elektroinstalace	39 153,83
766 - Konstrukce truhlářské	189 836,90
767 - Konstrukce zámečnické	46 618,05
771 - Podlahy z dlaždic	77 070,97
776 - Podlahy povlakové	5 579,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	160 968,47
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	61 851,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obvodového pláště a opravy suterenních prostor

Objekt:

sut - Opravy suterenních prostor

Místo:

Pardubice, Teplého 2796 - VUZ

Zadavatel:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Obrány, 614 00 Brno

Projektant

Datum: 22.05.2017

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 118 688,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

537 609,75

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

14 459,82

1	K	31716811	Překlad keramický plochý š 10 cm dl 200 cm	kus	1,000	178,00	178,00	
2	K	317168125	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 200 cm	kus	1,000	395,00	395,00	CS ÚRS 2016
3	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	41,899	62,50	2 618,65	CS ÚRS 2016

Yyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva bez odeskání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm

a5

41,899

4	K	340236212	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm - dle skut	kus	8,000	149,00	1 192,00	CS ÚRS 2016
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	-------------

Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm

PP

5	K	340239212	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm - dle skut	m2	1,620	630,00	1 020,60	CS ÚRS 2016
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------------

Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm

PP

0,9*1,8

1,620

6	K	342241165	Příčky tl 65 mm z cihel lehčených dl 290 mm na MC	m2	3,973	385,00	1 529,61	CS ÚRS 2016
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	-------------

Příčky nebo přízdivky jednoduché z cihel nebo příčlovek pálených na maltu MVC nebo MC lehčených plných nebo podélně děrovaných dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 65 mm

PP

VV a13 2,85*2,5-1,6*1,97

3,973

7	K	342241166	Příčky tl 140 mm z cihel lehčených dl 290 mm na MC	m2	14,473	520,00	7 525,96	CS ÚRS 2016
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	-------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Příčky nebo přízdivky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC lehčených plných nebo podélně děrovaných dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 140 mm					
W	a14		(7,8-0,75)*2,5-1,6*1,97		14,473			
D	4		Vodorovné konstrukce				900,00	
8	K	411386611	Zabetonování prostupů pl do 0,09 m2 po wc	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2016
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				330 584,32	
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	190,723	170,00	32 422,91	CS ÚRS 2016
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
W			a7*0,7+a16		190,723			
10	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	496,302	230,00	114 149,46	CS ÚRS 2016
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svistých konstrukcí stěn					
W			a8+(a13+a14)*2		496,302			
11	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	157,580	77,55	12 220,33	CS ÚRS 2016
PP			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
W			a7		157,580			
12	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	81,825	485,00	39 685,13	CS ÚRS 2016
PP			Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková					
W			((8,25+6,85+0,75)*2-0,8)*1,5		46,350			
W			((5,775+5,85+0,6)*2-0,8)*1,5		35,475			
W	a11		Součet		81,825			
13	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	81,825	125,00	10 228,13	CS ÚRS 2016
PP			Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně					
W			a11		81,825			
14	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	8,007	2 950,00	23 620,65	CS ÚRS 2016
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
W	a9		46,87+33,2		80,070			
W			a9*0,1		8,007			
15	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,860	255,00	474,30	CS ÚRS 2016

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení		1,860			
	W	a10	9,3*2*0,1					
16	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,860	63,50	118,11	CS ÚRS 2016
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění		1,860			
	W	a10						
17	K	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	282,540	145,00	40 968,30	CS ÚRS 2016
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	W	s4	41,81*47,7*10,69*70,29		170,490			
	W	s5	17,85*58,67*35,53		112,050			
	W		Součet		282,540			
18	K	632451034	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	112,050	265,00	29 693,25	CS ÚRS 2016
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	W	s5			112,050			
19	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	80,070	125,00	10 008,75	CS ÚRS 2016
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 100 mm					
	W	a9			80,070			
20	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	5,000	659,00	3 295,00	CS ÚRS 2016
	PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, o ploše otvoru do 2,5 m2					
	W	2*2+1			5,000			
21	M	55331213	zárubení ocelová s drážkou pro těsnění DV 800 L/P POŽ	kus	2,000	1 450,00	2 900,00	
22	M	553312130	zárubení ocelová s drážkou pro těsnění 800 L/P	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016
23	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	3,000	950,00	2 850,00	CS ÚRS 2016
	PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, o ploše otvoru přes 2,5 do 4,5 m2					
24	M	5533120	zárubení ocelová s drážkou pro těsnění 1600 dvoukřídlá POŽ	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	
25	M	553312090	zárubení ocelová s drážkou pro těsnění 1600 dvoukřídlá	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2016
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				125 104,22	
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	720,632	56,00	40 355,39	CS ÚRS 2016

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
	VV		47,41*15,2	hr	720,632	250,00	12 500,00	
27	K	95395011	Dmť stávajícího vybavení a zařízení, odstranění nepotřebných	hr	50,000	250,00	12 500,00	
	PP		Dmť prvků na fasádě, posun na etics, vč mřížek, odstranění nepotřebných					
28	K	95395012	D+M pojistné kalové čerpadlo s plovákem, délka čerpání 6m, dopravní výška 7m, průchod pevných částí 15mm, komplex práce	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
29	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	17,875	62,00	1 108,25	CS ÚRS 2016
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		(0,8+1+2,5)*2,5+2,85*2,5		17,875			
30	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC-dle skut	m3	17,548	645,00	11 318,46	CS ÚRS 2016
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice komínového z cihel pálených, žamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	VV		5,35*0,8*4,1		17,548			
31	K	962084121	Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 50 mm	m2	18,000	71,20	1 281,60	CS ÚRS 2016
	PP		Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva sádrokartonových bez kovové konstrukce, umakartových, sololitových, tl. do 50 mm					
	VV		(2,7+1,7+2,8)*2,5		18,000			
32	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	17,850	95,00	1 695,75	CS ÚRS 2016
	PP		Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
33	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,274	252,30	2 087,53	CS ÚRS 2016
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		0,9*1,97*2+0,8*1,97*3		8,274			
34	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,152	193,50	609,91	CS ÚRS 2016
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	VV		1,6*1,97		3,152			
35	K	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	5,000	54,23	271,15	CS ÚRS 2016
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,5*2		5,000			
36	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	10,000	89,52	895,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm					
	VV		2,5*4		10,000			
37	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %	m2	157,580	17,52	2 760,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabaním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	VV		(14,5+1,8+0,15)*2*2,5-0,8*1,97*4-0,6*1,97		74,764			
	VV		(6,6+4,7)*2*2,5-1,6*1,97*2-0,8*1,97*2-0,6*1,97*3+0,8*4*2,5		51,498			
	VV		(3,3+3,2)*2*2,5-0,6*1,97		31,318			
	VV a7		Součet		157,580			
38	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	459,410	54,25	24 922,99	CS ÚRS 2016 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabaním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		(6+6,6+8,6+0,15*3)*2,5+0,8*4*2,5*2-1*0,9*2		68,325			
	VV		(8,25+5,9+0,6)*2*6,6-0,8*1,97*3-1*0,9*2		188,172			
	VV		(5,775+5,9+0,65)*2*6,6-0,8*1,97-1*0,9*2		159,314			
	VV		(6+5,2+7,8+0,15)*2,5-0,8*1,97-1,5*0,9*2		43,599			
	VV a8		Součet		459,410			
39	K	978059541	Odeksání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	41,899	65,00	2 723,44	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odeksání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV a5		(3,075+5,8)*2*2,5-1*0,9-0,8*1,97		41,899			
40	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	402,950	25,00	10 073,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušením stlačeným vzduchem					
	VV a3		25,87+28,72+3*1,8+46,87+33,2+47,7+41,81+10,69+17,85+38,87+35,68+70,29		402,950			
D	997		Přesun sutě				49 833,64	
41	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	61,523	230,00	14 150,29	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m					
42	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	61,523	195,00	11 996,99	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1	t	553,707	15,00	8 305,61	CS ÚRS 2016
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km počítá 1 km přes 1 km					
	VV		61,523*9 Přepočtené koeficientem množství		553,707			
44	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	61,523	250,00	15 380,75	CS ÚRS 2016
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
	D	998	Přesun hmot				16 727,75	
45	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	66,911	250,00	16 727,75	CS ÚRS 2016
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				581 079,16	
	D	741	Elektroinstalace				39 153,83	
46	K	74111011	Elektroinstalace dle samostatného výkazu výměr	Kč	1,000	39 153,83	39 153,83	
	PP		Bleskosvod dle samostatného výkazu výměr					
	D	766	Konstrukce truhlářské				189 836,90	
47	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn - dle skut	m2	80,417	95,00	7 639,62	CS ÚRS 2016
	PP		Demontáž obložení stěn					
	VV	a16	(2*10,05*7,8)*2,5+0,75*4*2,5*2-1,6*0,8*2-0,9*1,97		80,417			
48	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	80,417	19,50	1 568,13	CS ÚRS 2016
	PP		Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
	VV	a16			80,417			
49	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	16,000	1 312,00	20 992,00	CS ÚRS 2016
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
50	M	6116293	dveře vnitřní hladké laminované CPL folie plně 1křídle 80x197 cm, kování, zámek, ozn 03, 04, 12, 13, 14, 20, 23	kus	7,000	1 673,00	11 711,00	
51	M	6116294	dveře vnitřní hladké laminované CPL folie plně 1křídle 60x197 cm, kování, zámek, ozn 05, 06, 07, 15, 16, 17, 18, 19, 22	kus	9,000	1 673,00	15 057,00	
52	K	766660012	Montáž dveřních křídel otvíracích 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	2,000	1 312,00	2 624,00	CS ÚRS 2016
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	61162946	dveře vnitřní hladké laminované CPL folie plné 2křídle 160x197 cm, kování, zámek, ozn 21	kus	1,000	3 348,00	3 348,00	
54	M	61162947	dveře vnitřní hladké laminované CPL folie prosklené 2křídle 160x197 cm, kování, zámek, ozn 08, bezp sklo	kus	1,000	6 535,45	6 535,45	
55	K	766660021	Montáž dvířkových křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	1 312,00	2 624,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Montáž dvířkových křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm								
56	M	611656100	dveře vnitřní požárně odolné, CPL folie, odolnost EW 30 DP3, 1křídlové 80 x 197 cm, kování, zámek, ozn 09, 11, samozavírač	kus	2,000	5 455,00	10 910,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plné dřevěné požárně odolné, EI (EW)30 D3 bílé, buk, dub, olše, třešeň, javor, ořech CPL fólie jednokřídlové 80 x 197 cm								
57	K	766660031	Montáž dvířkových křídel otvíracích 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 312,00	1 312,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Montáž dvířkových křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky								
58	M	6116569	dveře vnitřní požárně odolné, CPL folie, odolnost EW 30 DP3, 2křídlové 160 x 197 cm, samozavírač	kus	1,000	9 651,95	9 651,95	
PP								
Dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plné dřevěné požárně odolné, EI (EW)30 D3 bílé, buk, dub, olše, třešeň, javor, ořech CPL fólie dvoukřídlové 160 x 197 cm								
59	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětliku do zdíva	kus	2,000	1 531,00	3 062,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Montáž dvířkových křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětliku								
60	M	61144163	dveře plastové vchodové 1křídlové otevírací 80x197 cm ozn D01+D02, prosklené, bezp sklo, kování, zámek, rám, imitace dřeva, U=1,2, olišťování	kus	2,000	45 385,90	90 771,80	
61	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dvířkových, plochy do 2 m2								
62	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,621	950,00	589,95	CS ÚRS 2016 01
PP								
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
D 767 Konstrukce zámečnické								
63	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	6,000	120,00	720,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel - ostatní práce s případným uložním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2								
64	K	76789011	Z1 - Úprava stáv ocel schodiště - nová pochůzí plocha, povrchová úprava dle skut	m2	17,958	650,00	11 672,70	
VV			1,65*1,65+3,7*3,2+(3,2+1,65)*0,5*1,4		17,958			

46 618,05

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	76789012	D+M stojanů na kola, podlahový, kotvení, celkem 50 kol	m	18,850	1 246,00	23 487,10	
	W		18,85					
66	K	76789013	D+M stojanů na kola, zavěšený, kotvení, celkem 20 kol	m	6,500	1 473,00	9 574,50	
	W		6,5					
67	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,225	950,00	1 163,75	CS ÚRS 2016

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

77 070,97

D 771 Podlahy z dlaždic

68	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlem v do 120	m	65,465	95,00	6 219,18	CS ÚRS 2016
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm					
	W	a6	25,87+28,72+3*1,8+1,5*3,65		65,465			
69	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	65,465	390,00	25 531,35	CS ÚRS 2016

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfováných do 50 ks/ m2

	W	a6			65,465			
70	M	5976113	dlaždice keramické dle výběru l. j. vč soklíku, protiskluzná	m2	79,213	350,00	27 724,55	

PP Obkládačky a dlaždice keramické koupelny - formát 30 x 30 x 0,8 cm (barevné l.j. (cen.skup. 72)

	W	(a6+a6*0,1)*1,1			79,213			
71	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	65,465	25,00	1 636,63	CS ÚRS 2016

PP Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

	W	a6			65,465			
72	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	65,465	165,00	10 801,73	CS ÚRS 2016

PP Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa

	W	a6			65,465			
73	K	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	65,465	45,00	2 945,93	CS ÚRS 2016

PP Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa

	W	a6			65,465			
74	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	2,328	950,00	2 211,60	CS ÚRS 2016

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 776 Podlahy povtlakové

5 579,10

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	123,980	45,00	5 579,10	CS ÚRS 2016
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	VV		70,29+25,87+27,82		123,980			
160 968,47								
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
76	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	19,251	600,00	11 550,60	CS ÚRS 2016
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním					
	VV		(0,8+2*1,97)*(0,11+0,15)*7		8,627			
	VV		(0,6+2*1,97)*(0,11+0,15)*9		10,624			
	VV	a1	Součet		19,251			
77	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	27,269	45,00	1 227,11	CS ÚRS 2016
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		(1,6+2*1,97)*(0,11+0,15)*3		4,321			
	VV		(0,8+2*1,97)*(0,11+0,15)*3		3,697			
	VV	a1	Součet		19,251			
	VV	a2	Součet		27,269			
78	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	27,269	62,00	1 690,68	CS ÚRS 2016
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV	a2	Součet		27,269			
79	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	27,269	62,00	1 690,68	CS ÚRS 2016
	PP		Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV	a2	Součet		27,269			
80	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	362,610	65,00	23 569,65	CS ÚRS 2016
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový					
	VV	s4+s5	Součet		282,540			
	VV	s6	46,87+33,2		80,070			
	VV		Součet		362,610			
81	K	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	282,540	320,00	90 412,80	CS ÚRS 2016
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný					
	VV	s4+s5	Součet		282,540			
82	K	7839471	Vodotěsný pružný nátěr na beton vč vodotěsné mrazuvzdorné montážní malty	m2	80,070	385,00	30 826,95	
	VV	s6	Součet		80,070			
61 851,84								
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								
83	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	286,620	12,00	3 439,44	CS ÚRS 2016

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	W		$(1,3+1,1)*2*2,5+4,23+4,95+(1,524+1,1)*2*2,5+(1,3+2,1)*2*2,5$		51,300			
	W		$(1,524+2,1)*2*2,5+58,67+35,53+(7,05+5,55)*2*2,5+(6,45+5,55)*2*2,5$		235,320			
	W	a12	Součet		286,620			
84	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 460,310	40,00	58 412,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	W		$a7*1,1+a6+a8*1,1+41,81+47,7+46,87+33,2+a5+17,85+70,29$		1 043,773			
	W		$a12+(a13+a14)*2+1,6*1,97*4+a16$		416,537			
	W		Součet		1 460,310			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Zateplení obvodového pláště a opravy suterenních prostor

Objekt:

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Pardubice, Teplého 2796 - VUZ

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 22.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

163 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
163 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
34 335,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

197 835,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení obvodového pláště a opravy suterenních prostor

Objekt:

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Pardubice, Teplého 2796 - VUZ

Zadavatel:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Obrány, 614 00 Brno

Uchazeč:

Datum: 22.05.2017

Projektant

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

163 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

163 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

23 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

115 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obvodového pláště a opravy suterenních prostor

Objekt:

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Pardubice, Teplého 2796 - VUZ

Zadavatel:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

Uchazeč:

Datum: 22.05.2017

Projektant

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

163 500,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

163 500,00

D VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						23 500,00	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2016
	pp		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016
	pp		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					

D VRN3

Zařízení staveniště

115 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	115 000,00	115 000,00	CS ÚRS 2016
	pp		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					

D VRN7

Provozní vlivy

25 000,00

4	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2016
	pp		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					

