



**Zadavatel:** Armádní Servisní, příspěvková organizace  
**Zastoupený:** ředitelem Ing. Martinem Lehkým  
**Profil zadavatele:** <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA  
06093-5/2017

VYŘIZUJE/TEL.  
Ing. Koryčánková/973 204 624

V Praze dne 18 -10- 2017

## **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Sanace areálu bývalého státního vojenského statku Výmyslov**“, uveřejněné na profilu zadavatele.

### **ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ, ZMĚNU NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1:**

#### **Dotaz č. 1.1**

U terénních úprav po odstranění stavby se předpokládá, že se provede dosypání jam hutněným recyklátem. V rozpočtu se uvádí směsný recyklát frakce 32/63 mm, ale přitom rozpočet neobsahuje položky na drcení a třídění směsného stavebního odpadu. Prosíme o doplnění rozpočtu o položky drcení a třídění stavebního odpadu, popř. uvedení, ve kterých položkách se má drcení a třídění zohlednit.

#### **Odpověď č. 1.1**

Uchazeč není povinen využít stávající vybourané sutě ke zpětným zásypům. V případě, že je hodlá využít ke zpětným zásypům, je uchazeč povinen vybourané sutě podrtit a přetřídít na požadované parametry. Náklady na drcení a třídění uchazeč uvede v položkách "Bourání" („Demolice..., Bourání...“) u zpevněných ploch v položkách "zemní práce" (Odstranění podkladů...).

#### **Dotaz č. 1.2**

Bylo by možné na dosypání jam použít směsný stavební recyklát frakce 0/63 oproti projektu, který uvádí recyklát frakce 32/63? Domníváme se, že frakce 0/63 má lepší parametry pro hutnění než frakce 32/63 a rovněž by odpadly náklady na třídění drcené stavební sutě.

#### **Odpověď č. 1.2**

Zadavatel trvá na stávajícím řešení uvedeném v projektové dokumentaci, tj. pro dosypání jam směsným stavebním recyklátem použít recyklát s frakcí 32/63.

### **Dotaz č. 1.3**

Při prohlídce stavby vedle objektu SO 01-Silážní jámy se nachází hromada betonové suť (viz foto). Jedná se odhadem cca o 120 - 150 tun. Podle výkresu celkové situace stavby se tato betonová suť nachází v prostoru, kde má být zachován stávající objekt. Tato suť se má taky v rámci realizace prací zlikvidovat? Je zohledněna v rozpočtu prací?



### **Odpověď č. 1.3**

Tato suť pochází ze stávajícího objektu, který má být zachován. Objekt i suť leží na cizím pozemku a její odstranění není tedy předmětem této veřejné zakázky.

### **Dotaz č. 1.4**

prosím o informaci, zda uchazeč má do nabídky dodat požadované plány dle bodu 8.4 ZD., jedná se za A. plán kvality procesu, B. environmentální plán a C. plán BOZP a PO. Nebo zda se tyto plány dodávají až jako přílohy smlouvy před podpisem s vybraným uchazečem?

### **Odpověď č. 1.4**

Dokumenty dle bodu 8.4 ZD není nutné dokládat do nabídky, tyto dokumenty budou doloženy vybraným uchazečem na základě Výzvy k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů v souladu s § 122 zákona.

Ing. Martin Lehký  
ředitel AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6  
IČO 50469550